MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N°23 ORDINARIA. 19-03-2018

SESION ORDINARIA. N°23 DEL 19-03-2018, INICIADA A LAS 18:00 HORAS EN LA SALA DE SESIONES MUNICIPALES, CON LA SIGUIENTE ASISTENCIA:

==========

REGIDORES DIRECTORIO	**REGIDORES SUPLENTES**
Johnny Vargas Arrieta	Arelys Fernández Chaves
Patricia Aguilar Araya	Osael Campos Bolaños
Ovidio Vives Castro	Mariela Monge Araya
Ginnette Sequeira Granados	Luis. Gdo. Venegas Ávila
Virginia Hernández Rivera (Sust. Bernardo	Antonio Veach Davis)
Reinaldo Benavides Vargas	Marta Salgueras Vásquez
Eliecer Araya Brenes (Quien Preside)	Oscar Garro Rojas
Freddy Hernández Miranda	Mª de los Ángeles Núñez Fuentes
Maricruz Chaves Alfaro	Domingo Matarrita Gutiérrez

==========

SÍNDICOS PROPIETARIOS	**SÍNDICOS SUPLENTE**
Geison Valverde Méndez	Lucy Barrantes Jiménez
Johnny Córdoba Hernández	Katherine Mendoza Montero
Juan Luis Gómez Gómez	
Luis Ángel Rodríguez González	Dafne Padilla Monge
José A. Chavarría Villarreal	Ana Patricia Rosales Valverde
Javier Jiménez Villalobos	
Joel Umaña Salazar	Lisseth Monge Araya

GUILLERMO DELGADO OROZCO.
SECRETARIO

ING. EDGAR VILLARREAL RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL a.i

==========

ORDEN DEL DÍA

Acuerdos		ARTÍCULO
500 al 545	I	Correspondencia.
546 al 548	II	Lectura, Discusión y Verificación del Acta N°20 Extraordinaria del 08-03-2018, Acta N°21 Extraordinaria del 09-03-2018, Acta N°22 Ordinaria del 12-03-2018.
549 al 554	III	Asuntos del Sr. Alcalde
555 al 562	IV	Mociones

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

ARTICULO I
Correspondencia

ACUERDO Nº 500

El señor Presidente Eliecer Araya Brenes, procede a nombrar en comisión al Regidor Bernardo Veach Davis.

ACUERDO Nº 500-1

Se Conoce nota para este Concejo suscrita por el Ing. Henry Madrigal Calvo, Coord. Dpto. Desarrollo y Control Urbano, dice.

Oficio: DDCU-047-2018.
Referente: Acuerdo Municipal N°472/ Sesión Ordinaria N°22/12 de marzo del 2018. Donación de terreno para la construcción de nueva escuela, La Trocha, Guápiles.

Les saludo muy respetuosamente y a la vez les remito la presente nota con el objetivo de dar seguimiento a lo indicado mediante Acuerdo N°472, de la Sesión Ordinaria N°22, de fecha 12 de marzo del presente año; mismo que hace referencia a la nota presentado por el Sr. Juan Carlos Hall Ugalde, Presidente de la Asociación para el Desarrollo Socioeconómico La Trocha Guápiles, correspondiente al tema de la donación de un terreno para la futura escuela del sector de La Trocha, como medida preventiva ante la pronta ampliación de la Ruta Nacional N°32 y el peligro que representa para los estudiantes desplazarse hasta la Escuela de Los Ángeles.

Según se indica en el contenido de la nota presentada por el Sr. Hall Ugalde, efectivamente desde el año anterior mi persona, Ing. Henry Madrigal Calvo, visitó 3 propuestas de terreno para la futura adquisición por parte del Municipio y la posterior construcción de la respectiva escuela, inspección mediante la cual se determinaron las ventajas y desventajas de cada uno de los terrenos analizados durante dicha visita.

Posteriormente, durante la reunión del día 28 de febrero del presente año (día de atención al público), los vecinos y miembros de la asociación citada anteriormente, nos dan a conocer la posibilidad de recibir una hectárea en donación para la construcción de una escuela, con el detalle de requerir una declaratoria de calle pública; y se aprovechó para revisar el mapa catastral del cantón de Pococí y ubicar dicha porción de terreno.


Una vez situado el terreno (dimensiones 100 m x 100 m) para la construcción de la escuela, se detalló la ubicación de la propuesta de calle pública que va a dar acceso al terreno donado (largo de 200 metros), y **se determinó que la ubicación de esta hectárea perjudicaría el fraccionamiento agrícola que se desarrolló en la finca de la futura donante, debido a que el terreno para la escuela fracciona la finca en un punto que limitaría el posterior fraccionamiento del resto de la finca, al costado sur**.

Por lo anterior, **se programó la visita** de campo para el día 13 de marzo del presente año, a la cual asistirían el Ing. Henry Madrigal Calvo y el Ing. Freddy Rivera Varela, con el objetivo de **caminar la totalidad de los terrenos involucrados tanto en la declaratoria de calle pública como en la donación del terreno, y determinar así al existencia de accidentes geográficos, cuerpos de agua de dominio público, construcciones y cualquier otro elemento** que pudiera afectar la propuesta presentada por la Asociación.

Es importante informar y aclarar que el presente departamento y sus unidades adscritas estamos comprometidos completamente con este tipo de procesos de donación de terrenos (bien comunal), y siempre hemos estado atentos a las consultas y visitas requeridas, en pro del objetivo propuesto. Por lo anterior, es trascendental comunicar que **no se mencionó la negativa por parte de la donante para que pudiera hacer uso del fututo camino**, sabiendo que el mismo empalma con el terreno del cual es propietario el donante y puede hacer completo uso del mismo, siendo un camino de uso público a futuro.

Además, **el terreno no iba a obstruir la salida a la calle pública**, como se indica en la nota, sino que por la ubicación propuesta por la Asociación se iba a fraccionar la finca de la donante en dos partes, quedando una franja muy angosta al lado del lote donado y obstruyendo la salida de los lotes generados al fondo (se crea en **"fundo enclavado"**), según el patrón de fraccionamiento agrícola que trae la finca actualmente.

A raíz de esta situación, se programó la visita de campo y así evacuar la totalidad de las dudas generadas en la reunión, con el **único y exclusivo objetivo de lograr tanto la donación del terreno como la respectiva calle pública**, la cual fue suspendida por el Sr. Hall Ugalde el día lunes 12 de marzo del presente año; paso que era **primordial para la elaboración de los informes técnicos** por parte del Departamento de Desarrollo y Control Urbano y de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para la **posterior evaluación por parte de este Concejo Municipal para la declaratoria de acceso como calle pública (función amparada en el artículo N°13 del Código Municipal)**, según la comisión que formaran para tal fin, y la posterior donación del terreno para la escuela.



Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se conoce.

ACUERDO Nº 501

Se Conoce nota para este Concejo suscrita por Sandra Umaña López, Teléf., 854105-38, dice.

Por este medio la Asoc. Desarrollo Integral de San Bosco, San Rafael, de Pococí, cédula Jurídica número: 3-002-652282, a través de su represente Legal la Sra. SAN ORA UMAÑA LÓPEZ, cédula de identidad número uno - cero ocho siete cuatro - cero siete seis cuatro, solicita formalmente la autorización DEL USO DE VÍAS MUNICIPALES, aledañas a la comunidad propiedad de este Municipio, para la realización del evento (CABALGATA) , la cual se desarrollara el domingo 08 de abril del presente año, dentro de la actividad FIESTAS SAN BOSCO 2018, las cuales iniciaran del 06 al 08 de abril del presente año.

La Cabalgata se desarrollara por fincas vecinas privadas, las cuales· comunican con la parte trasera del Área Comunal, no tocara en su recorrido ninguna Vía Municipal.

Esta solicitud la realizamos como parte de la documentación pertinente y responsable en virtud de realizar este tipo de eventos sin la clandestinidad en espacios seguros y limpios para el disfrute familiar.

Esperando cumplir con lo solicitado esperamos una pronta respuesta, donde los invitamos a participar de este proyecto, para la organización será un gusto atenderlos.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el permiso siempre y cuando presenten los requisitos de ley. Se Dispensa del Trámite comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado

Se Adjuntan documentos.

CARIBE PRODUCCIONES Y SEGURIDAD S.A
C.P.S. Guácimo Limón
Cedula Jurídica: 3-101-689316
Email: caribeps2015@hotmail.com
Tel: 8541-05-38///8846-62-51

13 de marzo del 2018

CONSEJO MUNICIPAL DE POCOCI
SECRETARÍA DEL CONSEJO.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Por este medio, La Empresa de Caribe Producciones y Seguridad S.A, con cédula Jurídica número: 3-101-689316, radicada en el Cantón de Guácimo, Del Área Rectora de Salud de Guácimo 700 metros oeste, una casa antes del Súper el Guayacán, de la Provincia de Limón, atraves de su represente Legal la Sra. ANDREA ACUÑA ARCE, cédula 1-1022-0450, Tel. 8541-05-38//8846-62-51, en mi condición de tramitadora de permisos y logística general del 95% de eventos de la zona atlántica, Propietaria de Seguridad privada para eventos Masivos, Secretaria de la Federación Taurina y Equina Costarricense de la Zona Atlántica, Asociada activa de la FETEC en Costa Rica, activista y tradicionalista de las costumbres en materia Taurina y Equina en nuestro País, deseo plantearle a este Honorable Consejo Municipal, caracterizado por ser accesible en este tipo de eventos con las organizaciones en virtud del trámite de permiso manifiesto los siguientes puntos que en la actualidad afectan a los desarrolladores de eventos en este Cantón, y de los cuales esperamos el apoyo unánime de cada uno de ustedes señores regidores:

1) En la tramitología de permisos el tiempo es incierto, él lo mismo un mes que tres meses antes, ya que todas las instituciones están amarradas entre si, infinidad de veces confundidas en cual documento se debe de solicitar primero, también depende de la disponibilidad de servicio que puedan tener los funcionarios como en el caso de Fuerza Pública, la cual todos su personal aparte de ser administrativos son Policías en Servicio, esta documentación también depende si los firmantes están en vacaciones, si se

CARIBE PRODUCCIONES Y SEGURIDAD S.A
C.P.S. Guácimo Limón
Cedula Jurídica: 3-101-689316
Email: caribeps2015@hotmail.com
Tel: 8541-05-38///8846-62-51

perdieron los papeles, o si entregaste mes y medio antes y simplemente internamente en la Institución hay una nueva directriz, como comúnmente pasa en Cruz Roja o INS, y lamentablemente los únicos afectados somos los usuarios. El punto importante es que terminas con una biblia entera de pura burocracia, sin embargo, permite desarrollar eventos responsables, por estas razones muchas veces no tenemos el permiso del M.S, porque nos falta otro y esto no permite poder estar con mucho tiempo antes en Patentes y ya completo para el Consejo Municipal. **CONSECUENCIA:** Requerimos que se funcione como siempre, solicitamos a este Consejo en sesión Municipal, la aprobación de las actividades condicionadas al Departamento de Patentes, el cual será quien analiza el Expediente y determinara si se aprueba o no, somos conocedores que el Acuerdo Municipal no es un permiso para realizar mi evento, es un trámite más requerido, el cual en ningún momento afecta a cada uno de ustedes puesto que está sujeto al departamento correspondiente, **NO OBSTANTE,** sí beneficia a la organización ya que podrá entregar el expediente con previo a 15 días hábiles ante Patentes y donde estará sujeto Ejm: permiso de Salud para completar y realizar los pagos de las Patentes.

2) **Categorización de Licencias para eventos Temporales:** Según la información que poseemos tenemos dos Categorizadas: **B1: BAR:** puede abrir a las 11:00 a.m hasta las 00:00 horas, únicamente autorizada para el expendio de bebidas alcohólicas, sin otra opción de Baile, comidas etc., **PATENTE B2 DISCOTECK:** Habré hasta las 16:00 horas, cierra a las 2:00 a.m, contiene la Opción de Baile, **PATENTE C1 RESTAURANTE** : Abre a las 10:00 a .m hasta las 2:00 a.m, donde si da el expendio de Licores sin barra, y tampoco se puede Bailar, además deberá de demostrar que su fuerte corresponde a la venta de Comida con el Equipamiento que lo demuestre. En eventos menores a Expo Pococi, los días domingos se debe de iniciar a vender desde las 12:00 m.d, y comúnmente a la 1:00 a.m ya los campos están sin personas, debido a que es comprobado que pasada la 1:00 a.m las personas que comúnmente llegan a estos

CARIBE PRODUCCIONES Y SEGURIDAD S.A
C.P.S. Guácimo Limón
Cedula Jurídica: 3-101-689316
Email: caribeps2015@hotmail.com
Tel: 8541-05-38///8846-62-51

eventos se encuentran muy ebrias, drogadas y con violencia que genera disturbio en los eventos.

Esto quiere decir: La licencia deberá de tener la organización según la categorización en caso de revisiones, se debe de abrir a las 12:00 m.d un domingo, ósea B1, pero no aplica para salones con bailes, o la B2 la cual debe de abrir hasta las 4:00 p.m. CONSIDERAMOS QUE LOS EVENTOS DEBERÍAN DE TENER PATENTES ADEACUADAS A FERIAS, TURNOS Y SIMILARES, No adjudicadas a las Patentes Comerciales de establecimientos permanentes.

3) En la actualidad se extenderán los seguros del Magisterio Nacional para Caballistas, lazadores, montadores etc., promovidos por la FETEC, los cuales deben de ser tomados de la misma manera que del INS, ya que tenemos las RCG, para eventos como el Tope, Carnaval, ciclismo las cuales cuestan alrededor de ¢97.000.00, y que solo cubren accidentes no previstos ni que se puedan solucionar por los organizadores. Ejm: Un hueco en al Acera, Una Varilla en la Vías o aceras, donde no cubren caídas, atropellos ni accidentes que se puedan detallar causados por la actividad como tal. Por tal razón solicitamos crear una comisión o que nos indiquen a donde debemos dirigirnos para que este Municipio acepte estos seguros que no corresponden a los Monopolios establecidos y que realmente aseguran a los participantes directos en las Corridas de Toros, Topes, Cabalgatas etc.

4) **Cruz Roja Costarricense**: Durante años ha existido un problema entre organizadores y esta institución a nivel Nacional, debido a las altas tarifas que se cobran, donde en algunos los servicios corresponde a ¢50.000.00 por eventos y otros hasta ¢175.000.00, sin importare las distancias o lugar, queremos recordarles que la Cruz Roja es un servicio pagado donde en la actualidad le quitaron su autonomía a cada sede, ya que todo se tramita internamente hasta sedes Centrales en San José, no es posible que no se mida un Kilometraje, que se categorice el nivel de eventos y que además por darse por

CARIBE PRODUCCIONES Y SEGURIDAD S.A
C.P.S. Guácimo Limón
Cedula Jurídica: 3-101-689316
Email: caribeps2015@hotmail.com
Tel: 8541-05-38///8846-62-51

enterados de una actividad se tenga que pagar la suma de ¢25.000.00, si son un servicio pagado y privado porque debemos de pagar nosotros la autenticación de los contratos si son un requerimientos de la Institución.

Es sabido que ya se giró la orden regional que este tipo de servicio incrementara su costo ya que ellos decidieron que tendrá que estar un dr o paramédico de mayor conocimiento para cada evento, esto dará un giro considerable entre los ¢100.000.00 a ¢150.000.00 colones por corrida diaria, quiere decir que en 7 eventos es probable que se pague case un ¢1.000.000.00.


Este problema no es solamente para los organizadores que en su mayoría están desertando de este tipo de actividades las cuales son las que solventan el dinero que las Municipalidades no pueden solventar, sino también a los Comités de Cruz Rojas, los cuales muchos están con solamente un Chofer ya que no pueden pagar y que este tipo de eventos genera un ingreso anual considerable para la Institución, repercutiendo en cada uno de nosotros. POR ESTA RAZÓN SOLICITAMOS UNA ACUERDO DE APOYO MUNICIPAL QUE ESTE TIPO DE TARIFAS ESTAN VIOLENTANDO LOS EVENTOS COMUNALES EN VIRTUD DEL INGRESO ECONOMICO QUE PERSIBEN las Asociaciones, Hogares de Ancianos, Iglesias, escuelas etc.

Por esta razón nos encontramos el este día representante de Asociaciones, de FETEC CARIBE, u otros participantes, además de ser lideres comunales muy honestos y trabajadores que sacan adelante las misma, ***rogamos dar oportunidad de expresarse en este asunto que afecta todas estas organizaciones.***

Cordialmente:

ANDREA ACUÑA ARCE.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.



ACUERDO Nº 502

Se Conoce nota para este Concejo suscrita por Msc. Laura Retana, Teléf., 2767-07-34, Escuela La Maravilla, dice.

Reciba un saludo cordial, a la vez les solicitamos su ayuda para dotar de 30 pupitres para la escuela La Maravilla, código 3577, Dirección Regional de Educación de Guápiles, cabe mencionar que el presupuesto del gobierno no basta para cubrir con todas las necesidades con que cuenta La escuela, a pesar de los grandes esfuerzos que realiza la Junta de Educación, entre el 2016 y 2017 se logró comprar alrededor de 15 pupitres en madera, pero aún se cuenta con faltantes, por lo que acudimos a hacer esta solicitud confiando en que nos puedan brindar una mano para continuar formando estudiantes amantes de la Patria, conscientes de sus deberes, derechos, libertades, con responsabilidad y de respeto a la dignidad humana.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Traslada a la Comisión de Hacendarios. Se Dispensa del Trámite comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 503

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la MSc. Ana Lucia Mora Morales, Directora Escuela La Sirena, dice:

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela La Sirena, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal,

Se envía solo una terna, debido a que la escuela es unidocente, cuenta con pocos padres y madres de familia, la comunidad tiene pocos habitantes y la mayoría son parientes entre sí.

Por esas razones les solicito nombrar a las siguientes personas:

Terna N°1	
Nombre	**Cédula**
Gaudy Isabel Montero Villalobos	7-0118-0031
María Yolanda Pérez Rangel	5-0222-0639
Iris Marleni del Socorro Quesada Mena	2-0382-0622
Yacsini Ester Monge López	7-0191-0527
Marcos Ramón Tenorio Huertas	1-0389-0119

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombran las anteriores personas, Pasar a la Oficina del Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 504

Se conoce nota para este Concejo suscrita por Valentina Buzano Vega, Directora Escuela Ida La Trinidad, dice:

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de terna por la renuncia de un miembro de la **Junta De Educación** la cual se anexa, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:

Cecilia García López 502530965

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombra la anterior persona, Pasar a la Oficina del Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 505

Se conoce nota para este Concejo suscrita por MSc. María del Milagro Campos Víquez, Directora Liceo Académico Cuatro Esquinas, dice:

Por este medio les saludo y deseo éxitos en las funciones que realizan en pro del crecimiento y mejoramiento continuo del cantón de Pococí. Por otra parte, en concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta **Administrativa del Liceo Académico Cuatro Esquinas**, Cédula Jurídica: 3-008-433931, debido al vencimiento de la misma, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal.

Las propuestas se discutieron y acordaron en el Consejo de profesores, celebrado el día 28 de febrero del año 2018, en conjunto con la participación de la representación del Gobierno Estudiantil y se encuentra registrada en el acta Número 02- 2018, Punto único de Consejo de Profesores de la Institución:

Marco Tulio Monge Hernandez 601290413
Gerardo Quirós Moya 701160303
Giovanna Ramona Baltodano 502950995
Mirna Bersavid Garmendias Tenorio 155815450307

Randall Alberto Gamboa Sánchez 4001540477

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombran a las anteriores personas, Pasar a la Oficina del Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 506

Se conoce nota para este Concejo suscrita por MSc. Shirley Rodríguez Alfar Directora Centro Educativo El Porvenir, dice:

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta para la conformación de dos puestos de la Junta **de Educación El Porvenir** para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal ya que lkas personas que están nombradas renunciaron al puesto Cabe rescatar que si bien es cierto se deben de llevar 3 personas para los puestos se ha hecho imposible que padres, madres o encargados de familia quieran conformar este comité, por lo que solamente estas dos personas son las dispuestas a ser parte de ello

Lidia Annette Fernández Zuñida 701940421
María José Pineda Campos 155812506018

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombra a las anteriores personas, Pasar a la Oficina del Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 507

Se conoce nota para este Concejo suscrita por MSc. Elisia Cooper Bennett, Directora Escuela Cartagena, dice:

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta para la conformación de la Junta de Educación Escuela, Cartagena, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: por vencimiento.

Terna	
Nombre	**Cédula**
Roy Alberto Ureña Umaña	108110343
Flor María Rosales Rosales	701370047
Álvaro Rojas Aguilar	7-0112-0453
Pedro Miguel Torres Sauma	5-0262-0123
Luz María Monge Mora	105090343

Por ser una escuela con pocas familias y no contar con más postulantes para conformar ternas para oferentes como postulantes para la Junta de Educción, se presenta la lista anterior para dicho cargo.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombra a las anteriores personas, Pasar a la Oficina del Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 508

Se conoce nota para este Concejo suscrita por Reinaldo Benavides Vargas, dice:

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones.
Por este medio presento mi formal renuncia e irrevocable como miembro de la Junta Administrativa del Polideportivo Rogelio Cuervo, el motivo de mi renuncia es por asuntos personales y laborales.

Reg. Patricia Aguilar Araya.

Saluda, Me parece que se tiene que nombrar el representante por parte del Concejo Municipal, porque tengo entendido que el Colegio le suspendió el agua a los que es a Polideportivo, en estos momentos me parece que no tiene agua y siento que sería muy irresponsable que la Junta Administrativa del Colegio no haya mandado por lo menos un documento donde diga que ya del todo va a rescindir y que es lo que no se está cumpliendo para que se haya tomado esa decisión tan fuerte de quitarles el agua, siento que a veces no se está midiendo el pacto Social de la cantidad de niños y jóvenes que practican deporte en ese sector para que se tome una decisión así tan fuerte y no se haya conciliado para ver qué es lo que está sucediendo en el Polideportivo. Mi sugerencia es que ojala se nombre el representante a esa junta Administrativa

Síndico Juan Luis Gómez Gómez.

Saluda, ante la renuncia de Benavides me preocupa, y creo que ustedes cómo Concejo tienen que pensar en alternativas correctivas que permitan un accionar ante la situación del Polideportivo, porque imagínense que si ustedes como Concejo Municipal no puede solucionar algo tan sencillo, imagínense cuando nos toque el Centro Cívico, yo les doy una recomendación aquí corre la Expo siempre para hacer fiestas, acondicionémoslos a le dan al Colegio cuarenta y resto de millones que se reparten y resulta que con la ayuda de la Municipalidad de Pococí, realizan ese evento, que es un evento que trasciende las fronteras de Centro América de Costa Rica y resulta que nos quedamos están by, ante un asunto tan sencillo aquí van a llegar los permisos de las fiestas de la Expo.

Vamos a tener que decirles y ustedes como Concejo Municipal tiene toda la autoridad y ahí esta Freddy Hernández, está bien que algunos no actúen por falta de experiencia, pero los que tienen experiencia comiencen a golpear la mesa, algo tan sencillo ustedes saben lo que es quitarle el agua el Colegio como una represaría o no sé qué política o estrategia esta situación.

Nosotros como Concejo Municipal tenemos todo el derecho a manifestarnos cuando vienen aquí todos los permisos de la fiestas de la Expo, perfecto aquí se les aprueban las patentes de categoría B2, en una forma rápida se les pasa B1, y resulta que no tienen la capacidad para acondicionar en un artículo en un acuerdo en donde el polideportivo no se puede abandonar, ustedes saben la inversión millonaria de ese polideportivo, entonces compañeros yo se las dejo ahí, tiene que aprender a negociar está bien, vamos a probarle con mucho cariño tantas patentes para el disfrute de las fiestas de la Expo, pero que el agüita no falte en el Polideportivo, a mí me preocupa muy inmensamente porque estoy viendo que el Comité Cantonal ya se les está escapando de las manos un montón de cosas, ya no veo proyectos del Comité Cantonal de Deportes, y ni entrega de bolas por el Comité Cantonal de Deportes, acuérdense que aquí hay un 1% del presupuesto que se le da al Comité Cantonal de Deportes que se le tiene que pasar a la administración de toda esa área.

Yo creo compañeros que a ustedes les corresponde operar con el silencio, no es renunciar de un puesto, es que la persona ahora que sustituya a Benavides llegue a golpear la mesa y diga “bueno señores yo estoy ahí soy representante del Concejo Municipal, pero yo recomiendo esto, esto y esto”, de tal manera que ese Polideportivo funcione.

Reg. Freddy Hernández Miranda.

Saluda, yo quisiera antes de que se nombre a alguien de parte del Concejo un informe del compañero, yo necesito saber qué es lo que está pasando internamente, claro que por supuesto que se le puede aceptar o nosotros si queremos no le aceptamos pero en aras de que me parece que es noble la posición y siempre ha sido de trabajo del compañeros, pero si talvez que nos diga que es lo que está pasando a lo interno porque no lo sabemos, el año pasado este servidor incluyo treinta y ocho millones de aporte extraordinario al Comité de Deportes para atender el Polideportivo, y que me digan ahora que tienen un problema de agua si se le pasaron 38 millones porque es bueno que la población sepa, porque lo que va a indicar es que nosotros no hemos estado moviendo un musculo al respecto, se le pasaron de aporte extraordinario 38 millones de colones a parte que es recargo del Comité Cantonal de Deporte es el Polideportivo.

Habría que ver hilar por lo más delgado, yo si quiero el informe, pedirle al Consejo Administrativo de estos momentos que nos envíen un informe, tanto a los que continúan como al saliente, pero yo quiero ver que es lo que hay de pormenores porque si no pues vamos a tener que tomar acciones al respecto, ya con la situación fiscal que vive la Municipalidad no podemos permitirnos ciertos lujos, habría que direccionar algún acuerdo en ese sentido, si el órgano Rector del Deporte y Recreación del Cantón no toma acciones inmediatas en esa línea pues nosotros vamos a tener que tomarlas ya que el presupuesto es soporte de la administración y este Concejo Municipal, al Comité de Deportes se le da un 6% pocos en este país se les está dando tanto y creo que no debe ser que una paja de agua o una cuestión de tubería no haya agua en ese Polideportivo.

Yo creo que hablando de agua que estos días hemos estado muy de moda con el tema de agua, esa gota rebalso, Reinaldo posteriormente con tiempo no indique haber que es lo que está pasando porque creo que la renuncia suya debe ser motivada por un asunto ahí de políticas de manejo del mismo, estoy claro en esa línea, hemos estado en muchos meses con las ganas de aportar y de ayudar, vienen aquí la gente del CTP, viene la gente del Comité de Deportes y demás, voy hacer la crítica porque también a veces uno es muy suave, siendo uno de los Comités de Deportes más millonarios del país les damos un 6% habría que ver cuál es la dirección de ese 6% para atender en este caso el particular, me parece que debería ser ágil la respuesta ya que en días pasados señor Alcalde usted me corrige, creo que ha sido puntual la administración ¢40.000.000.00 le giraron al Comité de Deportes, no me digan que no puedan solucionar un tema de una paja de agua, ahora no solo tenemos el Centro Cívico sin agua, sino el Polideportivo también.

Entonces esta pelota de nieve se está agrandando y nos va a pegar a nosotros mismos, porque esa área tan grande no puede estar con algo tan insignificante como es un tema de una paja de agua, creo que tiene que ver acciones concretas al respecto creo que la

administración tiene que también a parte de nosotros preocuparnos y ocuparnos con este asunto, y reitero hemos estado peleando por el Centro Cívico con la paja de agua, no puede ser que el Polideportivo que nos digan que no tiene agua, este espacio ya tiene dieciocho años de creado este espacio, creo que el órgano competente nos tiene que dar respuesta pidámosle un informe al Comité de Deportes a ver cómo está el asunto de la paja de agua en el Polideportivo y también a la Junta Administrativa CTP, Comité de Deportes, y al Reg. Reinaldo Benavides, que debe de tener razones muy poderosas para renunciar a dicha Junta. Que quede en actas mis palabras.

PROPUESTA
Reg. Freddy Hernández Miranda.

Solicitarle **un informe** al Comité *Cantonal de Deportes*, al *CTP* del porque no da ya acceso al agua y a la *junta Administrativa del Polideportivo*.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta

Reg. Patricia Aguilar Araya.

El Regidor Hernández Tiene toda la Razón porque es un royo saber que no es agua de pozo y el CTP nada más cerro el agua, o sea no les quiere dar el agua, tiene razón hay que pedir un informe, lo que pasa es que como la Junta Administrativa del Colegio nada más dispuso no dar agua sin haberse pronunciado bien que es lo que está pidiendo, que es lo que no se ha cumplido, lo que sí es preocupante es que mientras esperamos las respuestas de estos entes, que va a pasar con el agua, me parece que si hay que hacerle una llamada de atención a lo que es la Junta Administrativa del Colegio si que se pronuncie urgente.

PROPUESTA
Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Saluda, basándome en la línea que llevaba la propuesta del señor Regidor Freddy Hernández es adicionarle, que se haga por propuesta y se someta a votación o simplemente que se adicione a la propuesta del señor Freddy Hernández es con base al informe que se está pidiendo al ***Comité de Deportes, que se entregue a ese mismo informe las transferencia o los depósitos que se deben de cumplir del 1% al Polideportivo 2016 – 2017***, no hemos tenido un reflejo de realmente cuantos del 1% que corresponde al Polideportivo realmente se ha invertido en el Polideportivo por parte del Comité de Deportes que es lo que se debe de hacer, que se le adiciones al informe que se le está solicitando al Comité de Deportes o lo hacemos en propuesta por aparte.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta

Reg. Reinaldo Benavides Vargas.

En el caso del 1% como que no está claro si es 1% del 6% o el 1% por aparte, ese acuerdo lo tomo el Concejo anterior, entonces ahí se abrió la Junta del Colegio autorizo al Comité de Deportes abrir una cuenta paralela para ese 1%, y creo que eso del Comité creo que no lo ha estado cumpliendo.

Yo sé que ha venido la junta desde que arrancaron ha venido un poco mal, dice que andaba un poco bien cuando lo administraba la propia junta, lo que tienen que hacer es construir un pozo, la señora Presidente de la Junta del Colegio lo que dijo cierre la llave y punto, porque la Municipalidad no está aportando nada.

Reg. Freddy Hernández Miranda.

Para aclarar y que quede en actas, es el 1 del 6% es una secta parte, porque si no estaríamos dando un 7%, jamás no vamos a quebrar esto, está el acuerdo, sería bueno que la administración lo tenga en mano y ejecute lo que tenga que hacer, entonces simplemente no se le traslada al Comité de Deportes y se le traslada al Polideportivo, entonces tiene que haber un manejo vía administración sobre ese tema, entonces ya no pueden trasladarle todo, evidentemente no ha dado resultado porque vuelvo lo mismo el año pasado y tengo que ser concreto y eso con todo el cariño tengo que ser consecuente cuando yo critico a veces alguna gente o hago autocriticas también.

Tengo que ser puntual en este caso aparte del presupuesto normal se le han girado recursos extraordinarios había un esfuerzo importante y puntualmente ¢38.000.000.00 treinta y ocho millones, ese detalle yo lo hubiera corregido ya, con muy poco salvan ese detalle para no estar dependiendo del CTP, inclusive se hubieran adelantado y hubieran estado salvando ya al Centro Cívico, eso es un toque de materia gris, y es un toque más bien de voluntad, eso puntualmente si se le metió en un presupuesto un aporte extraordinario, entonces es la secta parte del presupuesto, entonces ahí tienen un 1% que van a tener que dirigirlo.

Reg. Reinaldo Benavides Vargas.

En la reunión que tuvimos anterior con ellos con el Comité, yo les hacia la propuesta y les digo si no está dando resultado simplemente el Colegio autoriza por medio de un acuerdo, se abre una cuenta y que vaya a esa cuenta que la maneje la Junta Administrativa porque aquí lo que estamos manejando es viento, hicimos la consulta y

resulta que un pozo con todo, lo que cuesta son como ¢10.000.000.00, diez millones de pesos y se le hubiera dado agua inclusive al Centro Cívico.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se acepta la renuncia del Reg. Reinaldo Benavides Vargas, a la Junta Administrativa del Polideportivo Rogelio Alvarado y en la próxima sesión buscar el sustituido del señor Benavides.

ACUERDO Nº 509

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Ing. Arturo Trejos Torres, Coordinador Gestión de terrenos, ICE, dice:

Asunto: Terreno para torre en San Francisco de Tortuguero.

Les solicito nos brinden el permiso de uso para la instalación de una torre auto-soportada de 30 metros de altura utilizando un área de 10 x 10 equivalente a 100 m2 en la esquina suroeste de la escuela de San Francisco de Tortuguero, coordenadas: 10.57698° N, -83.52295° W, lo cual contamos con el aval de la Junta de Educación y la Asociación de Desarrollo.

La necesidad de instalar dicha torre nació de la solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral San Francisco de Tortuguero en el mes de julio de 2013, solicitando mejora de cobertura celular por contar con una población de 550 personas, 115 viviendas, Escuela y Colegio, además tenemos una solicitud igual por parte del ICT para la atención del turismo en la zona incluyendo Hoteles y el Aeropuerto, también se requiere para mejorar la comunicación para la seguridad ciudadana por la delincuencia que afecta la zona y así poderse comunicar con la policía., enfocado en un Interés público.

El área a utilizar es parte del poblado de San Francisco de Tortuguero el cual se encuentra ubicado dentro de la zona marítima que comprende desde las faldas del Cerro Tortuguero hasta la Isla 4 Esquinas, amparado a la Ley “Zona Marítimo Terrestre” número 6043, artículo 75 donde indica que es de la Administración Municipal de Pococí.

Para información adicional coordinar con el suscrito al Teléfono: 2000-1602, o al correo electrónico artreios@ice.go.cr

Ministerio de Educación Pública
Dirección Regional de Enseñanza Guápiles
Circuito Escolar 03-Cariari
Escuela Laguna del Tortuguero-Código 5329
Tel: 2767 99 08
Correo electrónico: esc.laguna.guapiles@mep.go.cr

Jueves 02 de noviembre de 2017.

Oficio DELT-021-0211-2017.

Sr. Giovanni Jiménez Fallas

Diseño de Red Acceso Inalámbrico

ICE

Estimado señor:

Después de saludarle muy cordialmente y desearle el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas, paso a lo siguiente:

Por medio de la presente, muestro mi anuencia como presidenta de la Junta de Educación Laguna del Tortuguero para que se instale en el terreno de la institución, la torre de 30 metros en un área de 10 x 10.

Sin más que añadir, su servidor,

Cordialmente:

Sra. Yurídiana Castillo González
Presidenta Junta de Educación

Junta de Educación Laguna Tortuguero Fundado 2009 Colorado

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el permiso de uso para la instalación de una torre en la esquina suroeste de la escuela de San Francisco de Tortuguero, coordenadas: 10.57698° N, -83.52295° W. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 510

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Ing. Marcos V. Castillo Redondo, Director Regional CNP, dice:

Reciba un cordial saludo. El proyecto de Campo Ferial que gestiona la organización Coordinadora Campesina del Caribe-Pococí, se considera una oportunidad ideal para

posicionar las líneas de hortofrutícolas, lácteos, cárnicos y avícolas. Además, un nicho de mercado para la línea de artesanías, panadería y ornamentales.

Esta gestión es indispensable para solucionar los problemas de mercado que han afectado a los productores y productoras de nuestra Región Huetar Caribe.

Por lo cual, esta gestión es de especial interés para el Consejo Nacional de Producción (CNP), máxime que se articulan esfuerzos del Gobierno Local, Expo-Pocod, Coordinadora Campesina y desde luego el Sector Agropecuario de nuestra provincia.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se conoce.

ACUERDO Nº 511

Se conoce Recurso de revocatoria con apelación en subsidio para este Concejo.

Presentamos recurso de revocatoria con apelación en subsidio de su acuerdo del artículo IV de la sesión ordinaria 001-2018 del 24 de enero de este año, sobre lo que el acuerdo llama documento IV-S-2, porque además de impreciso, verbalmente nos han dicho que debemos demoler la gradería de la plaza comunal de deportes, para instalar una antena comercial de una empresa privada.
Desde tiempo inmemorial la plaza de deportes y su gradería siempre han estado ahí, no entendemos ni aceptamos que se vaya a demoler una obra construida por la comunidad para poner una antena de una empresa privada.
Recalcamos que somos una comunidad de mucha pobreza y aislada por la naturaleza, por lo que una plaza de deportes, para esparcimiento de quienes habitamos la zona, especialmente para hacer ejercicio la juventud y el resto de personas que no tenemos dinero para ir a gimnasios privados (que por la pobreza no existen además en la localidad).
Además reclamamos que se ha tomado el acuerdo sin siquiera informar a la comunidad y mucho menos pedir nuestra opinión.
Solicitamos que se revoque el acuerdo tomado y de lo contrario se remita en apelación ante la Directiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
Nuestras notificaciones, tanto de primera como de segunda instancia las recibiremos en el correo electrónico aditortuguero@gmail.com

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Traslada al Departamento de Jurídicos, Comisión de Jurídicos, y a la Comisión que se formó en Tortuguero.

ACUERDO Nº 512

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Sr. Juan Luis Gómez Gómez, Secretario de Junta Vial Cantonal, dice:

Asunto: Copias de Actas de Junta Vial Cantonal.

Por este medio de la presente se les hace entrega para su conocimiento del contenido de las actas de la Junta Vial Cantonal, como se detalla a continuación.

Sesión	Fecha	Folios
Ordinaria 01-2018	08 de Enero 2018	151 al 162
Ordinaria 02-2018	12 de Febrero 2018	163 al 174

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Acta sesión Ordinaria Número 01-2018 celebrada por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Pococí en la sala de sesiones de tal órgano, al ser las cuatro de la tarde con diez minutos del día 08 de enero de 2018 con la asistencia de los siguientes miembros.

Miembros Presentes:

Dra. Elibeth Venegas Villalobos	Presidenta de la Junta Vial
Sra. Patricia Aguilar Araya	Representante del Concejo Municipal Suplente
Sr. Giovanni Rivera Picado	Representante de A Soc. Des
Sr. Juan Luis Gómez Gómez	Representante de Síndicos

Miembro ausente:

Sr. Freddy Hernández Miranda	Representante del Concejo Municipal
Ing. Freddy Rivera Varela	Director de Unidad Técnica

Otros presentes
Gisselle Aguilar Barquero, según acuerdo 510 tomado por la Junta Vial en sesión ordinaria Nº 02-2017.

1- Saludo
2- Oración
3- Comprobación del Quórum
4- Aprobación del Orden del Día
5- Lectura de acta ordinaria 07-2017
6- Lista de proyectos para compromisos de pago 2017
7- Asuntos Varios
8- Seguimiento de acuerdos
9- Cierre de sesión

Capítulo I Saludos

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Un cordial saludo a todos.

Capítulo II Comprobación del Quórum

Comprobación del quórum mediante la lista de firmas de los miembros presentes.

Capitulo III Oración

Oración.

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
151

Capitulo IV Aprobación del orden del día

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
De acuerdo a lo establecido en el orden se somete a votación el mismo y es aprobado por los presentes.

Acuerdo 544
Se somete a votación el orden del día. Aprobado por los presentes. Dra. Elibeth Venegas Villalobos. Sra. Patricia Aguilar Araya. Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Capítulo V Lectura de acta ordinaria 07-2017

Dra. Elibeth Venegas Villalobos.
Se le da lectura al acta ordinaria 07-2017, si alguno tiene alguna observación.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Acá aparece material de Palmitas por casi veinte millones de colones, los caminos son el centro de población con 900 metros, luego 300 metros hacia el fondo,700 metros hacia el antiguo pozo del agua, pero está faltando San Isidro La Carlota no aparece y es para tenerlo pendiente, porque la finca le da un poco de mantenimiento pero si le hace falta, y hay un camino que no va hacia la empacadora que es en línea recta son unos 500 metros para que vean que los caminos son pocos y los de San Isidro También son pocos.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
La ventaja es que es para Palmitas lo coordinamos para donde haya más necesidades.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Seria aplicarle más a la Carlota, Palmitas es solo el centro de población de 2.5 km.

Sra. Patricia Aguilar Araya
Con el material de la Colonia se avanzó bastante.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Dentro de los caminos de Palmitas se les pueden meter a San Isidro y la Carlota, habíamos tomado un acuerdo con el Vice Alcalde Ing. Edgar Villarreal Ruiz de realizar una conformada pero no es necesario porque es mejor con el material.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Es mejor que sea con el material que tiene comprado porque si no tendríamos que volver a intervenirlo.

Municipalidad de Pococí
Auditoría
Interna

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Se había acordado hacerlo con el verano.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Que se le dé seguimiento a lo anterior acordado.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
De acuerdo con el contenido del acta, sírvanse levantar la mano.

Acuerdo 545
Se somete a votación el acta ordinaria 2017. Aprobada por Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Acuerdo Firme.(Esta acta es votada solo por el sr.Gomez quien sí estuvo presente en la sesión 07-2017 los demás miembros no estuvieron).

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Continuamos con la lista de los proyectos que están para compromiso de pago, ya los presento la compañera Guisselle Aguilar Barquero de la Unidad Técnica.

Lista de proyectos para compromiso presupuestario

Nombre de la obra	Monto	N° Orden	Recurso	Proveedor	Contrato
Gestión y apoyo	¢1,955,000.00	4151	8114	Michael Chacón Barquero	Contrato 42
Gestión y apoyo	¢1,930,000.00	4152	8114	Leonel Fonseca Elizondo	Contrato 43
Gestión y apoyo	¢1,143,000.00	4153	8114	Geiner Chanto Chávez	Contrato 45
Gestión y apoyo	¢1,142,000.00	4154	8114	Alexander Centeno Acuña	Contrato 46
Gestión y apoyo	¢2,568,000.00	4263	8114	David Alvarado Castillo	Contrato 58
Inventario de la Red Vial Cantonal	¢70,000,000.00	4286	8114	SITGEO S.A	Contrato 61
Suministro de combustible	¢11,760,776.00	4312	8114	Rio Frio	Contrato 70
Servicios de mano de obra para motos	¢836,000.00	4324	8114	Jorge Luis Benavides Avilés	Contrato 72
servicio para repuestos de motos	¢1,392,200.00	4324	8114	Jorge Luis Benavides Avilés	Contrato 72
Reparación de llantas	¢872,000.00	4325	8114	Erick Barboza Peraza	Contrato 73
Mano de obra vehículos livianos	¢2,586,870.00	4417	8114	Toyo del Atlántico	
Repuestos de vehículos livianos	¢2,055,305.23	4417	8114	Toyo del Atlántico	
Suministro de mangueras	¢1,000,000.00	4418	8114	Repuestos Espinoza	
Estudios de diseño puente Rio Tapezco	¢6,831,000.00	4419	8114	INGEOTEC	
Estudios de diseño puente calle vieja el Ceibo	¢6,421,000.00	4420	8114	INGEOTEC	
Construcción de puente Villas del dei en el Prado	¢34,958,684.35	4482	8114	Taller Industrial Reysa	Contrato 80
Gestion y apoyo	¢3,545,455.00	4486	8114	Leisy Garro Ramirez	Contrato 81
Mejoras caminos la Foresta	¢4,998,626.00	4503	8114	MECO S.A	

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
153

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Se había acordado hacerlo con el verano.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Que se le dé seguimiento a lo anterior acordado.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
De acuerdo con el contenido del acta, sírvanse levantar la mano.

Acuerdo 545
Se somete a votación el acta ordinaria 2017. Aprobada por Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Acuerdo Firme.(Esta acta es votada solo por el sr.Gomez quien sí estuvo presente en la sesión 07-2017 los demás miembros no estuvieron).

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Continuamos con la lista de los proyectos que están para compromiso de pago, ya los presento la compañera Guisselle Aguilar Barquero de la Unidad Técnica.

Lista de proyectos para compromiso presupuestario

Nombre de la obra	Monto	N° Orden	Recurso	Proveedor	Contrato
Gestión y apoyo	¢1,955,000.00	4151	8114	Michael Chacón Barquero	Contrato 42
Gestión y apoyo	¢1,930,000.00	4152	8114	Leonel Fonseca Elizondo	Contrato 43
Gestión y apoyo	¢1,143,000.00	4153	8114	Geiner Chanto Chávez	Contrato 45
Gestión y apoyo	¢1,142,000.00	4154	8114	Alexander Centeno Acuña	Contrato 46
Gestión y apoyo	¢2,568,000.00	4263	8114	David Alvarado Castillo	Contrato 58
Inventario de la Red Vial Cantonal	¢70,000,000.00	4286	8114	SITGEO S.A	Contrato 61
Suministro de combustible	¢11,760,776.00	4312	8114	Rio Frio	Contrato 70
Servicios de mano de obra para motos	¢836,000.00	4324	8114	Jorge Luis Benavides Avilés	Contrato 72
servicio para repuestos de motos	¢1,392,200.00	4324	8114	Jorge Luis Benavides Avilés	Contrato 72
Reparación de llantas	¢872,000.00	4325	8114	Erick Barboza Peraza	Contrato 73
Mano de obra vehículos livianos	¢2,586,870.00	4417	8114	Toyo del Atlántico	
Repuestos de vehículos livianos	¢2,055,305.23	4417	8114	Toyo del Atlántico	
Suministro de mangueras	¢1,000,000.00	4418	8114	Repuestos Espinoza	
Estudios de diseño puente Rio Tapezco	¢6,831,000.00	4419	8114	INGEOTEC	
Estudios de diseño puente calle vieja el Ceibo	¢6,421,000.00	4420	8114	INGEOTEC	
Construcción de puente Villas del dei en el Prado	¢34,958,684.35	4482	8114	Taller Industrial Reysa	Contrato 80
Gestion y apoyo	¢3,545,455.00	4486	8114	Leisy Garro Ramírez	Contrato 81
Mejoras caminos la Foresta	¢4,998,626.00	4503	8114	MECO S.A	

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Caminos Astua Pirie	¢4,989,910.00	4510	8114	MECO S.A	
Caminos Richard el Lesville	¢9,979,820.00	4511	8114	MECO S.A	
Calles la Lucha el Ceibo	¢4,292,000.00	4515	7313	Asociación Integral el Indio	
Calles Cuatro Esquinas Ceibo	¢6,290,000.00	4516	7313	Asociación Integral el Indio	
Caminos la Suerte	¢5,550,000.00	4517	8114	Asociación Integral el Indio	
Caminos la Suerte	¢10,740,470.00	4518	8114	MECO S.A	
Caminos Caño Seco	¢19,998,500.00	4519	8114	Asociación Integral el Indio	
Caminos el Zota	¢9,250,000.00	4520	8114	Asociación Integral el Indio	
Caminos el Zota	¢10,742,470.00	4521	8114	Asociación Integral el Indio	
Asfaltado Garabito	¢200,000.00	4528	8114	Constructora Quesada & Campbell S.A	
Rehabilitación los Lagos alquiler de maquinaria	¢1,000,000.00	4587	8114	Constructora Meco	
Suministro de mezcla asfaltica para los Lagos	¢19,000,000.00	4588	8114	Construtora Meco	
Estudio de diseño de asfalto Formosa	¢3,300,000.00	4626	8114	Vietos & Asociados	Contrato 92
Estudios de diseño Palermo el Llano Nazaret	¢2,810,000.00	4627	8114	Vietos & Asociados	Contrato 92
Estudios de diseño de asfaltado Campo Cinco Cariari	¢6,630,000.00	4628	8114	Vietos & Asociados	Contrato 92
Estudios de diseño asfaltado Calle los Angeles Cariari	¢3,780,000.00	4629	8114	Vietos & Asociados	Contrato 92
Relastreo la Fortuna	¢9,870,000.00	4630	8114	Servicios James & Chavarría	
Relastreo Mata Limon	¢19,740,000.00	4631	8114	Servicios James & Chavarría	
Relastreo Maravilla Centro	¢4,982,000.00	4633	8114	Servicios James & Chavarría	
San Jorge el Millon	¢14,993,000.00	4634	8114	Servicios James & Chavarría	
Relastreo caminos Camuro	¢7,496,500.00	4645	8114	Servicios James & Chavarría	Contrato 94
Relastreo calles Colinas	¢9,987,500.00	4646	8114	Servicios James & Chavarría	Contrato 94
Relastreo Calles el Rotulo	¢4,982,000.00	4647	8114	Servicios James & Chavarría	Contrato 94
Repuestos vagoneta 4973	¢73,686.60	4661	8114	Maquinarias y Tractores	
Repuestos para vagoneta 4973	¢201,830.00	4661	8114	Maquinarias y Tractores	
Tratamiento Bituminoso Superficial campo 3 Oeste Este	¢49,867,781.19	4689	8114	Constructora Meco	Contrato 99
Repuestos niveladora y back joe	¢654,525.76	4712	Libres	Maquinarias y Tractores	
Mantenimiento preventivo vagonetas	¢973,766.00	4748	Libres	Eurobus	
Gestión y apoyo	¢6,035,000.00	4766		Jimmy Arias Castro	Contrato 101
Adenda asfaltado los Sauces	¢108,144.00	4780	8114	Constructora Quesada & Campbell S.A	
Servicios de laboratorio Verificación Calle Pavona	¢9,999,785.65	4805	8114	LGC Ingeniería de Pavimentos S.A	

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Alquiler de equipo acabadora, mantenimiento caminos de cantón	¢19,887,500.00	4812	8114	EPAGEA	
Relastreo caminos La Leona	¢385,340.00	4820	Libres	Consultoría e Inversiones Esmeralda	
Relastreo caminos La Leona	¢1,600,000.00	4820	7313	Consultoría e Inversiones Esmeralda	
Relastreo calles Bella Vista	¢9,995,160.00	4821	7313	Consultoría e Inversiones Esmeralda	
Relastreo calle Morales	¢3,999,000.00	4822	IFAM	Quebrador J&M	
Relastreo calle los Guzmán	¢3,334,905.00	4823	Libres	Quebrador J&M	
Relastreo calle los Guzmán	¢464,095.00	4823	IFAM	Quebrador J&M	
Relastreo calles, Madrigal,Ingrid Esquivel,Leonidas, Calle Seis	¢4,945,000.00	4824	IFAM	Quebrador J&M	
Relastreo cuadrantes San Martin	¢5,000,000.00	4825	IFAM	Quebrador J&M	
Relastreo calle principal el Rey	¢4,935,000.00	4826	7313	Servicios James & Chavarría	
Relastreo calles el Encanto Cariari	¢4,935,000.00	4827	7313	Servicios James & Chavarría	
Relastreo Palmitas San Isidro	¢19,975,000.00	4828	7313	Servicios James & Chavarría	
Relastreo Mata Limon Roxana	¢4,935,000.00	4829	7313	Servicios James & Chavarría	
Relastreo Campo Uno la Rivera	¢7,990,000.00	4830	7313	Servicios James & Chavarría	
Relastreo caminos vecinales la Teresa	¢19,740,000.00	4831	7313	Servicios James & Chavarría	
Relastreo caminos Astutica Cariari	¢799,000.00	4832	7755	Servicios James & Chavarría	
Relastreo la Curva de Roxana	¢7,972,000.00	4833	Libres	Servicios James & Chavarría	
Relastreo la Curva Roxana	¢5,000,000.00	4833	7313	Servicios James & Chavarría	
Compra de aires acondicionados	¢992,000.00	4845	8114	Inversiones Arias Esquivel	
Compra de herramientas	¢2,744,754.05	4861	8114	Almacén El Colono	
Compra de herramientas	¢9,957,126.51	4862	8114	Almacén El Colono	
Compra de herramientas	¢2,254,526.10	4863	8114	Almacén El Colono	
Alcantarillado el Maná cemento	¢598,826.58	4864	Libres	Almacén El Colono	
Alcantarillado el Maná Madera	¢397,612.80	4865	Libres	Almacén El Colono	
Reparacion de equipo pesado	¢1,243,750.00	4872	Libres	Grupo reysa del caribe	Contrato 71
Mano de obra para reparacion de equipo pesado	¢3,365,174.76	4872	Libres	Grupo reysa del caribe	Contrato 71
Alquiler de maquinaria caminos codificados en lastre	¢88,000,000.00	4879	8114	Constructora Quesada & Campbell S.A	Contrato 108
Alquiler de maquinaria para mantenimineto de caminos	¢32,000,000.00	4880	L8114	Constructora Quesada & Campbell	Contrato 108
Relastreo caminos don Edwin Jimenez	¢3,696,587.30	4928	7313	Constructora Meco	
Estudios Preliminares carpeta asfaltica Caribe	¢2,790,000.00	4953	Libres	CACISA, S.A	
Construcion paso de alcantarillas en	¢2,175,000.00	4956	8114	Taller Industrial Reysa	

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
155

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Agriportica					
Drenajes y superficie de ruedo calle Javillanas	¢9,600,000.00	4965	8114	Tubos Campeón	
Compra de concreto premezclado calle javillana	¢4,393,042.00	4966	Ley 8114	Almacén El Colono	
Compra de varillas Calle Javillana	¢3,999,186.00	4967	8114	Almacén El Colono	
Compra de cemento calle javillana	¢4,936,940.00	4968	8114	Almacén El Colono	
Compra de material base calle javillana	¢7,050,000.00	4969	8114	Servicios James & Chavarría	
Asfaltado Barrilito	¢46,000,000.00	4970	8114	Constructora Meco	
Compra de varillas Calle cayuga	¢1,396,350.00	4983	8114	Almacén Don Julio	
Compra de tubos calle Cayuga	¢9,501,230.00	4984	8114	Almacén Don Julio	
Sistema de drenanjes Cayuga	¢12,220,000.00	4985	8114	Servicios James & Chavarría	
Relastreo caminos Danta Bella Vista	¢19,998,889.47	4986	8114	Constructora Meco	
Mantenimineto de caminos codificados en lastre	¢24,910,000.00	4987	8114	Servicios James & Chavarría	
Relastreo Linea Vieja Colorado	¢9,600,000.00	4988	7313	Servicios James & Chavarría	
Relastreo caminos Palmitas Dos	¢4,700,000.00	4989	Libres	Servicios James & Chavarría	
Estudios de capacidades funcionales puente Bella Vista	¢16,218,000.00	5020	8114	Instituto Costarricense de Electricidad	
Compra de metalicos mantenimiento caminos lastre	¢6,000,000.00	5049	8114	Almacén El Colono	
Compra de madera mantenimiento caminos latre	¢4,000,000.00	5051	8114	Almacén El Colono	
Compra de minerales para cajas de registro	¢21,000,000.00	5052	8114	Almacén Don Julio	
Minerales para la fábrica de alcantarillas	¢20,000,000.00	5053	8114	Almacén El Colono	
Alquiler de maquinaria mantenimiento de caminos	¢32,000,000.00	5077	8114	Constructora Quesada & Campbell S.A	
Alquiler de maquinaria	¢80,000,000.00	5077	8114	Constructora Quesada & Campbell S.A	
Compra de uniformes	¢647,200.00	5091	8114	Distribuidora ECO S.A	
Compra de pantalones de mezclilla	¢1,137,000.00	5093	8114	Roxana Pacheco Alvarado	
Compra de zapatos para funcionarios de Unidad Técnica	¢3,450,000.00	5096	8114	Calzado Moderno	
Asfaltado IPEC-Palermo calle los Bomberos	¢44,907,655.93	5098	8114	Constructora Meco	

Acuerdo 546
Se somete a votación la lista de los proyectos para compromisos de pago y son aprobados por los presentes. Dra. Elibeth Venegas Villalobos. Sra. Patricia Aguilar Araya. Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
156

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
¿Ya se tiene la programación de estos proyectos?

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Están solo algunos no todos, y los que están ya Freddy presento la programación desde el año al Concejo, y esta lista de compromisos es para conocimiento de ustedes, continuamos con asunto varios.

Capitulo VII Asuntos Varios

Sra. Patricia Aguilar Araya
Tengo, pero no en asuntos varios sino en seguimientos de acuerdos.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Entonces continuamos con asuntos varios.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
En asuntos varios, que se tenga claro que en el distrito de la Rita que la Carlota es un camino de Palmitas.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Sé que se han hecho muchos esfuerzos para que los caminos se mantengan, pero, del Colono agropecuario a salir a Formosa ese camino esta despedazado, hablé con Guido y me dijo que va a tratar de que la próxima semana si es factible repararla, que les quede claro que no vivo ahí ni ningún familiar, pero es un camino del cantón, es una necesidad por ser una ruta periférica.

Sra. Patricia Aguilar Araya
Un camino que está destrozado es ahí por calle Vieja, San Martin creo que es, está destruido por completo.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Nosotros tenemos una gira para Liberia en donde queremos conocer un tipo de mezcla que ellos utilizan, ya que hace poco se intervino Caribean y ya está destrozado de nuevo el camino, por lo que tenemos que cambiar la metodología, la alcaldía de Liberia utiliza una mezcla ya que el alcalde trabajó en el MOPT es un Ingeniero con mucho conocimiento, y creo que Jhonny y Villarreal fueron con él a una gira a algunos caminos, en donde están gastando un monto de veinte millones de colones por kilómetro, luego habrá que seguirlo, mientras nosotros acá en el cantón no tengamos una decisión de hacer las cosas mejor van a continuar los problemas porque va de nuevo la maquinara, por lo que se está coordinando una gira a Liberia en que sería bueno que la Junta Vial asistiera.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
¿Qué tipo de mezcla utilizan, asfalto o cemento?

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
157

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Jhonny es el que sabe bien de este asunto, por lo que es importante que los compañeros de la Junta Vial conozcan de este tema en donde se utilizan veinte millones de colones por kilómetro.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Como en el caso de los caminos de la bajura en donde se compraron cuarenta y seis millones de colones en materiales, en donde las piñera lo tienen totalmente destruido.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Habrá que llamar a la Piñera a cuentas.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Ya hay acuerdo

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Llamémoslos a cuentas de que se vengan a sentar con nosotros.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Porque no puede ser posible que se gasten cuarenta y seis millones de colones, y ver cómo están los caminos, los chapulines y las cosechadoras las pasan por el camino público, ellos tienen sus caminos internos, de igual el camino de San Martin se había intervenido, era solo de terminar de arreglarlo pero ahorita está destrozado.

Sra. Patricia Aguilar Araya
San Martin está destruido, pero las entradas de San Martin están peor, los huecos son enormes, quedé impresionada de ver eso, lo que he ido a ver y los que hay ahí es terrible, y para variar el polvazal es demasiado, la verdad que las personas comen polvo, yo andaba un poco afecta de salud y de verdad me sentí afectada, ahora como cree los chiquitos y los adultos mayores.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Más bien los vamos a invitar si a ustedes les parece, se está programando para la otra semana la gira a lo que sería coordinarlo con Villarreal para hacer la invitación a los compañeros de Junta Vial, y si todavía estamos a tiempo de enmendar y hacer las cosas mejor con un esfuerzo, la programación la parte técnica desde la Unidad Técnica, Freddy Rivera fue el que la hizo de acuerdo a los materiales que ya existen comprados para diferentes caminos.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Porque no vino el Ing. Freddy Rivera?.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Porque está de vacaciones, el vino la primera semana, pero para esta semana nos pidió vacaciones.

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
La duda que tengo es que desde el Concejo anterior existe un acuerdo de asfaltar San Martin, considero que es hasta un acuerdo un poco loco porque no existían los estudios técnicos, pero ahora sí y ya se le hizo un levantamiento, pero no veo acá ninguna proyección, tal vez me puedan explicar este caso.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Se había acordado realizarlo con asfalto de la planta de Siquirres, pero apenas está indicando el año y se están acomodando, a la vez que están con unos pequeños demores que a veces no tienen los materiales ni el combustible.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Perdone por ser tan ignorante, recuerdo que de acuerdo a los impuestos que se le iban a aumentar a la Unidad Técnica, el MOPT ya no va a dar más estos asfaltos.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Si nos dan los materiales solo que nos lo cobran y nos rebajan de los mismos montos que nos envían por lo que si tenemos que tenerlo pendiente acá en Junta Vial y me parece que ya está en un acuerdo, pero de igual tenerlo pendiente para que esto se ejecute ya están listos los estudios, a la vez otro proyecto es el de Campo Dos Llano Bonito antes del puente.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
También está el kilómetro de Santa Rosa.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Eso es lo importante de ir a esa gira y ver que nosotros con veinte millones hacer un kilómetro imaginemos que haríamos y con eso no engañaríamos a la gente estarían feliz.

Sra. Patricia Aguilar Araya
Esa es la misma mezcla de la que siempre habla Johnny.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Si es lo que Johnny dice, pero el alcalde ya tiene la mezcla de lo que hace.

Sra. Patricia Aguilar Araya
Hay otro asunto que es a colocación porque no es de Junta vial y es el asunto de los productos que se reciclan que de acá sale materia prima para preparar mezcla para asfalto, a lo que es presionar desde acá no sé a qué sectores o al Concejo porque si queremos abaratar costos tenemos que volver a ver esta oportunidad, porque fui a Cartago y hay un señor que tiene las máquinas y lo que hace es que transforma el plástico en resina.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Todas las innovaciones que otras municipalidades hacen nosotros también podemos hacerlas.

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna

Sra. Patricia Aguilar Araya
Si porque la verdad da lástima como está el camino de San Martin.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
De acuerdo a lo conversado estaríamos con asuntos viarios

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Si quiero que quede en asuntos varios lo que es el asfalto de Parlermo, aclaro que no vivo ahí, pero si es una necesidad repararlo.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Me habían mandado las fotos y tuvimos una reunión ahí y ya se lo pasé a Guido Sánchez, apenas podamos ejecutar el presupuesto 2018 y utilizar materiales del cantón podemos hacerlo bien porque eso es una necesidad y hay que hacerlo.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Hay una entrada que se ubica frente a RITEVE, son 200 metros y es ver si se les puede ayudar.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Tomemos un acuerdo mientras exista la facilidad de atender tanto en Colono Palermo, y frente a RITEVE 200 metros de un camino, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.

Acuerdo 547
Se Somete votación el atender **tanto en Colono Palermo, y frente a RITEVE 200 metros de un camino. Aprobado por los presentes. Dra. Elibeth Venegas Villalobos. Sra. Patricia Aguilar Araya. Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.**

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Y ahí donde dice calle el Rey, en realidad es Asentamiento el Rey.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Siempre he dicho que el camino Sirena Jardín es un camino importante, porque hay gente que viene a trabajar del Rotulo a Perdiz y hace más tres años que no se pasa la niveladora.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Si a usted le parece y podemos aprovechar cuando esté el Ing. Freddy Rivera, porque tenemos una programación que ya se llevó al Concejo, que Guisselle revise para darle el seguimiento de lo de la limpieza.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Si porque no es posible que ese camino tenga las rondas hasta con dos metros de alto en donde los estudiantes tienen que pasar en esos grandes charrales, sé

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna

que ahora cooperativa no está dando el servicio de mantenimiento, pero como persona responsable debo estar chapeando las rondas notificar si es posible.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Desde acá que se hagan las notificaciones para que los dueños limpien, considero que esos son sumamente valiosos por lo que tomemos un acuerdo.

Acuerdo 548
Se somete a votación el notificar a la finca Bananera Jardín del Tigre para que realice la limpieza de las rondas en el camino que comunica a Sirena con Jardín. Aprobado por los presentes. Dra. Elibeth Venegas Villalobos. Sra. Patricia Aguilar Araya. Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Capitulo VIII Seguimiento de acuerdos

Sra. Patricia Aguilar Araya
En el seguimiento de acuerdo me parece que debemos de llevar en una tabla de los acuerdos tomados para así cuando se llega acá en cada sesión nos damos cuenta de cuales están pendientes ya que a veces participo yo y a veces Freddy mi compañero por lo que no podría decir que es lo que se acordó, me preocupan los acuerdo que no se sabe en realidad que paso.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Me parece bien lo que dice la compañera Patricia, es un informe en que se mencionen los acuerdos tomados y ejecutados que sirve para ver el avance.

Sra. Patricia Aguilar Araya
Porque como ejemplo está el caso que fuera un proyecto de un puente que se diga porque no se ha avanzado, porque de lo contrario no sabemos cómo están los acuerdos, y también está el acuerdo de la Unión Cantonal, que paso con ese acuerdo?.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Eso de la Unión Cantonal lo está revisado el Departamento Legal Carlos Hernández y Guido para ver si se hace con la Unión Cantonal o con las Asociaciones de Desarrollo, se le está dando seguimiento.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Hay un asunto tan sencillo, y es que las comunidades pueden ayudar y quieren y lo pueden hacer, sería que los grupos organizados en las comunidades tengan el número de cuenta de la municipalidad para que depositen ese presupuesto.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Lo que estamos haciendo es que sean las Asociaciones de Desarrollo ya que son la representación del Gobierno Local para que se haga por medio de un convenio por lo que Legal lo está revisando.

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Sra. Patricia Aguilar Araya
Si porque que hay que ver la fuente de financiamiento se va a depositar ese dinero.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Si claro todo tiene que quedar escrito. Si no se tiene más se cierra la sesión.

Capítulo IX Cierre de Sesión

Se cierra la sesión al ser las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Presidenta de JVC

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Secretario JVC

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Acta sesión Ordinaria Número 02-2018 celebrada por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Pococí en la sala de sesiones de tal órgano, al ser las cuatro de la tarde con cinco minutos del día 12 de febrero de 2018 con la asistencia de los siguientes miembros.

Miembros Presentes:

Ing. Edgar Villarreal Ruiz	Presidente suplente de la Junta Vial
Ing. Freddy Rivera Varela	Director de Unidad Técnica
Sr. Ricardo Villalobos Vargas	Representante de A Soc. Des
Sr. Juan Luis Gómez Gómez	Representante de Síndicos

Miembro ausente:

Sr. Freddy Hernández Miranda	Representante del Concejo Municipal

Otros presentes
Gisselle Aguilar Barquero, según acuerdo 510 tomado por la Junta Vial en sesión ordinaria Nº 02-2017.

1- Saludo
2- Oración
3- Comprobación del Quórum
4- Aprobación del Orden del Día
5- Lectura de acta ordinaria 01-2018
6- Asuntos Varios
7- Seguimiento de acuerdos
8- Cierre de sesión

Capítulo I Saludos

Ing. Edgar Villarreal Ruz
Un cordial saludo a todos, salvados los puntos de oración, comprobación del Quórum, aprobación del orden del día, y procedemos con el punto cinco que es lectura y aprobación del acta ordinaria 01-2017, personalmente pido que la secretaria tomara nota de respecto a los miembros presentes ya que en la página uno aparece el Sr. Giovanni Rivera Picado representante de las Asociaciones, sin embargo en las pagina internas quien aparee es el Sr. Ricardo Villalobos Vargas para que se tome la correcciones de la notas

Capítulo II Comprobación del Quórum

Comprobación del quórum mediante la lista de firmas de los miembros presentes.

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
163

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Capitulo III Oración

Oración.

Capitulo IV Aprobación del orden del día

Ing. Edgar Villarreal Ruz
De acuerdo a lo establecido en el orden se somete a votación el mismo y es aprobado por los presentes.

Acuerdo 549
Se somete a votación el orden del día. Aprobado por los presentes. Ing. Edgar Villarreal Ruiz. Ing. Freddy Rivera Varela.Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Capítulo V Lectura de acta ordinaria 01-2018

Ing. Edgar Villarreal Ruz
En cuanto a Juan Luis y Ricardo si tienen algo que referirse al acta 01-2018, o si requieren de más tiempo para la lectura de la misma.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Estos son acuerdos que ya habíamos analizado.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Con relación al acta ordinaria 01-2018, si no se tiene nada al respecto, se somete a votación el acta ordinaria 01-2018

Acuerdo 550
Se somete a votación el orden del día. Aprobado por los presentes. Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Capítulo VI Asuntos Varios

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Pasamos asuntos varios, le damos la palabra a Juan Luis Gomez.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Hable con los Regidores y a Villarreal y me recomendaron lo que voy hacer, sabemos que ustedes tiene en esa programación que está aprobada por el Concejo está el trabajo de Camuro de lo que se va a realizar ahí, y Freddy sabe que ahora de lo que va de esta administración a Palmitas no se le ha hecho nada y ahí tenemos diecinueve millones para caminos de Palmitas y la Carlota, San Isidro que lo vamos a coordinar con mi persona, y otros asunto es el camino que va se ubica por el tajo de Pedro Campos yo lo vi con Guisselle en la computadora encontramos Pococí, estratégicamente no es de Sarapiquí es de acá porque Pedro Campos fue tan inteligente que lo codifico cuando él estuvo acá y es de

Municipalidad de Pococí
Auditoria
Interna

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Pococí a margen derecha y margen izquierdo es de Sarapiquí, es San Cayetano, y tiene que entrar en análisis para que entre en este proceso, es un camino municipal y acá cabe un litigio de carácter legal por lo que acá se hizo que fue sembrarle piña, cambiar el rumbo y cerrar la calle porque lo hicieron de acuerdo a la plantación de piña a beneficio de ellos.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Lo que tiene que hacerlo es mocionar lo para que se someta a votación

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Moción
Mociono para que este camino se le aplique el debido proceso administrativo, en este caso que se notifique a la finca San Cayetano, previamente me pongo a las órdenes de ir al sitio de ese proyecto y después de que se tenga la información que de informe a las autoridades de las piñeras para que hagan los cambios.

Acuerdo 551
Se somete a votación la anterior moción de realizar inspección en camino cerrado por cultivo por la Piñera San Cayetano, que se les notifique para su reapertura. Aprobado por los presentes. Ing. Edgar Villarreal Ruz. Ing. Freddy Rivera Varela. Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
En cuanto a lo de don Plinio, quiero proponer a que hagamos un trabajo paliativo porque ustedes no saben lo que le ahorran al transporte público y a la empresa privada, agricultores, será sacar el camino por el lado del llamado el zoncho a salir a Caribe, por lo que les solicito se someta a votación que se intervenga pronto ya que ese camino está muy deteriorado, y se afecta la economía y se gasta mucho combustible.

Acuerdo 552
Se somete a votación el intervenir el camino de Frutera hacia Caribe. Aprobado por los presentes. Ing. Edgar Villarreal Ruz. Ing. Freddy Rivera Varela.Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Ing. Freddy Rivera Varela
Es el camino código 7 02 033, y no tiene material comprado lo que se puede hacer es un reacondicionamiento de cunetas y subrasante.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Que le pasen la niveladora, y que se someta a votación.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Se somete a votación el incluir dentro de la programación el camino de calle Caribe hacia la Frutera.

Municipalidad de Pococí
Auditoría
Interna
165

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Es de Caribe a salir a la Ruta Nacional 249.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Se somete a votación el incluir dentro de la programación el camino de calle Caribe hacia la Ruta Nacional 249.

Acuerdo 553
Se somete a votación incluir en la programación de maquinaria intervenir el camino de Caribe Cariari hasta la Ruta Nacional 249. Aprobado por los presentes. Ing. Edgar Villarreal Ruz. Ing. Freddy Rivera Varela.Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Otro asunto es el material para la Lucha y el Ceibo está comprado, ellos en la comunidad están muy preocupados porque de eso hace bastante tiempo, no es culpa de nadie, sino que la lluvia nos ha atrasado con los trabajos, la idea es meter una moción para que ustedes le pusieran fecha.

Ing. Freddy Rivera Varela
No está dentro de la lista por que la programación es muy larga, pero si está dentro de la lista de materiales comprados para una programación dentro de unos dos meses.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Cuando se haga el Ceibo se hace la Lucha de una vez.

Ing. Freddy Rivera Varela
Esos caminos son muy largos y tienen mucho material.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Lo que sería importante que para la próxima sesión Freddy nos traiga la programación para que se haga de conocimiento de la Junta.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Entonces la Lucha quedaría para dentro de dos meses para que sea intervenido.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Que se va a ser revisión de avances de proyectos en seguimientos de acuerdo y he sigo siendo necio, porque hay estudiantes que van desde Perdiz hasta el colegio de Agriportica, en estos día pase y lo triste es que el camino tiene 3 metros de ancho y ellos tiene que pasar entre 5:30 am y en la tarde de nuevo al regresar y otros van a la escuela del Jardín, por lo que nosotros habíamos quedado en que se iba a envía a limpiar un poco con la niveladora, no se está pidiendo material solo la intervención de la niveladora, es un camino que acorta distancia para estudiantes y trabajadores y los carros que pasan se rayan por lo cerrado del camino.

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
166

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Lo que se tiene que hacer es un descuaje del camino

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
No, porque lo que tiene es que la maleza de la ronda es tanta que cierra el camino, una cosa digo y es que Dios tenga a Arturito en la Gloria porque él decía si esto es camino público se amplia y punto, porque si se les dice a los empresarios que se tiene que quemar primero las rodas lo que pasa es que nunca se amplían los caminos.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
La consulta es hacia Freddy que si hemos hecho alguna valoración.

Ing. Freddy Rivera Varela
Ya se notificó a la Piñera, y en cuanto al equipo a veces es complicado meter la niveladora por de igual se raya y no se sabe con qué se va a encontrar.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Lo que se podría es enviar primero al back hoe para que vaya empujando la maleza.

Ing. Freddy Rivera Varela
Lo tengo pendiente la apertura de la calle Jardín Perdiz.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Se están terminando unos trabajos en la Lidia, lo que se puede hacer es que cuando termine se traslade ahí.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Seria así porque la finca no va hacer nada ya que tiene más de dos años que no hace nada, y por más que se notifiquen la respuesta es no.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Lo que podríamos hacer es la advertencia previa del cobro, aunque no se cobre que por lo menos queden fotos de que se hizo la recuperación.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Si porque es impasable ese camino y luego pasar la niveladora de finca Perdiz a la Nacional 249 es importante porque acorta distancias, es de Perdiz a Jardín, la Cooperativa trato la vía principal pero este camino tiene más de cuatro años que no se le hace nada.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Lo someto a votación para que sea tomado en cuenta en la próxima programación de maquinaria que se presenta en la próxima sesión.

Municipalidad de Pococí
Auditoría
167

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Acuerdo 554
Se somete a votación incluir en la programación el camino Jardín Perdiz para ser intervenido con la niveladora. Aprobado por los presentes. Ing. Edgar Villarreal Ruz. Ing. Freddy Rivera Varela.Sr. Juan Luis Gómez Gómez. Sr. Ricardo Villalobos Vargas. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Agradezco a la municipalidad el arreglo del paso de aquel puente, ahí la gente iba a realizar una huelga de dos días, y otro asunto es el asfaltado de Nazaret hacia perdiz que va en aumento lo dañado.

Ing. Freddy Rivera Varela
Ya hoy se intervino ahí.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Lo mío es un asunto más que nada para informar y no para ser votado sino para que quede constancia, por lo que estoy de acuerdo con lo que menciono Juan Luis con el tema del tajo de Pedro Campos, nosotros hicimos con el Departamento Legal un borrador previo con don Pedro Campos en el cual nos está diciendo que en este convenio de sacar material para el caminos del cantón de Pococí a cambio que se la haga un estoqueo de uno a uno, o sea uno para él y uno para disposición nuestra lo encaminamos pero no logramos materializar un aporte de por parte del CONAVI para las Ruta Nacionales 817 de finca Uno hacia el Porvenir y la 249 que comprende San Pedro, Jardín y alrededores de esta ruta, eso era parte de lo que habíamos negociado en el convenio pero lamentablemente cuando ya estamos a punto de lograrlo se le venció la concesión a don Pedro Campos, personalmente le he venido dando seguimiento por lo que le he solicitado ayuda a un Diputado para que me consiga audiencia con el Sr. Ministro del Ambiente, porque a la versión de don Pedro ya la parte de informes está listo, el del criterio del Geólogo y demás asuntos ya se aprobó solo falta la firma en Geología y Minas para que le autoricen cinco años más la concesión, lo que le mencione al Diputado es que no es con el afán de favorecer a un privado por lo que le pase copia del borrador del convenio porque es en beneficio del cantón por lo que bajo esa óptica lo hago de conocimiento ante ustedes de que se materialice este convenio pero hasta tanto no tenga el tajo a derecho.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Incluso Pedro Campos había ofrecido el material para reparar ahí este camino, de donde está la entrada al tajo el indio a unos 2 kilómetros esta la entrada a la Gonzales Flores él les dijo a los vecinos que él pone ese material para reparar ese camino.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Para la próxima sesión puedo poner a conocimiento de la Junta los documentos y si hay algún avance de igual lo informo, la prioridad del MOPT son caminos codificados, si bien son de competencia de ellos estos mismos se encuentran dentro de la jurisprudencia y nos interesa que esto se mejore, y otro asunto es

Municipalidad de Pococí
Auditoría
Interna
168

mencionarles respecto a la visita que hicimos donde el Sr. Ministro de la Republica en el que se tocaran cuatro temas, uno de ellos fue la demarcación de la Ruta Nacional 32 ya que no hay abatibles y no hay demarcación sobre la vía, se tocó el tema de ampliar calle vieja desde Monte Carlo Hasta Jiménez esto por el tema de la ampliación de la Ruta 32, se habló del tema de los puentes que se quedaron botados que son La chepe, Jardin,Penitencia y también se tocó el tema del puente sobre el Rio Tortuguero en Cariari, y se habló de la solicitud de ayuda a Ingeniería de Tránsito para que se les colabore en la demarcación de algunos puntos críticos ,básicamente esto fue de lo que se habló y si me lo permiten voy a desarrollarlos, como en primer punto la demarcación de la Ruta 32 en donde peco de ignorante porque CONAVI saca primero un cartel de licitación para mejoras de carpeta asfáltica por un lado y un cartel de demarcación por otro lado a lo que está adjudicada está pero está pendiente la de las mejoras de la carpeta asfáltica, en el caso de calle Vieja es realizar la ampliación de los puentes que ahorita son vados como el de rio Cristina y sobre el rio Molino, hay anuencia por parte de Ministerio de Obras Publicas de darnos prioridad con los materiales necesarios para hacer esos puentes a doble vía ,sin embargo hace falta de poner en conocimiento a resta Junta Vial que se debe de modificar un monto de ¢18.000.000,00 (Dieciocho millones de colones),que correspondería a estudios preliminares ya que no podemos hacer el puente si no tenemos certeza de lo que tenemos ahí, también este servidor se ha puesto en contacto con la empresa CHEC para ver si me facilitan los estudios de estos puentes aguas arriba, aunque sean muy similares no son exactos la información la idea a es poder tener un parámetro de información y tendríamos la necesidad de realizar esa modificación que la Junta así lo apruebe ,respecto a los otros puente la Chepe y los otros están incluidos dentro del plan del ejercicio económico del 2018 del CONAVI, lo que va a requerir es tema de seguimiento para ver si está o no adjudicado o no, pero al menos tiene recursos eso para que vayamos teniendo conocimiento, y en cuanto al puente sobre rio Tortuguero a la entrada de Cariari me topé con la agradable sorpresa de que desde el año 2009 tiene criterio que viene avalado por el MOPT en la que está clara que es urgente la construcción de ese puente, a pesar de eso no lo ha pasado de un proyecto opcional al portafolio de proyectos, entonces a lo que en la conversación que tuvimos salió una solución alterna de traernos Bailey, que están en la entrada de la Nacional 257 a la entrada de Moin, es competencia del CONAVI, por lo que en una conversación interna con CONAVI se acordó para que con un contrato abierto que hay en estos momentos con MECO que se encargue de la inca de los pilotes y de los bastiones y que quedaría a un lado aguas arriba del puente existente para garantizar el tránsito en ambas direcciones y minimizar el riesgo, y ver más bien si Freddy tiene el informe de María al respecto ya que el criterio de ella es sacarlo de servicio por las condiciones que presenta este puente ya que esta así de grave, el tema de ingeniería de tránsito para que converse con el Ing. Freddy con Ingeniería de tránsito local para analizar los puntos en donde suceden más accidentes o colisiones locales que se dan en ausencia de las señales de Tránsito incluyendo no solo en el casco central sino también Cariari y la Rita tenemos algunos puntos fatídicos en accidentes y no queremos eso más, por lo que se requiere que es de acá salga la solicitud de cuáles son los puntos urgentes a la vez también de mencionar que tenemos una situación urgente de un oficio que llego al Concejo Municipal sobre la ruta de la

Municipalidad de Pococí
Auditoría
Interna
169

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Pavona porque se han dado asaltos en puntos de las agujas esto nos tiene sumamente ocupados ya que el próximo vienen tenemos una sesión de trabajo con los privados tanto en los de exportación de banano como los de los destinos turísticos por lo que tratemos de ponernos de acuerdo para ponerle solución técnica para esta problemática, el Ing. Freddy y este servidos andábamos en una visita en sitio y ver posibles soluciones pero que de aquí al viernes tengamos una solución para sentarnos a discutir con las empresas privadas sobre las recomendaciones, y si alguien ha pasado por ahí y vimos un túnel como el de Banagro que una alcantarilla de alrededor 2.5 m de altura que se confina con cabezales y la vía pasa sobre este paso y por debajo el cable, pero es un asunto económico que no podemos asumir solo nosotros 23.55porque quienes nos están haciendo la afectación son la empresa bananera afectando al destino turístico y tratándose de Tortuguero no podemos descuidar a la gallina de los huevos de oro por lo que necesitamos ponerle un poquito de cuidado.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Ahora que usted menciona ese caso, pero es un atractivo porque los turistas se bajan a ver el carrero pasar con los bananos.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Ellos tiene que tener u la obligación de tener a una persona cerrando y abriendo la aguja y por no gastar ya no tiene a nadie por lo que el chofer de la buseta se tiene que bajar y abrirlo y ahí es donde sufren el asalto, y lo mismo es lo que estamos pasando en Perdiz no tiene a la persona que cuiden, por lo quien mas bien es una nota a las fincas bananeras no pueden venir y decir que van a poner un portón en la vía de igual forma la aguja y no hay nadie.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Ralamente es un reto a resolver, porque si decimos de una forma fría es que el transito debe ser fluido, aquí lo que tenemos que hacer es buscar una solución satisfactoria para todos ya que ese el objetivo de la reunión del próximo vienes.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
01.29 se va a echar para atrás el turismo y recordemos que Tortuguero es el turístico más grande de este país.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
En cuanto a la visita que realizamos a Liberia queremos hacer un ensayo a lo que le estoy solicitando al Ing. Freddy que valoremos algunos tramos estratégicos como os KFW o como los que se han discutido en mesa y que se pueden trabajar tanto con emulsión de rompimiento lento como con cemento esto es ara poder hacer un cuadro comparativo y hacerlo de conocimiento de acá y tomarlo como una política que nos ayude a realizar un control del polvo cerca de escuelas, EBAIS o centros de población, eso lo queremos manejar de la mejor manera hacer lo ensayos y la vida útil proponiendo soluciones más duraderas a los retos que tenemos , porque eso le pasa a ustedes que la gente les dice que ustedes están en la Junta Vial y que les resuelva todo, pero tenemos que ser un poquito consensuados para ver los puntos hacia dónde vamos a dirigir los ensayos lo

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
170

más eficiente posible, a la vez de informarle que me reuní con el INDER en donde estamos buscando un convenio directo Municipalidad - INDER para la mejora de todos los Asentamientos como la Lucha, el Ceibo, el Rey entre otros porque hay mucho que hacer y JAPDEVA en el acompañamiento en la solución de los problemas a pesar de que el Concejo ha sido abierto a darles tanto en combustible como apoyo con llantas ponchadas y mangueras reventadas y otra serie de situaciones, el INDER nos está solicitando no la liquidación de los cien millones de colones del puente Jardín para ver si nos ponemos de acuerdo con proyectos ya que con esos tengo un compromiso directo con el presidente antes de que se vaya, otro tema es iniciar el proyecto de Campo Uno Bomberos Cariari y es la misma empresa que pasaría a trabajar el proyecto de Campo Tres Este y Oeste.

Ing. Freddy Rivera Varela
En Campo uno es Carpeta asfáltica y en Campo tres Este - Oeste es tratamiento bituminoso.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Esto es lo que tenemos en un corto plazo para empezar a trabajar para que lo tengan en cuenta, que Freddy me ayude a cuantificar en el tema de la modificación que vamos a necesitar para los estudios de los puentes y lo de la emulsión tenemos dos caminos que se lo da el MOPT de manera gratuita.

Ing. Freddy Rivera Varela
Hay que trasladarlo con un camino cisterna desde alimón.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Vamos a tener que alquilarlo, hay que contemplarlo.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
A veces veo que los Síndicos no hacemos nada en ese Concejo, por lo que debemos hacer una Junta Directiva e ir a sentarnos con Jorge Soto, formar una comisión de unos tres Síndicos a lo que me incluyo en esa comisión, creo que aquí paso algo con Pococí.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
En lo personal me deje de meter.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Es solicitarle no para que vengan a Palmitas, sino al cantón.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
El sombrero que ustedes tienen como directivos es del cantón.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Hago la propuesta de que a través de mi persona se forme hoy una concisión en el Concejo municipal para sacar una cita con Jorge y la Junta Directiva y hacer les

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
171

ver que nos tiene abandonados, que nos tomen en cuenta en una programación justa y razonada.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Voy a ver un informe que JAPDEVA le mando a casa presidencial que me dejo un sin sabor como el que me dejo el informe del INDER, en donde un poco maquillado con relación a la coordinación con nosotros ha sido caso nulo eso a lo que las comunidades están percibiendo. Otro asunto es comentarle del desfase que tuvimos con los recursos de la 8114 al cierre del año pasado, esto generó que un monto de ₡ 480.000.000,00, no se ejecutara, de estos proyectos ni siquiera hubo órdenes de compra, ya que no se materializo la compra, que por parte de esta Junta estuvieron aprobados esos proyectos, pero no se ejecutaron por falta de recursos.
Un asunto que tengo que traerles, es el financiamiento de al menos unos ₡ 500.000.000,00 en crédito devolutivo con el Banco Nacional, Costa Rica o Popular, que nos permita dejar este himpas que estamos teniendo a final y principio de cada año, tiene que haber un crédito revolutivo, iniciamos los tramites porque tenemos los formados disponibles y hasta el tanto el Ministerio de Hacienda nos gire para cancelarle al Banco, en este momento está al 2.5 % más la tasa básica pasiva eso es lo que se está manejando para crédito, a lo que lo requiero en blanco y negro para traerlo a este escenario y ver que nos puede convenir más.

Ing. Freddy Rivera Varela
Para que sea de conocimiento de ustedes nos llegó el documento de Contraloría General de la Republica de la contratación de la Cooperativa Tarire de que no hay recursos este es uno de los proyectos afectados por no haber depositado Hacienda por lo que ya lo rechazó la Contraloría, ahora cuando ingresen el recurso hay que volver hacer el trámite.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Si sería bueno que se les comunique a las empresas porque ya están acostumbradas al mantenimiento, en el caso de finca mola ya está crecido el zacate de la ronda, porque tenemos que limpiar cada calle que nos corresponda, explicarles que la Cooperativa ya o va a dar mantenimiento.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
A toda empresa que está frente a estos caminos, La Contraloría se agarró de esa falta de Liquidez para no aprobarles los recursos.

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
¿Esto nos acarrea asuntos legales?

Ing. Freddy Rivera Varela
Tal vez alguna situación de ellos decir que el incumplimiento es por parte de la municipalidad, de igual aún no se ha dicho que no se va a dar el mantenimiento solo es un asunto que esta fuera de la parte administrativa, lo que se puede hacer

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
172

que el primer extraordinario es asignar el monto de ¢89.000.000,00 para esos doce meses de contra partida.

Sr. Ricardo Villalobos Vargas
Estuve en hacendarios y a veces hay proyectos que dependen de donde vengan los recursos.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Los resultados de los trabajos realizados por la Cooperativa han sido buenos porque hasta la empresa privada los ha contratado para apoyo en algunos trabajos a lo represento algún ahorro significativo, a lo que como gobierno local no le vamos a dar la espalda.

Capitulo VII Seguimiento de acuerdos

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Lo acuerdo que se han tomados para darle mantenimiento a Palmitas y 2, Carlota y San Isidro.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
El acuerdo 529 que fue comisionar a don Giovanni de conversar con el señor Carlos Castillo, para solicitarle un material para Cariari.

Ing. Freddy Rivera Varela
Ese quedo fuera porque ya no tiene el Tajo Caliche.

El acuerdo 529 no procede, y el acuerdo 532, es solicitarle al Señor Ministro una audiencia y llevarle el caso de la ruta cantonal 7 02 004, ya fue a una reunión ya está de conocimiento, el acuerdo 533 en donde se acordó tomar recurso del primer extra ordinario para para asfaltar un kilómetro de Campo Dos a Llano Bonito, aún no ha llegado ese recurso, acuerdo 534 en donde se le solicita al CONAVI la intervención de los puente que se ubican sobre las Rutas Nacionales 247 por el cruce el Richard y el de la Ruta Nacional 809, 100 oeste del Pali de la Rita, con el acuerdo 534 se le había solicitado al CONAVI que en la Ruta 809 para que realice ampliación de una alcantarilla de cuadro que esta por la Sonia , ya uno de los propietarios firmo, el otro que se llama Oscar Arias viene mañana a darnos la autorización y ampliaríamos la curva y desmurriamos los accidentes acá haciendo la a dos carriles por lo que suavizaríamos esa curva tan cerrada, ya el mandador de la finca lo vio y le pareció bueno, solo falta la firma del dueño o del hijo para que esto proceda, continuando con el acuerdo 535 en el que se le Solicita al CONAVI en donde se le solicita ampliación, demarcación y colocación de barandas en el puente sobre Ruta Nacional 247 ubicado en el cruce Richards este está pendiente, el acuerdo 540 es que en el primer presupuesto extraordinario es inyecte contenido económico para la contratación del Geólogo.

Ing. Freddy Rivera Varela
Por parte de la 8114 tiene recursos ya se cumplió con el acuerdo, ya se envio la compra.

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
173

Municipalidad de Pococí
Junta Vial Cantonal

Capitulo VIII Lectura de correspondencia

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Continuamos con correspondida.

Comunidad/Institución	Solicitud	Respuesta
Sagrada Familia	Colocarle carpeta asfáltica a TBS3	Se recibe, y por las circunstancias económicas se presentará para futuros presupuestos.
Asoc. Cocotales, Tournon, Primavera, Agriportica	Ser atendidos por la Junta Vial en la próxima sesión	Se les va a recibir antes de iniciar a la sesión
Centro Penitenciaria la Leticia	Esta solicitando se asfalte el tramo que existe en mal estado desde Tía Tere hasta la entrada a la penitenciaria	Se le solicita al Ing. Freddy un análisis de costos

Capítulo IX Cierre de Sesión

Se cierra la sesión al ser las cinco y veintiséis minutos de la tarde.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Presidente de JVC

Sr. Juan Luis Gómez Gómez
Secretario JVC

Municipalidad de Pococí
Auditoría Interna
174

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce

ACUERDO Nº 513

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la señora Marlene Jiménez Pérez Secretaria CAPROBA, dice:

Asunto: Convocatoria Sesión Ordinaria 03-2017.

Reciban un cordial saludo y así mismo les informo que por directriz de la Presidencia del Consejo Intermunicipal se les convoca a sesión ordinaria 03-2018, la cual se llevara a cabo el día viernes 23 de marzo en la Sala de Capacitación de la Federación de Municipalidades de Guanacaste; con sede en el Cantón de Cañas.
Se tendrá además la Capacitación en Caminos Públicos y sus dimensiones, la cual está programada para que tenga una duración de 4 hrs por la mañana y 3 hrs por la tarde.

El Consultor será el Lic. Guillermo Badilla, actual Director de Gestión Vial Municipal del MOPT, se sugiere la participación de los ingenieros y asesoría legal de cada municipalidad.

Se les recuerda que los gastos de transporte, hospedaje y alimentación le corresponden a cada Municipio su cancelación.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueban Viáticos y Transporte para los miembros de Caproba. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 514

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), dice:

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia y representa políticamente a las Municipalidades desde hace 40 años.

Por este medio les solicitamos con todo respeto una audiencia con el Concejo Municipal en la semana del 2 al 6 Abril de 2018, con el fin de que la Unión Nacional de Gobiernos Locales exponga los proyectos más importantes que la UNGL está impulsando para fortalecer a nuestras Municipalidades, así como para informarles de un proyecto que estamos gestionando para adquirir un edificio propio para la institución y así brindarles mejores servicios a nuestras afiliadas.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Para dar respuesta a esta solicitud de audiencia, agradecemos contactar a la señorita Jéssica Zeledón Alfaro a los teléfonos 8345- 4558 / 2290-4097, correo jzeledon@ungl.or.cr

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se les comunicara después de Semana Santa, lo tendremos presente para buscar una fecha para comunicarles que día los podemos atender.

ACUERDO Nº 515

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Adriana Sequeira Gómez, Comisión Interna sobre educación para la afectividad y Sexualidad Integral Despacho de la señora Ministra de Educación Pública, dice:

DMS-0705-03-2018

Copia comisión Jurídicos Plu. Disp. 448

Sesión N° 230
19-3-18
515

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

9 de marzo del 2018.
DMS-0705-03-2018

Señores y señoras
Concejo Municipal de Pococí.
Atención Sr. Guillermo Delgado Orozco
Secretario Municipal
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

Señoras y Señores:

Me dirijo a ustedes con ocasión de saludarles, y a la vez, referirme a la convocatoria de este honorable Concejo al Ministerio de Educación Pública y a la Sociedad Civil "*sobre los nuevos programas de las guías de Educación Sexual* (sic)", según lo dispuesto por el Acuerdo Número 253, artículo IV, tomado en sesión ordinaria N° 11 celebrada el pasado 12 de febrero del 2018.

Remitimos la exposición y criterio del Ministerio de Educación Pública por escrito, debido a que todos los miembros de la Comisión técnica interna, se encuentran para esta fecha atendiendo audiencias previamente comprometidas o en labores de capacitación.

I. Origen y aprobación de los Programas; competencia del Consejo Superior de Educación:

El primer programa de Educación para la afectividad y sexualidad integral, se aprobó mediante acuerdo CSE 04-17-2012, del Consejo Superior de Educación. Dicho Programa entró en vigencia en el año 2013, para todas las instituciones de Tercer Ciclo del país.

En el año 2015 se realizó la investigación "Análisis Conceptual y Metodológico de la Unidad de Afectividad y Sexualidad Integral incorporada en los Programas de Ciencias de Educación Secundaria en el Ministerio de Educación Pública" con el fin de recabar información que diera cuenta sobre qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué se ha aprendido en el proceso de implementación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, aprobado por el Consejo Superior de Educación.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

A partir de dicha investigación y partiendo del marco normativo vigente, se trabajó en la revisión del Programa aprobado en el año 2012 y en la formulación de un nuevo Programa de educación para la afectividad y sexualidad integral, dirigido a estudiantes de Educación Diversificada. Ambos Programas fueron aprobados por el **Consejo Superior de Educación en la sesión N°28-2017, celebrada el día 22 de mayo del año en curso, mediante acuerdo N° 06-28-2017.** Por consiguiente, no se trata de "**Guías**", como erróneamente se indica en la justificación del acuerdo municipal, sino de dos Programas para la Educación de la Afectividad y Sexualidad Integral, uno para el III Ciclo de la Educación General Básica y otro para la Educación Diversificada.

De conformidad con la normativa nacional e internacional, el Estado costarricense está obligado a garantizar el derecho efectivo de sus estudiantes a una educación para la afectividad y sexualidad que sea integral, que forme para la vivencia del amor y sus diversas expresiones. Una educación inclusiva, científica, actualizada, contextualizada, y que permita a los estudiantes desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades para una vivencia plena y responsable de su sexualidad, sin ignorar de ninguna manera los deberes que este ejercicio conlleva.
No obstante, las familias cumplen un papel fundamental dentro de la sociedad. La labor del sistema educativo es complementaria y nunca sustitutiva de la formación que se brinda en los hogares.

El derecho a la educación incluye la educación sexual, que a su vez es un habilitante para asegurar que las personas disfruten de otros derechos humanos.

La educación para la afectividad y sexualidad parte de un enfoque de derechos humanos que no pretende de ninguna forma adoctrinar o imponer una visión de mundo. Los padres, madres o representantes que consideren que las temáticas que se abordan en los nuevos programas son contrarias a sus creencias, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2012010456 de las diecisiete horas con veintisiete minutos del primero de agosto de dos mil doce emitida por la Sala Constitucional, pueden solicitar al centro educativo que se les dispense de recibir los programas de estudio de Afectividad y sexualidad integral.

En ese sentido, la Circular 001-01-2018, denominada "Lineamientos para la implementación de los programas de estudio sobre Educación para la afectividad y sexualidad integral", establece el procedimiento a seguir para la personas estudiantes que no reciben el Programa, a saber el punto 4 del citado documento indica:

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

4. Procedimiento a seguir para las personas estudiantes que no reciben el Programa

4.1. Según lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el voto 2012-10456: "Debe el Ministerio de Educación Pública establecer la forma en que los representantes del menor puedan hacer la respectiva objeción a través de un mecanismo ágil y sencillo", con la finalidad de que se excuse a los estudiantes de recibir el programa.

4.2. Si un padre, madre o persona encargada decide que su hijo o hija no reciba el Programa de Educación para la afectividad y sexualidad integral, debe solicitarlo por escrito a la dirección del centro educativo, mediante una nota debidamente firmada, con la indicación de número de cédula o documento que lo identifique. Ningún centro educativo entregará boletas para dicho trámite, ni lo incluirá en la documentación oficial de la matrícula. Cada persona encargada, ejerciendo su derecho y bajo su responsabilidad, debe realizar el trámite sin que medien acciones del centro educativo para que el estudiante sea excluido.

4.3. El procedimiento supra citado, rige específicamente para los programas de Educación para la afectividad y sexualidad integral (III ciclo y Educación Diversificada), de conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional.

4.4. Las personas estudiantes cuyos padres, madres o personas encargadas, hayan solicitado que se les excuse de recibir el programa, durante el transcurso de la lección correspondiente, deberán permanecer en los espacios que disponga la administración del centro educativo.

Los programas de estudio se elaboraron considerando la edad y etapa de desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, en III ciclo reciben una lección específica, con una dinámica participativa, impartida por profesores de Ciencias. Aprenden a reconocer las múltiples emociones y afectos que surgen en la relación consigo mismos y las otras personas que forman parte de su familia, de su grupo de pares, su pareja y las personas de otras generaciones. A convivir con la diversidad de manera respetuosa, en el marco de los derechos humanos. Además, aprenden a prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados y los estudiantes se preparan para identificar aquellas situaciones que les generan incomodidad y

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

rechazo, jóvenes capaces de prevenir y denunciar todas las formas de violencia y abuso sexual.

En décimo año, se imparte la asignatura de Educación para la afectividad y sexualidad, a cargo de docentes de Psicología. Son los estudiantes quienes expresan dudas e inquietudes que nacen de su vivencia, y que hoy son atendidas por un docente preparado para aclararlas y no en espacios de riesgo que reproducen prejuicios, estereotipos o información distorsionada. Con los estudiantes, en el aula, se construye el conocimiento de manera conjunta.

Tal como se indicó, es el Consejo Superior de Educación y no el Poder Ejecutivo ni a ningún otro órgano de la administración central o descentralizada, al que le compete la Dirección General de la Enseñanza Oficial, así como la autorización de los planes de estudio y programas que han de impartirse en los diversos niveles del sistema educativo público, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Política, 9 de la Ley Fundamental de Educación, N° 2160 de 25 de setiembre de 1957 y sus reformas, y artículo 4 inciso d) de la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación, N° 1362 del 8 de octubre de 1951 y sus reformas.

Al Ministerio de Educación Pública le corresponde supervisar, vigilar y desarrollar lo que el Consejo ha establecido y resuelto; mas, no puede dictar políticas en el campo educativo.

En relación con este punto, la Sala Constitucional señaló en la resolución 1873-90 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa lo siguiente:

> *V.- Que en cuanto a la dirección general de la enseñanza oficial, la Constitución Política de 1949 introdujo un cambio sustancial al crear un órgano de relevancia constitucional denominado Consejo Superior de Educación con competencia plena para realizar dicha función. Esta posición significó una derogatoria tácita del artículo 6 del Código de Educación, que señala al Ministerio de Educación como el competente para realizar tal función. Cuando se propuso la moción que originó el artículo 81 actual, los Diputados Zeledón y Baudrit Solera se refirieron a la importancia de que se le diera a dicho Consejo "... la más amplia independencia para la realización de sus delicadas tareas" (acta No. 158, p. 375), se entiende, obviamente, dicha independencia*

frente al propio Poder Ejecutivo, que había venido realizando tal función a la fecha. El diputado Baudrit Solera expresó que deseaba que se llegara "...a establecer el Poder Docente en Costa Rica..." (Ibídem), reafirmando su tesis de dar autonomía al Consejo frente al accionar del Poder Ejecutivo. A ello se opuso el diputado Esquivel, quien manifestó sus dudas frente a la ,"variación sustancial" en el sistema tradicional, pero la moción finalmente fue aprobada (ibid, p. 375-376). Así pues, es el Consejo Superior de Educación y no el Poder Ejecutivo al que le compete la dirección General de la enseñanza oficial. Este solamente supervisa, vigila y desarrolla lo que el Consejo ha establecido y resuelto; más, no puede dictar políticas en el campo educativo sin la previa aprobación de este órgano. Así debe entenderse el contenido de la ley Fundamental de Educación, NO. 2160 del 25 de setiembre de 1957, y de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, NO. 3481 del 13 de enero de 1965. Cualquier interpretación contraria vulnera el espíritu y la letra del canon 81 constitucional y altera la voluntad constituyente, plasmada allí con claridad meridiana.

II. Entorno social que justifica la Educación Sexual y en concreto, los programas de educación en afectividad y sexualidad integral, aprobados por el Consejo Superior de Educación.

Existen además, una serie de datos que evidencian la necesidad de educar a las personas menores de edad en afectividad y sexualidad integral, por ejemplo:

1. En Costa Rica, desde hace 45 años, más del 18% de los embarazos corresponden a madres adolescentes y en la mayoría de los casos, el padre no es un joven de su edad, sino un adulto al menos diez años mayor que ella.

2. En la última década, más de 300 mujeres fallecieron víctimas de sus parejas; un 75% de ellas nunca reportaron maltrato ante las autoridades, por miedo, por no saber a quién acudir o porque veían la agresión como algo normal.

3. Un estudio realizado por la Clínica del Adolescente señala que el 80% de los jóvenes participantes, desconoce las medidas de prevención en prácticas

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

sexuales, lo cual hace muy probable que en su vida adulta nunca lleguen a conocer cómo cuidar su salud sexual y reproductiva.

4. En el año 2015, el Hospital Nacional de Niños atendió a 3000 menores, víctimas de algún tipo de violencia, principalmente sexual.

5. El 50% de las víctimas de violación tienen entre 10 y 19 años y, en la mayoría de los casos, el abuso se da por parte de una persona conocida.

6. Todavía en nuestros centros educativos, las personas sexualmente diversas son víctimas de bullying, y enfrentan una posibilidad siete veces mayor de intentos suicidas.

7. Costa Rica es uno de los cinco países latinoamericanos con más altos índices de violencia física entre estudiantes.

8. Tres de cada cuatro mujeres han sido víctimas de violencia a la hora de dirigirse a sus trabajos, centros de estudio o de usar el transporte público.

9. Los hombres todavía sienten limitada su capacidad de expresar afecto, incluso con sus hijos.

10. Hombres y mujeres siguen estando condicionados en su elección de proyecto de vida, por estereotipos de género heredados por generaciones.

11. El trabajo de nuestros docentes constituye una herramienta fundamental para impulsar de manera significativa y duradera, una sociedad más equitativa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.

12. Precisamente en el **Cantón de Pococí**, según los registros estadísticos del MEP para el año 2016 (último periodo reportado por el Departamento de Análisis estadístico) 31 niñas y adolescentes (2 escolares y 29 colegiales) quedaron embarazadas. Estos datos de embarazo en personas menores de edad para al Cantón de Pococí, se refieren únicamente a las niñas y adolescentes escolarizadas, pero no incluyen a personas menores de edad fuera del proceso educativo.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

III. Investigación: "Análisis Conceptual y Metodológico de la Unidad de Afectividad y Sexualidad Integral incorporada en los Programas de Ciencias de Educación Secundaria en el Ministerio de Educación Pública"; aspectos analizados y poblaciones consultadas:

Como se indicó antes, en el año 2015 se realizó la investigación "Análisis Conceptual y Metodológico de la Unidad de Afectividad y Sexualidad Integral incorporada en los Programas de Ciencias de Educación Secundaria en el Ministerio de Educación Pública" la cual indagó sobre los siguientes aspectos:

1. Proceso y contenidos de capacitación brindados a las y los docentes de Ciencias y Orientación, que son los principales responsables/ejecutores de la Unidad Temática.

2. Opinión de las y los docentes de Ciencias y Orientación sobre sus competencias y capacidades para el desarrollo de los contenidos y metodologías.

3. Herramientas, técnicas y recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes para implementar la Unidad Temática.

4. Tipo de coordinaciones entre profesionales de Ciencias y Orientación en cada centro educativo.

5. Tipo de seguimiento por parte de la Asesoría Nacional de Ciencias a aquellos(as) profesores(as) que ejecutan la Unidad Temática.

6. Opinión de las y los y los docentes y de las y los estudiantes sobre la calidad, pertinencia y oportunidad de las lecciones, correspondientes a la Unidad Temática de Afectividad y Sexualidad, tanto en términos de contenidos como metodológicos.

7. Opinión de las y los estudiantes sobre el aprendizaje logrado por ellas y ellos a partir de la Unidad Temática de Afectividad y Sexualidad.

Para conocer sobre esos aspectos, se consultaron las siguientes poblaciones:

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

1. Docentes de Ciencias de Tercer Ciclo (sétimo, octavo y noveno de Educación Secundaria).
2. Orientadores(as) que tienen a cargo el seguimiento a los niveles de Tercer Ciclo (sétimo, octavo y noveno de Educación Secundaria).
3. Estudiantes de los niveles de sétimo, octavo, noveno y décimo de la Educación Secundaria.
4. Asesores(as) Nacionales y Regionales de Ciencias y Orientación

Como puede apreciarse, en esta investigación - que generó la información para la construcción de los nuevos programas-, se evalúo la implementación desde el año 2013 en la enseñanza de la afectividad y sexualidad integral. Por tanto, los nuevos programas no son una improvisación ni responden a decisiones antojadizas, sino, a la cuidadosa revisión de lo ya realizado en años y administraciones anteriores, para corregir y mejorar lo que fuera necesario, pero dando continuidad a una política educativa ya establecida, la cual responde a una necesidad de la sociedad y del país y no a la iniciativa coyuntural de una administración determinada.

IV. Marco jurídico:

En el ámbito internacional existe un vasto marco jurídico que respalda y garantiza el derecho humano a la educación para la afectividad y sexualidad integral, incluyendo su vinculación con otros derechos humanos como el derecho a la salud, a la educación, a la igualdad de género, entre otros.

Costa Rica ha ratificado la mayoría de dichos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y ha ajustado y generado un marco normativo nacional que también garantiza estos derechos.

A continuación se presentan los principales instrumentos internacionales y nacionales que se encuentran vigentes y que respaldan lo referente a la educación para la afectividad y sexualidad integral.

Derecho humano a la salud

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

El derecho humano a la salud (incluye la salud sexual y salud reproductiva) se fundamenta, como el resto de los derechos humanos, en la premisa de que todas las personas somos iguales en derechos, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole como origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, tal como se plantea desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948).

El Protocolo de San Salvador (1988), en su artículo 10, hace referencia a que "*toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel del bienestar físico, mental y social*".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Nota Descriptiva No. 323 del 2007 establece que, "*el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita a estar sano*".

La Relatoría Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud (Naciones Unidas, 2004) también determinó, en línea con lo anterior, que el derecho a la salud no se acaba con la atención oportuna y de calidad de la salud, sino que garantizar este derecho incluye también atender los determinantes básicos de la salud, entre los que destaca el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva.

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general 14, del 11 de agosto de 2000 afirmó, en relación con la implementación del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que:

> "*El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso...a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. (E/C.12/2000/4, párr. 11).*

Costa Rica ha ratificado múltiples instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la salud, entre los que destacan: a) Declaración Americana de los

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

Derechos y Deberes del Hombre (1948); b) Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); d) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1981); e) Protocolo de San Salvador (1988); f) Convención sobre los Derechos del Niño (1989); g) Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2005).

Derechos sexuales y derechos reproductivos

Garantizar el derecho a la salud de todas las personas incluye garantizar una plena vivencia y disfrute de su salud sexual y su salud reproductiva. Para ello, debe garantizarse que las personas puedan ejercer plenamente los derechos que resguardan su autodeterminación en el ámbito de la sexualidad, la reproducción, la integridad corporal, el empoderamiento y la ciudadanía (Ministerio de Salud, 2011).

El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CEPAL, 2013) invita a los Estados a promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan su derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, respetando la orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación, ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para disfrutar de su salud sexual y salud reproductiva.

A continuación se destacan los principales instrumentos internacionales reconocidos por Costa Rica, en los cuales se consigan derechos asociados a la salud sexual y salud reproductiva[1]:

- La **Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)** ratificada por Costa Rica en 1981, pide a los Estados adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer con el fin de asegurar el acceso igualitario de hombres y mujeres a servicios de atención médica, incluyendo los servicios de planificación familiar.

[1] Dentro de estos instrumentos se encuentra de diferente tipo y rango. Por ejemplo, las convenciones internacionales son vinculantes para los Estados que las ratifican, lo cual significa que su cumplimiento es obligatorio y se monitoreo a través de instancias específicas, e incluso poseen un rango supraconstitucional.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

- La **Conferencia de Viena** en 1993 declaró que los derechos de las mujeres y las niñas son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales. Por lo tanto, plantea que los Estados deben enfocarse en garantizar la igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social, y cultural.

- El **Programa de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de Cairo (1994)** afirmó que los derechos reproductivos son derechos humanos universales, por lo que constituyen instrumentos base para la conceptualización y el reconocimiento de estos derechos.

  En su párrafo 7.2 proclama que "*la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos*" (p. 53). Y, aunado a esta definición, se establece que los derechos reproductivos "se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva"(p. 54).

- La **Plataforma de Acción de Beijing** (1995) plantea que "*los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia*" (p. 21).

- La **Convención sobre los Derechos del Niño** (1989) constituye un hito muy importante en materia de derechos de niñez y adolescencia pues produjo un cambio de paradigma, pasando de la doctrina de la situación irregular a la adopción de la doctrina de la protección integral; es decir, los niños, las niñas y las personas adolescentes pasaron de ser considerados(as) objetos de protección a ser sujetos(as) de derechos. Así, esta Convención contempla disposiciones para proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en asuntos de sexualidad. Se pide a los Estados que se comprometan a proteger a estas poblaciones contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su observación general 4 del 1 de Julio de 2003, sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, afirmó que "*es obligación de los Estados asegurar que se proporcione, y no se niegue, a las y los adolescentes, tanto dentro como fuera de la escuela información precisa y adecuada sobre la forma de proteger su salud. Esto debe incluir información sobre uso y abuso del tabaco, alcohol y otras sustancias, los comportamientos sociales y sexuales sanos y respetuosos, las dietas y actividades físicas sanas, entre otros*".

- La **Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes** (2005) incluye en varios de sus artículos, derechos de las personas jóvenes en relación con su salud sexual y su salud reproductiva:
    - El artículo 11 establece que "los Estados Parte tomarán las medidas necesarias para la prevención de la explotación, el abuso y el turismo sexual y de cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre los jóvenes y promoverán la recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas".
    - El artículo 25 declara que el derecho de las personas jóvenes a la salud "incluye la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la atención y el cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la investigación de los problemas de salud que se presentan en la edad juvenil, la información y prevención contra el alcoholismo, el tabaquismo y el uso indebido de drogas (...) Tienen igualmente derecho a la confidencialidad y al respeto del personal de los servicios de salud, en particular, en lo relativo a su salud sexual y reproductiva".

- La **Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad** (2006), en su artículo 23, solicita que se tomen las medidas pertinentes para eliminar la discriminación de las personas con discapacidad en lo relacionado con su sexualidad y reproducción. En ella se establece que se debe procurar que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás personas. Por tratarse de una Convención, con carácter vinculante y supraconstitucional, se considera estratégico y pionero en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas

con discapacidad, aunque bajo el amparo del principio de igualdad, este reconocimiento se hace extensivo a todas las personas.

El Estado costarricense, al ratificar esta normativa internacional, adquirió el compromiso de incorporar cambios normativos a lo interno de su sistema legal. En virtud a dicho compromiso, promulgó las siguientes disposiciones:

1. Ley General de Salud, Nº 5395 del 30 de octubre de 1973,
2. Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, Nº 7142 de 8 de marzo de 1990; Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia N° 7476 del 3 de enero de 1995, reformada mediante ley No. 8805 de 28 de abril del 2010;
3. Ley contra la Violencia Doméstica N° 7586, de 10 de abril de 1996, modificada mediante Ley N° 8925;
4. Ley General de Protección a la Madre Adolescente N°7735 de 19 de diciembre de 1997, modificada mediante ley N° 8312 del 21 de octubre de 2002;
5. Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley No. 7739 del 6 de enero de1998;
6. Ley Contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad Nº 7899, de 17 Agosto de 1999;
7. Ley de Paternidad Responsable N° 8101 de fecha 27 de abril de 2001; Ley General de la Persona Joven, N°. 8261 del 2 de mayo del 2002;
8. Ley de Creación del Sistema Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar N° 8688 de 4 de diciembre de 2008, entre otras.

Todo este marco normativo, establece una serie de obligaciones para el Estado Costarricense, vinculadas al derecho a la educación y en concreto al derecho a la educación para la afectividad y sexualidad integral.

En este sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, en su informe del 2010, afirmó que "el derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un derecho humano en sí mismo, que a su vez resulta condición indispensable para asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos".

Es decir, tal como es una característica de los derechos humanos, existe una interdependencia ineludible entre ellos lo cual significa que la única forma de garantizar su ejercicio y disfrute pleno es a través de políticas y acciones estatales integrales.

V. Resoluciones importantes de la Sala Constitucional sobre la materia:

La Sala Constitucional se ha pronunciado por la vía de amparo, en varias ocasiones en el año 2012; a continuación se cita en extenso el Voto N°104.56, mediante el cual se desarrolló ampliamente el tema:

> **" Considerando V**.- Del análisis de los elementos probatorios aportados y del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- este Tribunal ha verificado que los Programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral son producto de una investigación llevada a cabo por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia INEINA, quién en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y asesores de Ciencias, la Fundación Sexo, Amor y Vida, PANIAMOR y la Universidad Nacional determinaron los contenidos específicos de los programas. Asimismo que el estudio realizado por los especialistas del Ministerio de Educación Pública y la Universidad Nacional denominado Plan Nacional de Educación para la Sexualidad abarcó un análisis de campo y uno teórico, que se consultaron tres mil novecientas sesenta y tres personas de diferentes regiones del país, entre ellos trescientos cuarenta y ocho niños y niñas de primer ciclo; quinientos diez niños y niñas de segundo ciclo; mil ciento veinte adolescentes; seiscientos noventa padres y madres; cuatrocientos cincuenta y dos docentes de secundaria; ciento noventa y seis docentes de primaria; seiscientas personas consultadas muestra aleatoria a nivel nacional (Encuesta del Instituto de Estudios de Población. IDESPO); cuarenta y siete profesionales (Asistentes sobre Educación Sexual dos mil nueve). Desde la óptica del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) este agravio es irrelevante, pues el Estado para diseñar, adoptar y ejecutar una política pública no está en el deber de hacer ningún tipo de consulta o audiencia, salvo en aquellos casos que ese derecho lo impone – conforme lo ha decantado este Tribunal en su jurisprudencia o precedentes- o la ley, tal y como lo prescribe el numeral 361 de la Ley General de la Administración Pública.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

VI.- SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación, en general, para todas las personas sean ellas menores de edad o no, tal como lo ha señalado este Tribunal en reiterada jurisprudencia -entre otras, sentencia número 1791-2004, de las nueve horas dos minutos del veinte de febrero del dos mil cuatro-. En relación con el objeto del presente amparo, el derecho a la educación impone una serie de obligaciones al Estado en materia de educación sexual y salud. Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, señala:
"Artículo 10: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
(...)
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia".
Por su parte, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, integra como parte del derecho a la educación, el derecho a la educación sexual de los jóvenes, al disponer lo siguiente:
"Artículo 23: 1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también comprende el derecho a la educación sexual como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la reproducción y sus consecuencias. 2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual. 3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual de los jóvenes. 4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho".
Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño indica:
"Artículo 19: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.".

Las mencionadas obligaciones internacionales en materia de educación sexual y salud han sido acogidas por nuestro ordenamiento jurídico, en especial en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 44.- Competencias del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud velará porque se verifique el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, el acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de la salud de las personas menores de edad. Para esta finalidad, el Ministerio de Salud tendrá las siguientes competencias:

(...)

c) Garantizar la creación y el desarrollo de los programas de atención y educación integral dirigidos a las personas menores de edad, incluyendo programas sobre salud sexual y reproductiva;

(...)

g) Garantizar programas de tratamiento integral para las adolescentes, acerca del control prenatal, perinatal, postnatal y psicológico".

"Artículo 55.- Obligaciones de autoridades educativas.

Será obligación de los directores, representantes legales o encargados de los centros de enseñanza de educación general básica preescolar, maternal u otra organización, pública o privada, de atención a las personas menores de edad:

(...)

c) Poner en ejecución los programas de educación sobre salud preventiva, sexual y reproductiva que formule el ministerio del ramo".

"Artículo 58.- Políticas nacionales.

En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá:

(...)

f) Propiciar la inclusión, en los programas educativos, de temas relacionados con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en adolescentes, las drogas, la violencia de género, las enfermedades de transmisión sexual, el sida y otras dolencias graves".

Como se desprende de las normas transcritas, tanto a nivel internacional como a partir del desarrollo normativo interno que de ellas se hace, existe una obligación para el Estado costarricense de implementar políticas de educación sexual para las personas menores de edad. Este Tribunal acredita que el programa de estudio de *"Educación para la afectividad y la sexualidad integral"* elaborado por el Ministerio de Educación responde precisamente a dicha obligación convencional y legal. Ahora bien, esta obligación no implica a su

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

vez, la posibilidad del Estado, - al menos no en un estado constitucional de derecho-, de afectar los derechos de libertad y conciencia y de religión de una parte de la población, también establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que es necesario, tomar acciones que permitan armonizar la existencia armónica de ambos derechos según se detalla a continuación.

VII.- SOBRE EL RECLAMO POR AFECTACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS PADRES EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS: En este caso la competencia de este Tribunal, no apunta a determinar cuál debe ser el contenido específico de las guías sexuales que se impartirán en el sistema educativo nacional; este es asunto que corresponde al Consejo Superior de Educación de conformidad con el numeral 81 de la Constitución Política. Más bien la competencia de la Sala se enmarca en la protección de los derechos fundamentales de los justiciables, particularmente el referido a la normativa jurídica del más alto rango jurídico que reconoce a los padres de familia la posibilidad de que sus hijos sean educados en forma acorde con sus creencias morales o religiosas. Al respecto, es importante citar lo que los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos señalan, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 26, inciso 3, puntualiza que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a los hijos. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, expresa, en su numeral 13, inciso 3), lo siguiente:

"Artículo13
(...)
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, inciso 4, establece lo siguiente:

"Artículo 18.-
(...)
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que

los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Este concepto se repite en el artículo 12 inciso 4) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que señala:
"Artículo 12.- Libertad de Conciencia y de Religión
(...)
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones."
Finalmente y dentro de dicha normativa internacional aplicable al caso, debe mencionarse la Convención sobre los Derechos del Niño establece 12 que:
"1) Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 2) Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar el niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 3) La libertad de manifestar la propia religión estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud pública o los derechos o libertades de los demás".
Igualmente, se desprende de las normas anteriores la existencia de una obligación estatal referida concretamente a la actividad estatal de educación, de manera que la educación que se imparte oficialmente no podría simplemente imponer su poder, por sobre el contenido esencial de los derechos recogidos en los instrumentos recién citados.

VIII.- Este tema, a su vez, tiene un desarrollo jurisprudencial, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal ha resuelto casos de objeción de conciencia en el ámbito educativo a causa de la invocación del artículo 2 del primer Protocolo adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos, en el que se le impone al Estado el deber de respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres en la educación de sus hijos. Destaca el primer enfoque sobre el tema, que se dio en la sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen vs. Dinamarca, donde se analizó precisamente un conflicto entre unos padres de familia que se oponían a que sus hijos recibieran una asignatura obligatoria sobre educación sexual integrada, la Corte consideró que la finalidad perseguida por el gobierno danés, con la nueva ley, era legítima, pues con ello se pretendía combatir el número de embarazos no deseados fuera del matrimonio, el número de abortos y las enfermedades venéreas. Puntualizó también que el numeral 2 del citado Protocolo no impedida que los Estados difundieran, por medio de la enseñanza

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

o la educación, conocimientos o informaciones que tengan, directamente o no, carácter religioso o filosófico. No le permitió a las padres oponerse a este tipo de temas, pues la enseñanza institucionalizada corría el riesgo de hacerse impracticable, aunque sí le impuso al Estado el deber de vigilancia para que esos conocimientos insertados en un programa se difundiera de manera objetiva, crítica y pluralista, con lo que prohibió perseguir una finalidad de adoctrinar, lo que sí podría afectar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. En este caso, resulta de particular relevancia el voto salvado del Juez Verdross, que se convirtió –con el paso del tiempo- en posición de mayoría del Tribunal en casos subsiguientes. Según el citado Juez, una enseñanza en materia sexual, detallada y demasiado precoz impartida por el Estado al amparo del monopolio del Estado en el dominio de la educación, priva a los padres de su derecho primordial de asegurar la educación a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas. También puntualizó que todo lo que concierne a la conciencia de los hijos –su orientación moral- es un tema que incumbe a los padres según la doctrina cristiana, por lo que el Estado no puede interponerse entre los padres y los hijos contra la voluntad de los primeros. Se pregunta, si con base en el artículo 2 del Protocolo pueden los padres oponerse a una educación sexual obligatoria en una escuela pública e, incluso, cuando la mencionada educación no constituye una tentativa de adoctrinamiento. Para responder esa interrogante, hace una distinción entre los hechos de la sexualidad humana, que forman parte de la biología, y las conductas sexuales, incluida la contracepción y métodos anticonceptivos. Para el citado Juez, estas últimas sí se encuentran sumidas dentro del ámbito moral y de conciencia, por lo que es a los padres a quienes corresponde su formación, no al Estado; ese derecho de los padres no puede vulnerarse, desconocerse o menospreciarse por el Estado. Por ello, aun y cuando la información sobre conductas sexuales tenga un carácter objetivo, lesionan el derecho de los padres en cuanto invaden la conciencia de los hijos menores, pues pueden recibir una educación contraria a las convicciones religiosas de sus progenitores. La doctrina sentada en ese voto salvado fue seguida por el citado Tribunal en la sentencias Folgero y Zengin v. Turquía. En esta última sentencia, el Tribunal concluye que el Estado está en la obligación de respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres, en el conjunto del programa de la enseñanza pública. Este deber del Estado vale para el contenido de la enseñanza y la manera de dispensarla y en ese contexto los padres pueden exigir al Estado el respeto de sus convicciones religiosas y filosóficas.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

IX.- También la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América se ha pronunciado sobre el nexo entre la educación y la libertad de conciencia. Al respecto, en la sentencia Winsconsin v. Yoder (1972), la Corte consideró, a propósito de la educación impartida a los niños de la religión Amish, que " (...) la esencia de todo lo que se ha dicho y escrito sobre este tema es que los intereses de orden superior y aquellos otros que no pueden ser ejercidos de otra manera pueden contrabalancear el legítimo reclamo a la libre profesión de una religión. Podemos dar por aceptado, en consecuencia, que no importa cuán fuerte sea la obligación del Estado en la educación general obligatoria, éste no es de modo alguno absoluto no permite la exclusión o subordinación del resto de los intereses. El cumplimiento de la ley estatal que requiere la asistencia obligatoria a la escuela... pondría en peligro gravemente, si es que no destruiría, el libre ejercicio de su fe a los demandados." Así, se consideró prevalente la libertad religiosa frente al interés estatal de una educación obligatoria para los menores hijos de los Amish.

X.- CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO CONCRETO: En este caso, existen elementos de convicción suficientes para concluir que el programa de estudio de *"Educación para la afectividad y la sexualidad integral"* no se refiere únicamente a hechos de la sexualidad humana, sino que también abarca conductas sexuales. Basta para ello señalar que en el documento en que se plasma, se establece lo siguiente:
"En Costa Rica, hasta ahora, la educación para la sexualidad se ha planteado mayoritariamente como un proceso informativo y centrado en su dimensión biológica. Este programa de estudio, en el marco de la política general vigente aprobada por el Consejo Superior de Educación del 2001, denominada Política Educación Integral de La expresión de la Sexualidad Humana (Acuerdo del artículo tres del acta 2001-12-06 modificado en su apartado No.6 con el acuerdo 02-08-04) integra esa dimensión, como elemento indispensable de una **formación de sexualidad, pero agrega una dimensión formativa y afectiva**, en la que se enfatiza". (Las negritas no corresponden al original). Más adelante se puntualiza que con el contenido y las estrategias de este programa lo que se busca es "(...) generar cambios de actitud que potencien el respeto y la promoción de la persona humana", sea la forma de actuar de los estudiantes, su comportamiento frente a la sexualidad, lo que lógicamente implica inculcarles valores, conocimiento, concepciones, destrezas y habilidades frente al fenómeno de la sexualidad. Prueba de lo que venimos afirmando, es que cuando se precisa que se entiende por educación para la

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

afectividad y la sexualidad integral, "(...) parte de que la misión de la sexualidad es el vínculo, desde dimensiones afectiva, corporal, ética y espiritual, con el apoyo y la promoción de la madurez emocional". Se entiende por lo espiritual lo relativo a los valores, los criterios éticos y el sentido de la vida."

Ahora bien, si nuestra sociedad tiene formalmente reconocidas como finalidades el pluralismo, la democracia y el respeto de libertad de pensamiento y de creencias, es de esperar que dentro de ella surjan prosperen o decaigan numerosas visiones y perspectivas sobre una amplia variedad de cuestiones ideológicas y morales entre las cuales se incluyen las conductas sexuales de los individuos, las cuales a menudo se hallan estrechamente relacionadas con creencias religiosas o filosóficas de las personas; similarmente, también es inevitable que quienes profesan tales creencias, pretendan ejercitar el precitado derecho fundamental a transmitirlas a sus hijos.- Dentro de esta pluralidad, cabe entonces hacerse cuestión sobre la validez de imponer una visión de las conductas sexuales por parte del Estado en el sentido de preguntarse cuál entre todas ha de ser esa visión favorecida: ¿La de del Consejo Superior de Educación o la del señor Ministro de Educación Pública? ¿la de la señora Defensora de los Habitantes o la de los profesores que imparten la materia? ¿Debe imponerse la ligada a una práctica religiosa particular o más bien deben difundirse los criterios de los agnósticos, de los ateos, o de los amorales? Evidentemente, resulta imposible que el contenido de este tipo de programa pueda satisfacer a todos, es decir, esté acorde con las creencias religiosas y filosóficas de todos los padres de familias y sus hijos, de ahí que se reconozca la potestad del Estado de dar el contenido que considere el más conveniente, pero ante el hecho de que este tipo de enseñanza forma parte del acervo moral de los educandos e incide en su escala de valores, en sus creencias y en su conciencia, los padres que consideren que el contenido de guías sexuales afecta negativamente las creencias religiosas y filosóficas que quieren para sus hijos, no tienen la obligación de soportar una invasión de parte del Estado, en un ámbito que el Derecho de la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reserva a la esfera de la relación padres e hijos. En esta dirección, resulta pertinente traer a colación lo que la Corte Constitucional colombiana puntualizó en la sentencia T 662/99, en el sentido de que:

"(...) no puede afirmarse que el pensamiento de uno de los estudiantes o su comportamiento moral o religioso legitimen conductas de la institución orientadas hacia el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales, particularmente en el espacio reservado a su libertad de conciencia. Mientras se trate apenas de la profesión de sus ideas o de

prácticas acordes con el libre ejercicio de aquélla, y en tanto con su conducta no cause daño a la comunidad estudiantil, la conciencia individual debe estar exenta de imposiciones externas".

La sociedad democrática es una sociedad tolerante y, por consiguiente, se impone tanto el respeto de las creencias de todas las personas que forman parte de la sociedad, como el derecho que dichas creencias se traduzcan en la realidad, independientemente de lo que piensen los demás sobre estas, así como a rechazar cualquier invasión en ámbito de la conciencia. Por ello, entiende este Tribunal que la manera apropiada de conciliar los derechos en juego en este caso, apunta a la necesidad de establecer un mecanismo en favor de aquellos padres que consideren que la puesta en ejecución del programa de estudio de *"Educación para la afectividad y la sexualidad integral"* afecta sustancialmente su derecho fundamental a incidir efectivamente en los aspectos que afecten la educación moral o religiosa de sus hijos, según la formulación recogida en las normas de derecho positivo ya reseñadas.-

XI.- Ahora bien, este Tribunal considera importante dejar establecidas algunas ideas generales sobre ese mecanismo de exclusión del programa de estudio de *"Educación para la afectividad y la sexualidad integral"* que aquí se reconoce como parte de un ejercicio válido de un derecho fundamental.- Como se indicó, la Sala comprende la relevancia de la educación sexual y asume como suyas las inquietudes respecto de los problemas de salud pública y de desarrollo que se han atribuido a la falta de educación sexual.- Esto, sumado a las obligaciones impuestas al Estado por el Derecho internacional, hacen que el relevo de la obligación educativa estatal y de su responsabilidad en este aspecto. Para que los padres puedan excluir a sus hijos de la atención del programa de estudio de *"Educación para la afectividad y la sexualidad integral"* debe el Ministerio de Educación Pública establecer la forma en que los representantes del menor puedan hacer la respectiva objeción a través de un mecanismo ágil y sencillo, con el fin de garantizarles el respeto de sus derechos fundamentales relativos a la educación de sus hijos. A manera de ejemplo podría bastar una simple comunicación por escrito del padre de familia al Director del Centro Educativo indicándole que sus hijos no recibirán ese contenido educativo.

XII.- CONCLUSIÓN:- De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, se declara en primer término que el programa de estudio de *"Educación para la afectividad y la sexualidad integral"* contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y de padres de familia por lo que el amparo debe declararse sin lugar en ese aspecto. En segundo lugar se reconoce la actuación del Ministerio de Educación de proveer educación respecto de la

materia que está incluida en el programa de estudio de *"Educación para la afectividad y la sexualidad integral"* responde a la consecución de un fin constitucionalmente válido por parte del Estado, sin embargo, entiende el Tribunal que la imposición de dicho programa a todos los estudiantes sin excepción es un medio constitucionalmente excesivo para el logro de tal fin, pues tal imposición vacía de contenido el derecho fundamental reconocido a los padres o tutores en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, consistente en que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en este aspecto. Para que los padres puedan excluir a sus hijos de la atención del programa de estudio de *"Educación para la afectividad y la sexualidad integral"* debe el Ministerio de Educación Pública establecer la forma en que los representantes del menor puedan hacer la respectiva objeción a través de un mecanismo ágil y sencillo, con el fin de garantizarles el respeto de sus derechos fundamentales relativos a la educación de sus hijos..."

Durante el mismo año 2012, la Sala Constitucional reiteró la anterior doctrina en los votos 11.395 y 11.404.

En el presente año, 2018 el Tribunal Constitucional emitió el voto N° 2018002941, oportunidad en que este honorable Tribunal Constitucional señaló:

"**Sobre el fondo.** En la especie, de las propias manifestaciones de la recurrente se colige que, en este momento, los temas y contenidos que cuestiona del Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral del M.E.P., no le son aplicables a su menor hijo, aquí amparado, quien tiene cinco años de edad y durante este año se encuentra cursando kínder (....) Situación que confirma la Ministra de Educación Pública en su informe, pues señala que los Programas de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, son específicos para III ciclo (sétimo, octavo y noveno) y para educación diversificada (décimo año). De ahí que, según expone, es materialmente imposible que -como argumenta la madre-, al menor se le violenten sus derechos, dado que Misael Gómez Sánchez, se encuentra en etapa Preescolar, por lo que no es beneficiario de ningún programa de estudio de afectividad y sexualidad integral, ya que no cursa ninguno de los niveles donde se imparten los Programas. Por lo tanto, en vez de existir unas amenazas ciertas, inminentes y concretas a los derechos fundamentales de

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

la parte amparada, en los términos en que lo prevé la Ley de esta Jurisdicción, lo que la petente menciona son supuestos agravios que, en la actualidad, no pasan de ser meras posibilidades, futuras e inciertas, por lo que' no ameritan la activación de esta vía. IV. **Conclusión**. Así las cosas, este Tribunal no tiene constatado que a la recurrente o al menor amparado se le haya lesionado algún derecho fundamental, por lo que resulta procedente desestimar el recurso, como en efecto se hace".

Por todo lo anterior, los programas para la educación en afectividad y sexualidad continúan vigentes y se están implementando durante el presente ciclo lectivo.

Estos programas educativos, son perfectibles y por tal motivo están en permanente análisis y evaluación. Para el caso concreto, un grupo de concejos municipales y agrupaciones de la Sociedad Civil presentaron solicitudes de revisión al Consejo Superior de Educación, instancia que creo una Comisión especial que analiza todas las observaciones en pro o en contra y emitirá un informe con recomendaciones en los próximos meses.

Atentamente,

DESPACHO DE LA MINISTRA DE EDUCACION * COSTA RICA *

Licda. Adriana Sequeira Gómez
Comisión Interna sobre Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral
Despacho de la Señora Ministra de Educación Pública

24

"Educar para una nueva ciudadanía"

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se traslada a la comisión de Jurídicos para su análisis. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 516

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el señor Ricardo Alfaro Encargado, Convenios de Cooperación SINEM, Tel: 2234-92-06, Ext. 121, dice:

Acuso recibo de su correo referente al oficio SMP-377-18 con fecha del miércoles 7 marzo, el cual agradezco y procedo a responderlo.

El oficio en mención hace referencia a la moción de la Regidora Maricruz Chaves Alfaro, solicitando mi asistencia a una Sesión Extraordinaria con el objetivo de hacer las gestiones para tener una Escuela Sinem en el cantón, al respecto es importante indicar que el único funcionario que puede negociar un convenio de cooperación es el Director General, Sr. Ramiro Ramírez; además, ya existe un Programa Sinem en el cantón que es dirigido por el Sr. Josué Rugama, pero es importante el apoyo de la Municipalidad de Pococí al mismo, por tanto se puede concretar un convenio de cooperación entre las instituciones para esa finalidad.
El año pasado, el 12 de setiembre de 2017, estuvimos reunidos, el Director General y mi persona con la Sra. Alcaldesa, para la negociación de un convenio de cooperación entre el Sinem y la Municipalidad de Pococí.

Le envío copia de mi correo a la Sra. Elibeth Venegas, Alcaldesa, la Sra. Mayra Montes, Abogada de la Municipalidad y a los señores Ramiro Ramírez y Josué Rugama.
Por mi parte, quedo pendiente de cualquier indicación de mi jefe inmediato, el Director General, respecto este convenio.

Cualquier consulta o ayuda que esté a mi alcance con mucho gusto. Adjunto el oficio SMP-377-18 que usted me envió para conocimiento de los funcionarios municipales y del Sinem.

Participan de la palabra:

Reg. Maricruz Chaves.

En realidad ellos ya se habían reunido con la Alcaldesa pero la alcaldesa había pedido expresamente que ella quería que también hubiera un Sinem en la Rita y otro en Cariari, eso es imposible para ellos por un manejo de distancia de profesionales y demás, entonces por eso es que ellos no aceptaron realizar la escuela musical con la señora Alcaldesa en esos términos. Por eso es que yo estoy pidiendo que el señor venga aquí al Concejo a exponer el convenio con respecto al Sinem-Municipalidad para nosotros ver como lo direccionamos para que se pueda realizar esta escuela musical acá.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Invitar a los personeros del SINEM a participar en la sesión Extraordinaria del 06 de abril 2018 a las 18:00 horas en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Pococí. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 517

Se conoce Invitación para este Concejo.

El Liceo de Cariari se complace en invitarlo (a) al acto de Graduación del Programa del Bachillerato Internacional 2018.

En el Gimnasio del Liceo de Cariari, el día viernes 23 de marzo 2018, a las 6:00pm.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Queda abierta la Invitación.

ACUERDO Nº 518

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Arq. Francisco Aragón, Unidad Técnica CIMAT, omisión Internacional de Marinas y Atracaderos Turísticos CIMAT, dice:

Instituto Costarricense de Turismo
Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos
CIMAT

CIMAT 080-2018
02 de marzo del 2018

Señores
Concejo Municipal de Pococí
Correo: elibethvenegas@hotmail.com; prosecretariaconcejo@yohoo.es
Ricardo Shadyd
Departamento Obras Comunales, JAPDEVA
Correo: rshadyd@japdeva.go.cr
Sandra Alfaro, Presidenta
Asociación de Desarrollo Integral de Tortuguero
Correo: aditortuguero@gmail.com

Estimados señores:

La Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, CIMAT, le hace entrega del Estudio Final (formato pdf.) contratado a iMares de la Universidad de Costa Rica con la caracterización desde el ámbito de la ingeniería marítima, del canal de navegación en el sector del Pueblo de Tortuguero distrito de Colorado, en la provincia de Limón.

Lo anterior, con el propósito de colaborar y estimular el desarrollo de facilidades de atracaderos con fines turísticos, más cómodos y seguros en aquellos lugares donde ya existe una actividad importante de las Comunidades sin la infraestructura adecuada.

Para la realización del presente trabajo se utilizaron, entre otros, los siguientes datos:

- Levantamiento batimétrico de detalle en las cercanías al sitio de estudio.
- Ortofotografías generadas.
- Topografía y redes GNSS.
- Mediciones de marea.
- Mediciones de corriente y nivel de agua en el sitio de estudio.
- Simulación numérica de corrientes.

Dicho insumo se suministra como información técnica para el diseño y construcción de las obras de atraque de embarcaciones y desembarque de turistas a construir en el sector del Pueblo de Tortuguero.




Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. Imagen tomada de Google Earth.

CONCLUSIONES.

Entre las labores realizadas se destacan la colocación de mojones, el levantamiento topográfico mediante fotogrametría en la desembocadura de las Lagunas de Tortuguero, el levantamiento batimétrico de aproximadamente 7 km de río y mediciones de velocidad y tirante en la zona de estudio.

El sitio de estudio ubicado en el pueblo de Tortuguero presenta, desde el ámbito hidrodinámico, las condiciones adecuadas para la creación de facilidades de atraque, de manera que haya una operatividad adecuada de dicha obra.

El oleaje predominante en la zona es debido al paso de las embarcaciones, que es de aproximadamente 25 cm.

Las velocidades de corriente medidas durante el intervalo de tiempo en el que se colocó el equipo no superan los 0.1 m/s, siendo corrientes aptas para el atraque de embarcaciones. No obstante, debido a las variaciones morfológicas que se han evidenciado a lo largo de los años, dicha zona presenta problemas de erosión que se deberán de tomar en cuenta a la hora de diseñar las facilidades de atraque.

A partir del modelado numérico, y teniendo en cuenta que los resultados de las magnitudes de velocidades no simbolizan la realidad o un evento en específico, se observó que frente al pueblo de Tortuguero se presenta un aumento en las magnitudes de velocidad en las corrientes con respecto a otras zonas de la Laguna, las cuales por efecto de la distribución espacial de los contornos son las que han originado la erosión paulatina de la rivera a lo largo del pueblo de Tortuguero.

La zona de estudio se ve influenciada tanto por la marea como por el caudal proveniente de los ríos afluentes.

RECOMENDACIONES.

Se recomienda para nivel de proyecto final, realizar mediciones de velocidades y tirantes del río tanto aguas abajo como aguas arriba de la zona de estudio, que permitan realizar la calibración de un modelo hidrodinámico. Además, se debe realizar un estudio hidrológico en el cual se determinen caudales de diseño ante eventos extremos y por ende determinar la influencia del río en la zona de estudio mediante la realización de dicho modelo. Los resultados que se obtengan, velocidades de corrientes y niveles del tirante de agua, se deberán de tomar en cuenta para el diseño final de las facilidades de atraque a implementar.

La zona de Tortuguero es muy visitada por turistas nacionales y extranjeros por lo tanto se debe asegurar una operatividad portuaria adecuada, donde exista seguridad y confort. Por consiguiente se recomienda un control y regulación de las velocidades de navegación, de forma que no se genere oleaje que pueda perjudicar principalmente la seguridad de las personas en los momentos de las operaciones de embarque y desembarque.

Las facilidades de atraque que se realicen deben ser aptas para todo tipo de personas cumpliendo con la Ley 7600 y cumplir lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N°38171-TUR-MINAE-S-MOPT "Reglamento a la Ley de Concesiones y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos". De manera que se brinden servicios de calidad donde los usuarios disfruten de unas instalaciones óptimas.

La ribera frente a la Laguna de Tortuguero, a lo largo del pueblo, debe contar con un sistema contra la erosión, como por ejemplo una pantalla de tablestaca, de lo contrario el proceso de erosión que sucede en ese tramo de la ribera continuaría poniendo en riesgo no solo las inversiones que se lleven a cabo en cuanto a facilidades de atraque, sino también a las edificaciones existentes que actualmente se localizan frente a la ribera del cauce.

Adicionalmente, se anexa un diseño preliminar que incluye los componentes mínimos (facilidades en tierra y agua) para el atracadero como una referencia en caso de querer gestionar la viabilidad ambiental ante SETENA. En este sentido, el Arquitecto Francisco Aragón, miembro de CIMAT estará anuente para asesorarlos técnicamente si así lo requieren.

Quedando a sus órdenes para suministrar los archivos completos del estudio y colaborar en este importante esfuerzo.

Muy cordialmente,

OSCAR EDUARDO VILLALOBOS CHARPENTIER (FIRMA)


Firmado digitalmente por OSCAR EDUARDO VILLALOBOS CHARPENTIER (FIRMA)
Fecha: 2018.03.15 08:47:54 -06'00'

Ing. Oscar Villalobos Charpentier
Dirección Ejecutiva, CIMAT

c.c. Arq. Francisco Aragón, Unidad Técnica, CIMAT
Consecutivo
Expediente.

Contratación 2016CD-000066-0001200001

Consultoría para la caracterización de posibles zonas de emplazamiento para el desarrollo de atracaderos turísticos, desde el ámbito de la ingeniería marítima. Tortuguero.



Diciembre 2017

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

Índice

JUSTIFICACIÓN 4
ALCANCE 5
1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 10
3. DINÁMICA DEL SITIO 45
4. CONDICIONANTES FUNCIONALES DE DISEÑO 59
5. CONCLUSIONES 64
6. RECOMENDACIONES 65
7. BIBLIOGRAFÍA 66
APÉNDICE I 67
APÉNDICE II 69

UCR
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

iMARES

JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), a través del área de proveeduría del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), promueve la contratación denominada "Consultoría para la caracterización de posibles zonas de emplazamiento para el desarrollo de atracaderos turísticos, desde el ámbito de la ingeniería marítima".

La Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDACION UCR), a través del Instituto de Investigación en Ingeniería (INII), específicamente de la Unidad de Ingeniería Marítima, de Ríos y de Estuarios (IMARES), presenta como propuesta la oferta de servicios para realizar los trabajos de consultoría.

Como resultado de dicha propuesta se emitió el día 6 de junio del 2016, por parte de la proveeduría del ICT, el documento denominado Orden de Compra No. 17232, por medio de la cual se oficializa la contratación de FUNDACION UCR para que a través del IMARES-INII, se realicen los trabajos requeridos dentro de las especificaciones técnicas indicadas en la contratación 2016CD-000066-0001200001.

ALCANCE

El presente documento es el informe técnico correspondiente a la región de Tortuguero, específicamente al distrito de Colorado, en la provincia de Limón. El documento se elaboró con base en los requerimientos indicados en el cartel de licitación y tomando en cuenta el nivel de importancia de cada requerimiento según su incidencia en el sitio, la información recolectada en campo y su análisis respectivo.

El documento contiene la información, desde el ámbito de la ingeniería marítima, para que un potencial desarrollador genere una propuesta de atracadero a nivel de anteproyecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 del Reglamento No. 38171-TUR-MINAE-S-MOPT de la Ley 7744. A continuación se indican los estudios técnicos requeridos:

- Estudio de mareas para el establecimiento de Bancos de nivel.
- Levantamiento batimétrico.
- Determinar las condiciones de viento.
- Determinar la dinámica marina en cada zona.
- Determinar la dinámica litoral en cada zona.
- Determinar las condiciones funcionales de diseño.
- Determinar el requerimiento de obras de abrigo.
- Determinar el requerimiento de obras de dragado.
- Registro fotográfico.

A tal fin, se redacta el presente documento el cual contiene los estudios preliminares para caracterizar la región de Tortuguero, como emplazamiento para el desarrollo de un proyecto portuario para fines turísticos.

El presente documento ha sido elaborado por los miembros de la Unidad de Ingeniería Marítima, de Ríos y de Estuarios:

- **Ing. Georges Govaere Vicarioli, Ph. D. Director, INII.**
- **Ing. Ronald Víquez Acosta. Investigador, IMARES.**
- **Ing. Henry Alfaro Chavarría, Ph. D. Investigador, IMARES.**
- **Ing. Manuel Corrales González. Investigador, IMARES.**
- **Ing. Luis Fernando López Arias. Investigador, IMARES.**
- **Ing. Diego Cornejo Corrales. Investigador, IMARES.**

La supervisión de este estudio ha sido efectuada por los profesionales de la Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT):

- **Ing. Oscar Villalobos, Secretario Técnico**

San Pedro, Diciembre 2017

Firmado por: Georges Govaere Vicarioli

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades turísticas relacionadas con pesca deportiva, paseos en bote, buceo, yates, cruceros, observación de ballenas y delfines, ha crecido en los últimos años, atrayendo tanto turistas nacionales y extranjeros. No obstante, dicho crecimiento ha puesto en evidencia la necesidad de contar con facilidades portuarias que favorezca el desarrollo de estas actividades.

La carencia de datos e información técnica para los diseños y escogencia de los sitios más aptos hace que el desarrollo de instalaciones de atracaderos turísticos, sea mínimo. Siendo necesario estimular el desarrollo de facilidades de atracaderos en aquellos lugares donde ya existe una actividad y se prestan servicios sin los controles que debe ejercer el Estado.

Lo anterior ha generado que la CIMAT promueva el desarrollo de facilidades portuarias de menor escala en apego a la normativa actual. A través de la caracterización de posibles zonas de emplazamiento para el desarrollo de atracaderos para fines turísticos; se pretende facilitar al sector privado y a las Instituciones Públicas, los criterios técnicos que le permitan gestionar la construcción de atracaderos turísticos conforme a la Ley 7744 Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos y su Reglamento.

Se tienen identificados, por parte de la CIMAT, sitios o zonas prioritarias donde es necesario contar con instalaciones que permitan el atraque de embarcaciones turísticas y desembarque de personas a fin de consolidar la actividad del turismo náutico y la generación de fuentes de empleo.

Este documento constituye los diferentes estudios desde el ámbito de la ingeniería correspondiente a un sector del canal principal de Tortuguero. La documentación incluye una descripción detallada de los trabajos realizados, los cuales consistieron en visitas de campo para levantamiento de información, análisis de series de datos, simulaciones numéricas y la definición de conceptos generales para futuros diseños de las obras, todo con base en los requerimientos del cartel de licitación y de conformidad con lo establecido en los artículos 30 del Reglamento No. 38171-TUR-MINAE-S-MOPT de la Ley 7744. Por último se presentan conclusiones y recomendaciones generales que sirvan de guía al futuro desarrollador para la adecuada construcción de la facilidad de atraque.

1.1. OBJETIVO

Realizar estudios preliminares para caracterizar parte del canal de navegación en Tortuguero como emplazamiento para el desarrollo de proyectos portuarios para fines turísticos, desde el ámbito de la ingeniería marítima y con base en lo requerido en el artículo 30 del Reglamento la Ley 7744 de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos.

1.2. INFORMACIÓN UTILIZADA

Para la realización del presente trabajo se utilizaron, entre otros, los siguientes datos:

- Levantamiento batimétrico de detalle en las cercanías al sitio de estudio.
- Ortofotografías generadas.
- Topografía y redes GNSS.
- Mediciones de marea.
- Mediciones de corriente y nivel de agua en el sitio de estudio.
- Simulación numérica de corrientes.

1.3. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Con el fin de facilitar la redacción del presente informe, este documento se ha organizado en un conjunto de capítulos donde se detallan cada uno de los temas solicitados en el cartel de licitación. En resumen el presente documento se organiza del siguiente modo:

Descripción de la zona de estudio: en esta sección se describen las características morfológicas más relevantes del sitio de estudio, establecimiento de bancos de nivel, condiciones batimétricas y el levantamiento fotogramétrico.

Dinámica del sitio: contiene el estudio de los agentes dinámicos de mayor relevancia que inciden en la zona de estudio y se describe la evolución morfológica de un tramo del río mediante un análisis de fotografías aéreas de diferentes épocas.

Condicionantes funcionales de diseño: se determinan las condicionantes generales de diseño y operación para que sirvan de guía al promotor del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.

Tortuguero se localiza en la costera norte del Caribe Costarricense, en la figura 2.1 se muestra la localización de la zona de estudio.




Figura 2.1. Ubicación de la zona de estudio. Imagen tomada de Google Earth.

Este sector se caracteriza por ser una zona influenciada por la marea y por el caudal entrante tanto del canal principal como de los canales que se encuentran al Sur de la zona de estudio.

El pueblo de Tortuguero se localiza en una franja costera delimitada entre el mar Caribe y el canal de Tortuguero. Precisamente en ese sector confluyen el brazo principal del canal de Tortuguero, uno secundario y la laguna Penitencia; esta última es alimentada por el río la Suerte. Tal y como se evidenciará más adelante en este documento, el pueblo de Tortuguero se localiza en un tramo litoral expuesto a procesos de erosión producto de los agentes hidrodinámicos que confluyen en dicho sector.

2.1 Estimación de la marea.

La variación en el nivel del mar, en este caso específico debido a la marea astronómica, es un proceso relevante para cualquier desarrollo a realizar en una costa o cercano a ella; conocer la cota de inundación, el nivel de cálculo para una obra portuaria y las profundidades idóneas para la operación de un puerto o atracadero, requieren de esta información. La marea responde al ascenso y descenso rítmico y alternado del nivel del mar con periodos de aproximadamente 12 horas o 24 horas, la cual responde en mayor parte a la atracción gravitacional de la Luna y en menor parte del Sol.

El presente apartado describe el equipo utilizado para medir la marea en el sitio de estudio, la ubicación del equipo, y el posproceso de los datos medidos para correlacionar la marea medida en sitio con la marea predicha en Limón, determinando la amplitud y el desfase de tiempo entre ambas. Es importante considerar que la marea presente en esta zona del Caribe es de tipo mixta.

Equipos.

Para la medición de la marea se utilizó un equipo denominado DCX-22, el cual es un colector de datos y barómetro sumergible diseñado para control y registro de datos de nivel de agua o de presión, figura 2.2. Este equipo puede medir rangos de marea de hasta 10 metros, grabar más de 16000 lecturas y tiene una precisión de 0.1%. La programación y descarga de los datos se realizó con el software KELLER Logger 5.2, el cual permite exportar los datos descargados a un archivo de texto.




Figura 2.2. Registrador autónomo de datos de nivel de agua DCX-22.

Para el posproceso de la información se utilizaron los datos de marea predicha para Limón descargados desde el software libre WXTide32, el cual permite obtener datos cada minuto y hasta cada 1440 minutos. Posteriormente se correlacionó la marea predicha para Limón y los datos medidos en sitio.

Procedimiento.

El día 12 de octubre del 2017 se realizó la configuración y colocación del DCX-22 en la ubicación que se muestra en la figura 2.3; en la configuración utilizada se estableció una frecuencia de medición de un dato de presión cada 5 minutos. Posterior a la configuración, el mismo fue colocado en el muelle del hotel Marbella, fijado a un pilote del mismo, aproximadamente en las coordenadas: 554299 Este y 1165768 Norte, según la proyección CRTM05. La figura 2.4 es una fotografía tomada en el momento de la colocación.




Figura 2.3. Sitio de colocación del DCX-22. Imagen tomada de Google Earth.




Figura 2.4. Fotografía durante la colocación del DCX-22.

El DCX-22 permaneció midiendo desde el 12 de octubre a las 13:45 horas hasta el 17 de noviembre a las 6:00 horas, lo que corresponde aproximadamente a 35 días. Sin embargo, para la estimación de la influencia de la marea en este sitio en particular, se utilizaron solamente 5 días, que corresponden a los datos que gráficamente se evidencia la menor influencia del caudal del río; por lo tanto es el periodo de tiempo en el que solamente la marea está influyendo en el nivel de agua del sitio de estudio, este periodo de tiempo va del 25 de octubre a las 13:00 al 30 de octubre a las 13:00. La figura 2.5 muestra la serie temporal de los niveles medidos durante el lapso de tiempo antes indicado.




Figura 2.5. Gráfico con datos de presión medidos por el DCX-22.

Se realizó, de manera paralela, la descarga de los datos de marea predicha cada 5 minutos para Limón desde el software gratuito WXTide32. En la figura 2.6 se muestra la variación de la marea en la interfaz de este software, el periodo mostrado coincide temporalmente con los datos medidos en el sitio. Cabe resaltar que estos datos de marea están referidos al Nivel Medio de Bajamares (NMB); para proceder con la comparación es necesario referenciar ambas fuentes de datos con respecto al Nivel Medio del

Mar (NMM), la diferencia de nivel entre el NMM y NMB para Limón es de 0.15 m aproximadamente, según el promedio de los datos descargados.




Figura 2.6. Interfaz del software WXTide32, gráfico de marea predicha para Limón en el periodo coincidente con los datos medidos en sitio.

Teniendo ambas fuentes de datos referidas al NMM, se procedió a dibujar sobre un mismo gráfico las dos series de datos. Se determinó, además la media para cada una de las series de datos, con la intención de encontrar la diferencia entre estas, este valor correspondió en este caso a 0.47 m, ver figura 2.7. Por otro lado, al restar la diferencia determinada a los datos del DCX-22, se obtuvo esta serie de datos referida al NMM, este resultado se puede observar en la figura 2.8.




Figura 2.7. Datos medidos vs predicha de marea en Limón referida al NMM.




Figura 2.8. Datos medidos referidos al NMM vs predicha de marea en Limón referida al NMM.

Como resultado final y una vez referidas ambas series de datos con respecto al NMM, se procedió a ajustar en amplitud y tiempo los datos medidos hasta alcanzar una diferencia milimétrica en la sumatoria de las diferencias y el menor valor posible en la sumatoria de las deferencias absolutas. Para este caso en específico se detectó que en Tortuguero hay un desfase de tiempo de 80 min, y un factor de amplitud de 0.67 con respecto a la marea predicha en Limón y que por lo tanto el NMB en Tortuguero es de -0.10 m, estos parámetros encontrados se pueden observar en el cuadro 2.1 y permiten trasladar la marea predicha para Limón al sitio de estudio en Tortuguero. En la figura 2.9 se puede observar, en color negro, la marea predicha de Limón, ajustada por medio de los parámetros, para Tortuguero.

Cuadro 2.1. Parámetros de ajuste para trasladar la predicha de Limón a Tortuguero.

Fecha de inicio	Fecha final	Periodo de análisis (días)	Desplazamiento en tiempo (hh:mm:ss)	NMM (m)	Amplificación (#)	NMB (m)
25/10/2017 13:00	30/10/2017 12:00	4.96	01:20:00	0.00	0.67	-0.10




Figura 2.9. Marea predicha para Limón comparada con la marea predicha determinada para Tortuguero, ambas referidas al NMB.

2.2 Construcción de bancos de niveles.

Los Bancos de Nivel (BN) son indispensables para los trabajos del levantamiento batimétrico, el vuelo fotogramétrico y demás labores relacionadas con ubicación horizontal y nivelación vertical.

El Cartel establece como requerimiento la construcción de al menos tres mojones que estén referidos en el Este y el Norte a la proyección oficial para Costa Rica CRTM05; para ello se utilizaron receptores capaces de utilizar el Sistema Global de Navegación Satelital (GNSS por sus siglas en inglés).

En el presente apartado se describe el trabajo realizado para el establecimiento de los bancos de nivel en el campo y la determinación de las coordenadas bajo la proyección CRTM05, tal y como se solicita en las especificaciones del Cartel.

Equipos

Los equipos empleados para el establecimiento de coordenadas para cada BN consisten en dos receptores GNSS, modelo GRX1 de la marca Sokkia como se aprecia en la figura 2.11, los cuales captan las señales emitidas por los satélites de las constelaciones GPS y GLONASS. Cuenta con una precisión de 3 mm con 0.5 ppm en horizontal y 5 mm con 0.5 ppm en vertical, en modalidad estático, y de 10 mm con 1 ppm en horizontal y 15 mm, con 1 ppm en vertical en modalidad RTK.



Figura 2.11. Receptor GNSS empleado para dar referencia a los bancos de nivel.

Procedimiento

Los BN se colocaron en puntos estratégicos con los horizontes lo más despejados posibles como se muestra en la figura 2.12, con el fin de no tener afectación de la señal de los receptores con los satélites. Se establecieron tres puntos para la medición de la red: T-01, Torre-02 y SINAC en sectores aledaños al sitio de estudio como se muestra en figura 2.13.




Figura 2.12. Receptor GNSS colocado en el BN T-01.




Figura 2.13. Ubicación de los BN principales en Tortuguero. Imagen tomada de Google Earth.

Los mojones tienen dimensiones aproximadas de 30 x 30 centímetros y poseen una profundidad de 35 centímetros aproximadamente; están elaborados de concreto y varilla de construcción. En su centro sobresale una varilla con un punto centro que da referencia a la coordenada establecida en el mojón.

Para dar coordenadas a los puntos establecidos como principales, se realizaron tres sesiones, con un tiempo de ocupación de 50 minutos, mediante el método estático, para los puntos: T-01, Torre-02 y SINAC.

Antes de proceder con el ajuste de las coordenadas para los puntos principales, se estableció un nivel vertical a partir del estudio de mareas, por medio de una nivelación trigonométrica desde la elevación determinada para el sensor de presión de -0.37 m referida al NMB. Lo anterior permitió determinar que el punto T-01 tiene una elevación de 2.06 m referido al NMB.

El post-proceso de la red se realizó utilizando los datos posicionales de las estaciones de medición continua de la red geodésica nacional. Las estaciones empleadas fueron RIDC y LIMN, ubicada en Curridabat y en Limón Centro respectivamente. Las cuales cuentan con coordenadas oficiales en la proyección CRTM05. El procesamiento y ajuste de las sesiones de medición GNSS, se realizó mediante el software SpectrumSurvey, utilizando RIDC y LIMN como puntos horizontales fijos y el punto de red local T-01 como vertical fijo, como se ve en la figura 2.14. Con lo cual se obtuvo como resultado las coordenadas Este y Norte, referidas al sistema oficial CRTM05 y la elevación referida al NMB. Luego del ajuste de las coordenadas de los puntos principales, se establecieron puntos auxiliares para las demás labores como, el vuelo fotogramétrico, la batimetría y el sensor de mareas.




Figura 2.14. Procesamiento de los puntos de la red de mojones establecidos en SpectrumSurvey.

Resultados

Los datos finales de las coordenadas para los bancos de nivel, se muestran en el cuadro 2.2, los cuales están ajustados y referenciados al sistema CRTM05 y al NMB, así mismo las desviaciones del ajuste de red se presentan en este cuadro. Las coordenadas de los BN individualmente con fotografías se muestran en los cuadros 2.3, 2.4 y 2.5.

Cuadro 2.2. Coordenadas de los mojones establecidos.


Mojón	Este (m)	Δ E (m)	Norte (m)	Δ N (m)	Elevación al NMB (m)	Δ Z (m)
T-01	554289.617	0.015	1165909.345	0.006	2.06	0.000
TORRE 02	554331.495	0.015	1165760.818	0.006	2.13	0.008
SINAC	554218.840	0.015	1165275.484	0.006	0.82	0.006

Cuadro 2.3. Banco de nivel T-01

Banco de Nivel T-01	
	

Coordenadas Establecidas		
Este (m)	**Norte (m)**	**Elevación al NMB (m)**
554289.617	1165909.345	2.06

Cuadro 2.4. Banco de nivel Torre 2

Banco de Nivel Torre 2	
	
Coordenadas Establecidas:	

Este (m)	Norte (m)	Elevación al NMB (m)
554331.495	1165760.818	2.13

Cuadro 2.5. Banco de nivel SINAC

Banco de Nivel SINAC	
	
Coordenadas Establecidas:	

Este (m)	Norte (m)	Elevación al NMB (m)
554218.840	1165275.484	0.82

2.3 Batimetría

La información batimétrica es relevante a la hora de seleccionar un sitio en particular como emplazamiento futuro de facilidades portuarias.

Para determinar los niveles del fondo marino en el sitio de estudio y alrededores, se procedió a ejecutar un levantamiento batimétrico mediante un equipo monohaz, utilizando además tecnología GNSS en modo RTK para el posicionamiento horizontal. La referencia horizontal y vertical usada en el levantamiento batimétrico se realizó utilizando la información de los BN determinados en el apartado anterior, con lo cual el levantamiento está referido al sistema de proyección CRTM05 y al NMB respectivamente.

A continuación se describen los equipos utilizados, el trabajo de procesamiento de la información recolectada y el resultado final se presenta en un plano batimétrico que se incluye en el Apéndice I.

Equipos

Los equipos utilizados para el levantamiento batimétrico de alta precisión tienen las siguientes características principales:

- **Receptores GNSS Sokkia GRX1,** ver figura 2.11.
  - RTK
    - Precisión Horizontal: ±10 mm
    - Precisión Vertical: ±15 mm
  - Estático
    - Precisión Horizontal: ±3 mm
    - Precisión Vertical: ±5 mm

- **Ecosonda ODOM Hydrotrac,** ver figura 2.15.
    - Precisión ±1% profundidad
    - Profundidad máxima 600 m



Figura 2.15. Ecosonda ODOM Hydrotrac

- **Perfilador de la velocidad del sonido (SVP), ODOM DIGIBAR S,** ver figura 2.16.
  - Precisión: ±0.05 m/s RMS
  - Resolución: 0.1m/s




Figura 2.16. Perfilador de sonido ODOM DIGIBAR S

Para el planeamiento, ejecución y procesamiento del levantamiento batimétrico se utilizó el software Hypack 2017, el cual es un programa hidrográfico diseñado especialmente para la realización de batimetrías; adicionalmente a este software se utilizó el AutoCAD Civil 3D para la confección del plano batimétrico.

Procedimiento

El levantamiento batimétrico se compone de 3 etapas: planeamiento, ejecución y procesamiento. A continuación se detallan las labores realizadas en cada una de las etapas.

En la etapa de planeamiento se realiza visita al sitio el día 12 de octubre para valorar las características generales de la zona, coordinar y seleccionar la embarcación más adecuada para la ejecución del levantamiento. Las figuras 2.17 y 2.18 muestran la embarcación utilizada durante el levantamiento batimétrico y labores de acondicionamiento y preparación del equipo dentro de la embarcación respectivamente.



Figura 2.17. Embarcación utilizada para el levantamiento batimétrico.



Figura 2.18. Preparación de la embarcación para el levantamiento batimétrico.

Por otra parte y como trabajo de gabinete, se realizó una búsqueda de información relevante del sitio, en donde no fue posible conseguir datos a considerar. Se realizó, por otra parte, un trabajo de

georreferenciación de una imagen de Google Earth al sistema de proyección CRTM05, con la intención de obtener un insumo de fondo que permita visualizar el área de estudio y determinar el área de importancia. Luego se planificaron las líneas del recorrido de la embarcación para la ejecución del levantamiento batimétrico. La creación de estas líneas se realizó con el Hypack, se crearon líneas principales con una separación de aproximadamente 20 metros, esto en el área de estudio principal como se muestra en la figura 2.19, y se planifico de manera general y como complemento de información recorrer a lo largo de las dos orillas del río y del centro del mismo, así como la realización de un zig-zag también a lo largo, esto con la intención de obtener la información batimétrica general en las cercanías del sitio de estudio y hasta la desembocadura, estas líneas generales se muestran en la figura 20.




Figura 2.19 Líneas principales planeadas para la ejecución del levantamiento batimétrico.




Figura 2.20 Líneas generales planeadas para la ejecución del levantamiento batimétrico.

La segunda etapa correspondiente a la ejecución del levantamiento batimétrico fue realizada el 15 de noviembre del 2017. Se inicia con el montaje de los equipos en la embarcación, la sincronización, configuración y calibración de los mismos. Luego se da inicio con la recolección de los datos, recorriendo las líneas de sondeo planeadas. Así mismo, se realiza la toma de un registro de datos con el SVP, el cual mostró un valor aproximado para la columna de agua de 1524.5 m/s. En la figura 2.21 se muestra el personal y el equipo en labores de ejecución. En la figura 2.22 se muestra el resultado de los datos batimétricos crudos recolectados con el Hypack para las líneas planeadas.




Figura 2.21. Personal de IMARES en labores de ejecución de la batimetría.




Figura 2.22. Datos batimétricos crudos recolectados para las líneas principales y secundarias con el Hypack.

Finalmente la tercera etapa correspondiente al procedimiento de edición de los archivos del levantamiento que contienen los datos recolectados, se realizó en el módulo de edición del Hypack, en donde se seleccionaron las líneas de levantamiento realizadas. Posterior a la selección del total de las líneas, se cargó el archivo correspondiente de la velocidad del sonido, además se le indicó al software que la corrección de la marea y de los movimientos verticales de la embarcación, sean corregidos mediante las mediciones en modo RTK.

Luego de realizar la comprobación de la configuración utilizada en campo, como por ejemplo el calado de la ecosonda y las distancias de la distribución de los equipo en la embarcación, se realizó la edición de

los datos batimétricos, un ejemplo de las ventanas utilizadas para la edición de los datos en Hypack se muestran en la figura 2.23, en donde la imagen izquierda presenta una línea con ruidos de información y en la imagen derecha se observa la misma línea posterior al proceso de edición.




Figura 2.23. Edición en Hypack de los datos recolectados sobre una línea planeada.

Se realizó, posteriormente, la revisión de todas las líneas del levantamiento batimétrico ejecutado y se editaron las líneas que lo requerían; luego de la revisión y edición de las líneas, se guardaron los archivos para cada línea. El resultado de las correcciones aplicadas al registro batimétrico de todas las líneas se puede observar en la figura 2.24.




Figura 2.24. Datos batimétricos con correcciones aplicadas por medio del Hypack.

Se exportó desde Hypack el registro completo con los puntos batimétricos en un archivo en 3 dimensiones y con extensión xyz, el cual fue utilizado en el AutoCAD Civil 3D, para la generación de una superficie de puntos 3D, la cual se complementó con los datos de topografía de playa extraídos del procesamiento del vuelo fotogramétrico que posteriormente se detallará. Luego de tener conformada esta superficie se generaron unas mallas de puntos para la visualización de las profundidades en el plano; por último se colocó sobre la información complementaria para la confección de los planos batimétricos, la ortofoto generada a partir del vuelo fotogramétrico realizado con el VANT y una ortofoto obtenida del programa de regularización Catastro y Registro. Toda esta información se colocó en un cajetín, finalizando de esta forma con dos planos batimétricos, uno en escala 1:2500 que representa la

zona de detalle y otro en escala 1:7500 que representa el levantamiento general, los cuales se pueden observar en el Apéndice I.

2.4 Fotogrametría

Como complemento de la información hasta ahora presentada y también requerida en los términos del Cartel de Licitación, se realizó un levantamiento topográfico por medio de fotografías georreferenciadas tomadas desde un vehículo aéreo no tripulado (VANT).

En este apartado se describe la metodología utilizada para la realización de los vuelos fotogramétricos, incluyendo su planeamiento, ejecución, procesamiento y resultados obtenidos. Los levantamientos fueron realizados el día 16 de Noviembre del 2017. Para los vuelos fotogramétricos se emplearon en total 36 puntos de control terrestre, medidos con receptores GNSS mediante el método de posicionamiento RTK, este tipo de metodología GNSS permite alcanzar resultados a una resolución de centímetros.

Los resultados del proceso fotogramétrico realizado permitieron obtener dos ortofotografías aérea de la zona de estudio, así como la topografía de la costa y zonas de interés. Cabe aclarar que una ortofotografía corresponde a una imagen dimensionada y georreferenciada; en este caso a la proyección de coordenadas oficiales para Costa Rica CRTM05.

Descripción del VANT utilizado

El equipo utilizado para la realización de este trabajo fue un cuadracóptero marca Dji, modelo Phantom 4 Professional, mostrado en la figura 2.25. Las principales características de este instrumento de vuelo se muestran en el cuadro 2.6.



Figura 2.25. Cuadracóptero Dji Phantom 4 Professional.

Cuadro 2.6. Características del cuadracóptero marca Phantom 4 Professional.

Característica	Valor
Peso total	1288 g
Tamaño diagonal	350 mm
Velocidad máxima sin viento (m/s)	20 m/s
Cámara	FC6310
Memoria	Tarjeta Micro SD
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 40
Volta de funcionamiento	1.2 A @7.4 V
Grado de inclinación	-90° - +30°
Máxima duración de vuelo	30 min aproximadamente

Fuente: Manual del usuario del DJI Phantom 4 Professional

La cámara utilizada tiene una resolución de 5472 x 3078 y cuenta con una distancia focal de 8.8 mm. El tamaño de pixel con el que cuenta es de 2.53 x 2.53 µm. Por otra parte, se utilizaron una serie de materiales de apoyo para la realización de las tareas que permiten generar el producto final, los cuales se mencionan a lo largo del presente informe.

Limitaciones

El producto de los vuelos fotogramétricos realizados tienen la limitación de interpretar de manera poco precisa la información de las zonas con mucha vegetación y las zonas donde hay agua presente, por lo tanto es recomendable no hacer uso de la información que presenta estas condiciones. Sin embargo, en este trabajo en específico, las zonas de interés son las correspondientes a la costa seca, la cual mediante el empleo de esta tecnología se tendrá en estas zonas una precisión de los datos de ±3 cm.

Planeamiento del vuelo

Antes del desarrollo de cada vuelo mediante el uso del cuadracóptero marca DJI modelo Phantom 4 Professional, se necesita establecer el objetivo del mismo. Con ello se toman en consideración los aspectos para la ejecución del vuelo fotogramétrico adecuado para la zona de estudio, en este caso en particular la región costera en las inmediaciones del pueblo de Tortuguero y en la desembocadura del río Tortuguero.

A partir del área y el detalle necesario de la zona en estudio, se estableció la altura de vuelo de 50 m de altura que permite abarcar todo el sitio de interés y sobrepasar las copas de los árboles y palmeras, esto con la intención de evitar accidentes. Además se tuvo en consideración la duración de las baterías, esto para establecer la cantidad de vuelos que se debían realizar para el levantamiento de la totalidad del sitio en estudio. Fueron necesarios dos vuelos los cuales se realizaron de forma manual por un piloto capacitado para esta actividad. La velocidad de vuelo del cuadracóptero no excede los 5 m/s, para garantizar un traslape de las imágenes no menor a un 70 % sobre la trayectoria del vuelo, las cuales se van tomando y almacenando cada 3 segundos.

Establecimiento de puntos de control

Para realizar la georreferenciación de las fotos aéreas se utilizaron elementos como puntos de control, colocados a lo largo de la costa con el fin de localizar a través de las fotos la coordenada específica en cada punto, dichos puntos se muestran en el cuadro 2.7 y 2.8.

Cuadro 2.7. Puntos de control establecidos para la georreferenciación de las fotografías en el centro de Tortuguero.

Marcadores	Este (m)*	Norte (m)*	Altitud (m)	Error (m)
2	554331.495	1165760.82	2.134	0.032
5	554337.221	1165655.1	1.454	0.031
6	554310.684	1165617.93	1.208	0.01
7	554348.869	1165604.64	1.567	0.018
8	554308.952	1165578.97	1.213	0.022
9	554298.731	1165458.03	1.045	0.008
10	554282.953	1165398.04	1.089	0.009
247	554218.615	1165267.28	0.825	0.015
249	554226.893	1165289.89	1.077	0.023
251	554723.934	1165352.68	2.000	0.002
252	554624.999	1165509.8	2.057	0.003
253	554553.723	1165514.14	1.828	0.005
254	554604.557	1165589.36	1.738	0.007
255	554519.16	1165657.77	2.459	0.013
256	554538.742	1165743.22	1.939	0.004
257	554422.988	1165946.96	1.572	0.013
258	554400.569	1166024.49	1.629	0.014
259	554348.649	1165931.98	1.731	0.023
260	554289.956	1165915.61	1.179	0.011
261	554330.081	1165767.2	2.110	0.024
Error Total				**0.016**

* Sistema de coordenadas CRTM05

Cuadro 2.8. Puntos de control establecidos para la georreferenciación de las fotografías en la desembocadura del Río Tortuguero.

Marcadores	Este (m)*	Norte (m)*	Altitud (m)	Error (m)
262	552224.685	1170492.55	0.960	0.021
263	552279.331	1170493.53	1.544	0.01
264	552336.747	1170469.73	1.367	0.018
265	552295.603	1170557.37	1.241	0.015
266	552224.644	1170572.06	1.036	0.031
267	552231.755	1170641.16	1.049	0.016
268	552154.353	1170657.49	0.731	0.013
269	552126.937	1170595.24	0.738	0.017
270	552139.357	1170535.78	0.631	0.017
271	551981.395	1170603.1	1.405	0.004
272	551978.408	1170658.85	1.019	0.008
273	551978.87	1170717.78	1.368	0.005
274	551959.671	1170750.28	1.436	0.002
Error Total				**0.016**

* Sistema de coordenadas CRTM05

os puntos de control consisten en placas madera colocados en la arena o bien, marcas pintadas sobre ocas u otros elementos que estén fijos durante el vuelo, la distribución de estos puntos de control se nuestran en la figura 2.26.




Figura 2.26. Ubicación de los puntos de control en el centro de población de Tortuguero




Figura 2.27. Ubicación de los puntos de control en la desembocadura de Tortuguero

Estos puntos son visualizados en el software AgisoftPhotoScan, para hacer la ortorrectificación de las imágenes y crear las ortofotos y los modelos digitales de terreno de la costa, figura 2.28.




Figura 2.28. Placa de punto de control del vuelo fotogramétrico colocada en arena.

Ejecución del vuelo con el cuadracóptero

El tiempo total de los vuelos fue de aproximadamente 25 minutos. Se obtuvo una altura promedio de 62 m para la desembocadura, cubriendo un área aproximada de 7.5 hectáreas, con una recolección de 167 fotografías. En el centro de Tortuguero se tuvo una altura de 83 m, con 419 fotografías y 26.8 hectáreas. La ubicación y la cantidad de fotografías en la zona, se muestran en la figura 2.29 y 2.30.



Figura 2.29. Ubicación y cantidad de las fotografías sobrepuestas en el centro del pueble de Tortuguero




Figura 2.30. Ubicación y cantidad de las fotografías sobrepuestas en la desembocadura deTortuguero

UCR
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

iMARES

Procesamiento de información

Para el procesamiento de las imágenes se cuenta con el software AgisoftPhotoScan Professional que permite realizar un mosaico con las fotografías tomadas por la cámara incorporada en el VANT. Luego de tener las fotografías en el software, se debe cargar los puntos de control, esto permite identificar y correlacionarlos con las imágenes que los contienen y ajustarlas con las coordenadas de los puntos, este proceso se denomina georreferenciación. En los cuadros 2.9 y 2.10 se muestran el reporte del ajuste de las imágenes, el cual determina los errores y la cantidad de imágenes proyectadas para cada punto de control.

Cuadro 2.9. Errores determinados por el software AgisoftPhotoScan Professional en el uso de los puntos de control en el centro de población.

Nombre	X error (cm)	Y error (cm)	Error en Z (cm)	Error (cm)	Proyecciones
2	-0.38385	0.419973	3.15777	3.20862	10
5	1.27666	1.86486	-2.05129	3.05211	8
6	0.00966	0.342395	0.941225	1.00161	9
7	0.625421	-1.60472	-0.42647	1.77431	15
8	-0.30505	-1.00073	1.96938	2.23002	3
9	-0.01378	0.7779	-0.04162	0.779134	13
10	-0.79751	-0.46491	0.14561	0.934542	17
247	-1.0281	-0.40205	0.956701	1.46079	15
249	1.79393	0.526272	-1.31835	2.28762	12
251	-0.10677	-0.06399	0.097282	0.157981	4
252	-0.0736	-0.06774	-0.25312	0.272163	4
253	-0.46659	-0.28336	0.027675	0.546593	13
254	-0.40379	0.42349	0.320483	0.667156	3
255	1.15284	0.521557	0.194113	1.28014	12
256	-0.17548	-0.33134	0.22512	0.437334	3
257	0.433453	1.14608	-0.44089	1.30222	5
258	0.945463	-0.98862	0.357213	1.41382	8
259	-2.21134	0.631735	-0.19624	2.30817	19
260	0.940318	-0.59679	-0.202	1.13188	9
261	-0.39276	-0.96219	-2.15274	2.39048	11
Total	**0.89277**	**0.81332**	**1.1641**	**1.6774**	

Cuadro 2.10. Errores determinados por el software AgisoftPhotoScan Professional en el uso de los puntos de control en la de desembocadura del río Tortuguero.

Nombre	X error (cm)	Y error (cm)	Error en Z (cm)	Error (cm)	Proyecciones
262	1.90451	0.546163	-0.8047	2.13846	7
263	-0.31408	0.429262	0.881298	1.02937	13
264	0.754355	-1.25164	-0.98937	1.76479	5
265	-1.23696	-0.86696	-0.04107	1.51109	7
266	-0.47489	3.10559	-0.00191	3.14169	12
267	0.827821	-1.35294	-0.10465	1.58955	8
268	-0.99249	-0.73438	0.34527	1.28202	12
269	0.760698	1.13033	-1.01432	1.69858	4
270	-1.18927	-1.06939	0.658959	1.72979	11
271	-0.30483	0.188923	-0.08995	0.369733	4
272	0.707822	-0.28682	0.131312	0.774932	7
273	-0.45565	-0.10594	-0.06283	0.472005	9
274	0.068435	0.210263	-0.00265	0.221135	10
Total	0.89957	1.15725	0.55659	1.56788	

Resultados

Como parte de los resultados se obtuvo un archivo de texto que contiene una lista de puntos con sus coordenadas y elevaciones respectivas para cada zona. Se obtuvo además una imagen final ortorrectificada del centro de población y la desembocadura del río, las cuales alcanzan una resolución en el tamaño del pixel de 2 y 1.5 cm respectivamente. En el Apéndice II se incluye las ortofotografías en un plano cada una.

3. DINÁMICA DEL SITIO

En este capítulo se presenta información, a nivel de anteproyecto, de mediciones de corrientes realizadas en la zona de interés durante un intervalo determinado de tiempo. Se estudia, además, el oleaje generado por las embarcaciones.

3.1 Corrientes

Para la medición de corrientes en la Laguna de Tortuguero se procedió a colocar un equipo Aquadopp de tipo Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) de la marca Nortek, tiene una precisión de un centímetro para la medición de altura y para el tiempo es del segundo. Se realizaron 5 minutos de medición de corrientes, a 1 Hz, cada hora. Dicho equipo se colocó a 1 m de profundidad en las coordenadas CRTM05: 554298 Este y 1165772 Norte en la Laguna de Tortuguero como se muestra en la figura 3.1.




Figura 3.1. Ubicación del equipo Aquadopp en Tortuguero

Se realizó una campaña de campo de medición de velocidades de la corriente en la Laguna del 14 de noviembre al 17 de noviembre del 2017. Las velocidades medidas en el sitio tienen tres componentes en

X, Y y Z. Donde X es positivo hacia el Oeste, Y hacia el Norte y Z hacia el fondo del río. En la figura 3.2 se muestran los resultados de velocidades obtenidos por componente.




Figura 3.2. Componentes de velocidad de las mediciones realizadas

Existen oscilaciones en la componente Z de la velocidad, que se puede deber al flujo secundario helicoidal que se produce en los cambios de dirección de los ríos, en este caso en la zona de estudio, en la Laguna de Tortuguero. Además, se observa que las magnitudes de las componentes X y Y no sobrepasan los 0.1 m/s, siendo éstas las corrientes de interés. La variación en la magnitud resultante de las velocidades se pueden observar en la figura 3.3.




Figura 3.3. Velocidades resultantes medidas en el sitio.

Se observa como las velocidades resultantes no superan los 0.4 m/s, ésto en el intervalo de tiempo medido.

Modelo numérico

Se realizó, adicionalmente un modelo hidrodinámico, mediante el software Flow, Delft3D, de Deltares. Este es un modelo 2DH con lo cual promedia las velocidades en vertical. A pesar de las limitaciones de la simulación realizada, se ha utilizado con el fin de estimar de manera cualitativa el comportamiento de las velocidades producto de las interacciones hidrodinámicas que confluyen en el dominio de cálculo, a saber la marea astronómica y los caudales provenientes de los flujos de agua que confluyen en la zona de estudio.

En la Figura 3.4 se presenta el gráfico donde se muestran los resultados obtenidos del modelo numérico y las mediciones realizadas.




Figura 3.4. Velocidades resultantes medidas en el sitio y modeladas.

Las magnitudes de las velocidades que se obtienen del modelo numérico son superiores a los resultados de las mediciones instrumentales, esto podría deberse a los valores supuestos en cuanto a variables de forzamiento del modelo, como son la fricción del fondo y los caudales de insumo en cada uno de los contornos del dominio de cálculo. Sin embargo, a pesar de lo anterior, se observa que el modelo numérico presenta resultados más suavizados y que siguen una evolución temporal similar a los datos medidos, lo que demuestra que el modelo refleja de manera cualitativa la tendencia del comportamiento hidrodinámico.

Al observar la tendencia entre los datos medidos y los del modelo, como se observa en la figura 3.5, se aprecia el comportamiento similar indicado anteriormente entre ambos resultados que puede llegar a afinarse en cuanto a magnitudes si se cuentan con los valores reales de los forzamientos del modelo numérico necesarios, tal es el caso para el análisis ante un estudio de proyecto final.




Figura 3.5. Tendencia de velocidades resultantes medidas en el sitio y modeladas.

En la figura 3.6 se observan las velocidades máximas obtenidas del modelo, durante el tiempo simulado, en la zona de estudio. Como se ha indicado previamente, las magnitudes de dichos resultados no reflejan algún evento en específico ni las condiciones observadas en campo, pero si se puede esperar una distribución de velocidades a lo largo de la zona de estudio tal y como se muestra en dicha figura.

Las mayores magnitudes de velocidades son esperables a lo largo de la curva, asimismo a lo largo y frente al pueblo de Tortuguero es el sector donde las magnitudes de las velocidades son importantes y las causantes de los problemas de erosión que se han presentado a lo largo del tiempo. Ver figura 3.6. Viéndose en las mediciones realizadas que dichas velocidades no superan los 0.1 m/s en la dirección X-Y.




Figura 3.6. Velocidades máximas dadas por el modelo.

Para obtener un modelo calibrado para una etapa de diseño final, junto con la batimetría que se tiene, se deben realizar mediciones de velocidad y tirantes tanto aguas abajo como aguas arriba del sitio de estudio simultáneamente, incluyendo los afluentes que llegan al sitio y la desembocadura. Adicionalmente, tener muestras del tipo de sedimentos y rugosidad del fondo presente en las Lagunas de Tortuguero son parámetros físicos necesarios para la realización de un modelo numérico apropiado. De esta manera se pueden obtener resultados como los que se muestran en la figura anterior y con magnitudes de velocidades máximas de corrientes.

Es recomendable, asimismo y para la etapa de diseño final, realizar un estudio hidrológico que estime caudales de diseño para distintos periodos de retorno, para así poder realizar un modelo numérico que

determine las variables necesarias (velocidades y tirantes), principalmente para un proyecto de protección del tramo litoral que se encuentra expuesto a procesos de erosión.

3.2 Oleaje

En cuanto al oleaje generado por embarcaciones, se utilizó la metodología incorporada en la norma Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan, (2009); que publica el gobierno de dicho país a través de "The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan", para obtener los periodos y longitudes de ola.

El oleaje producido por las embarcaciones se divide en oleaje divergente y oleaje transversal, como se muestra en la figura 3.7. El oleaje divergente es el que más implicaciones trae a las otras embarcaciones que están atracadas adyacentes a la línea de navegación.




Figura 3.7. Esquema del oleaje generado por una embarcación.

Con base en formulaciones incorporadas en la norma japonesa que se utiliza para el diseño de obras marítimas, se tiene que la altura de ola máxima viene dada por:

$$H_{max} = H_0 \left(\frac{100}{S}\right)^{1/3} \left(\frac{V_k}{V_K}\right)^3$$

Donde:

- H_0 corresponde a la altura de ola característica producida por una embarcación, donde para embarcaciones medianas a grandes tiende a variar entre 1 y 2 m.

- S corresponde a la distancia desde el punto de observación a la línea de navegación, que en este caso es aproximadamente 100 m, distancia entre la margen y canal de navegación.
- V_k corresponde a la velocidad de la embarcación en nudos. No existen registros o control de las velocidades de embarcaciones en Tortuguero. Por lo tanto tomando como referencia otras zonas en las que se han consultado las velocidades de las embarcaciones, como lo fue el estero de Puntarenas, las embarcaciones navegan con una velocidad promedio entre 8 y 9 nudos, por consiguiente, para efectos de cálculo se asume 10 nudos para este sitio.
- V_K corresponde a la velocidad a carga completa de la embarcación. De acuerdo con un sondeo a capitanes de embarcación en la zona, la velocidad máxima a las que se someten las embarcaciones tienden a ser de aproximadamente 20 nudos.

Los resultados obtenidos de periodo de ola y longitud de ola, así como el ángulo entre la dirección de propagación del oleaje divergente y la dirección de navegación se pueden observar en el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1. Altura de ola, periodos y longitud de ola divergente y transversal.

		Oleaje divergente		Oleaje Transversal		
Velocidad de la embarcación (kt)	Altura de ola H_{max} (m)	Período de ola divergente (s)	Longitud de ola divergente (m)	Período de ola transversal (s)	Longitud de ola transversal (m)	Ángulo θ (º)
10	0.25	2.2	11.3	3.3	17.0	35.29

Como se puede observar, la altura de ola local generada por embarcaciones obtenida fue de aproximadamente 25 cm. Es importante considerar los efectos de reflexión que se producen en la zona debido a la presencia de muros de concreto que producen un aumento en la altura de ola a la hora de reflejar.

3.1. Evolución de la línea de costa.

La dinámica litoral del río Tortuguero se estudia realizando un análisis a partir de información de fotografías aéreas disponibles en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la aplicación de Google Earth. Las fotografías se georreferenciaron y se contó con información para los años 1973, 1978, 1988, 1992, 2005, 2010, 2014 y 2016.



Figura 3.8. Margen del Río Tortuguero, 1973. Fuente: IGN.




Figura 3.9. Margen del Río Tortuguero, 1978. Fuente: IGN.




Figura 3.10. Margen del Río Tortuguero, 1988. Fuente: IGN.




Figura 3.11. Margen del Río Tortuguero, 1992. Fuente: IGN.




Figura 3.12. Margen del Río Tortuguero, 2005. Fuente: IGN.




Figura 3.13. Margen del Río Tortuguero, 2010. Fuente: Google Earth.




Figura 3.14. Margen del Río Tortuguero, 2014. Fuente: Google Earth.




Figura 3.15. Margen del Río Tortuguero, 2016. Fuente: Google Earth.




Figura 3.16. Evolución de la margen del Río Tortuguero. Fuente: Google Earth.

En relación a los cambios morfológicos de la línea de costa se destacan tres sectores que se resaltan en la figura 3.16. Antes de entrar en el detalle por cada sector, se observa en la figura, de manera general, que la línea de costa a lo largo de ambas márgenes del canal principal presenta un alineamiento regular a lo largo de los diferentes años analizados. Caso contrario sucede en los dos sectores como son la desembocadura y la curvatura del cauce de la laguna Penitencia frente a la zona de estudio; ambos sectores presentan una variabilidad evidente la cual es producto de las dinámicas que confluyen e interactúan entre sí, provocando los cambios en la morfología adyacente.

El sector de la desembocadura al ser una zona muy dinámica presenta cambios a lo largo de los años, típicos de zonas donde el mar interactúa con el río, debido al movimiento y entrega de sedimentos por parte del río. El sector de la curva de la laguna Penitencia frente a la zona de estudio, se trata de un meandro cuya característica es que uno de los márgenes presente bajas velocidades y por ende se produce sedimentación y el otro margen las velocidades sean mayores y por lo tanto se producen procesos de erosión. Es precisamente este último margen donde se localiza la zona de estudio.

Frente a este margen las velocidades de la corriente, tal y como se mostró en las simulación realizada, serán siempre mayores que en la margen de enfrente. Este comportamiento produce que esta margen del cauce esté sujeto a procesos de erosión, los cuales serán en mayor o menor magnitud en función del caudal que aporten la laguna principal de Tortuguero y Penitencia, lo que provocaría modificaciones ya sea en la línea de la ribera del cauce o en la profundidad frente a este sector. Este proceso de erosión se observa en la figura 3.17, donde se evidencia el cambio de dicho margen a lo largo del tiempo de 1973 a 2016.



Figura 3.17. Evolución de la margen del Río Tortuguero, zona de estudio. Fuente: Google Earth.

4. CONDICIONANTES FUNCIONALES DE DISEÑO

La zona de estudio se ubica en la Laguna de Tortuguero, aproximadamente a unos 6 km aguas arriba de la desembocadura de éste. Las principales variables influyentes en el diseño de un muelle en dicho punto son el oleaje por embarcación, así como las velocidades de corriente producto de los tirantes máximos que se puedan tener debido a eventos extremos de precipitación que generen una crecida de río y la marea.

Se debe de realizar un estudio hidrológico donde a partir de caudales de diseño para periodos de retorno definidos se pueda obtener, mediante modelos numéricos, tirantes y velocidades asociados a éstos. Por mediciones realizadas en la zona de interés se saben que las velocidades de corrientes máximas medidas fueron de 0.1 m/s.

Como condiciones límites de operación de acuerdo a las Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM 3.1), se muestran valores de condiciones límites en cuanto a la velocidad absoluta del viento, velocidad absoluta de la corriente y la altura de ola, esto para el supuesto de permanencia de embarcaciones en el muelle.

Se tomó como referencia embarcaciones deportivas y sus acciones en sentido transversal (cuadro 4.1), ya que es la embarcación y acción más restrictiva en cuanto a las variables mencionadas anteriormente.

Cuadro 4.1. Condiciones límites de operación de embarcaciones en muelles, tomado de ROM 3.1.

Tipo de embarcación	Velocidad absoluta del viento $V_{10.1\ min}$*	Velocidad absoluta de la corriente $V_{c.\ 1\ min}$**	Altura de ola Hs
Embarcaciones deportivas: acciones en sentido transversal al muelle	22 m/s	0.7 m/s	0.2 m

* $V_{10.1\ min}$: velocidad media el viento, correspondiente a 10 m de altura y ráfaga de 1 minuto.
** $V_{c.\ 1\ min}$: velocidad media de la corriente correspondiente a una profundidad del 50% del calado del buque, en un intervalo de 1 minuto.

Como se observa, en estos límites de operación no se tienen problemas con los resultados de las corrientes obtenidos, debido a que los valores medidos están por debajo de los umbrales. Correspondería en etapas posteriores verificar que para eventos extremos no se sobrepase estos límites. Sin embargo, en cuanto a la altura de ola, las magnitudes de estas es producto de las embarcaciones, sí

exceden los valores umbral cuando la velocidad de navegación a lo largo del canal es igual o mayor a los 10 nudos. Por lo tanto, se debe regular las velocidades máximas permisibles de navegación.

4.1 Criterios y condicionantes del proyecto, carácter general del proyecto.

Debido a la aleatoriedad de la variable de diseño y al alto costo de las obras marítimo costeras y en ríos, éstas se diseñan tomando en cuenta criterios como son la importancia de la obra, así como la repercusión económica, social y ambiental generada en caso de destrucción o pérdida de funcionalidad. Dichos criterios se valoran por medio del carácter general de la obra.

Corresponde al promotor de la obra marítima o portuaria especificar el carácter general de ésta. A falta de una definición específica, el carácter general de la obra se estima siguiendo el procedimiento que se incluye en las Recomendaciones para Obras Marítimas ROM 0.0, del Ente Público de Puertos del Estado de España.

El carácter general de la obra se establece en función de los siguientes índices establecidos:

- Índice de repercusión económica, IRE.
- Índice de repercusión social, ISA.

Cuadro 4.2. Resultados de los índices IRE e ISA. ROM 0.0

Índice de repercusión económica, IRE	R_2. (5<IRE=5), Obra con repercusión económica media.
Índice de repercusión social, ISA	S_2. (5<ISA<20). Obra con repercusión ambiental y social baja.

Utilizando los valores de IRE y el ISA se obtiene el carácter general de la obra:

Cuadro 4.3. Vida útil, PR y MPF.

Vida útil (años)	25
Máxima probabilidad de fallo (%)	10
Período de Retorno (años)	237

Para efectos de este estudio se recomienda utilizar una vida útil de 25 años tal y como lo sugiere la metodología.

4.2 Carácter Operativo de la Obra

Las repercusiones económicas y los impactos sociales y ambientales que se producen cuando una obra marítima o portuaria deja de operar o reduce su nivel de operatividad, se valoran por medio de su carácter operativo. Éste se evalúa seleccionando entre los modos de parada operativa, aquel que proporcione el nivel mínimo de servicio.

Corresponde al promotor de la obra marítima, especificar el carácter operativo de la obra. A falta de una definición específica, el carácter operativo de la obra se establece en función de los siguientes índices:

- Índice de repercusión económica operativo, IREO.
- Índice de repercusión social y ambiental operativo, ISAO.

Cuadro 4.4. Resultados de los índices IREO e ISAO. ROM 0.0.

Índice de repercusión económica operativo, IREO.	$R_{0,1}$. (IREO<5), Obra con repercusión económica operativa baja.
Índice de repercusión social y ambiental operativo, ISAO.	$S_{0,1}$. (ISA0<5), Obra con repercusión ambiental y social operativa poco relevante.

Utilizando los valores de IREO y el ISAO se obtiene el carácter operativo del puerto:

Cuadro 4.5. Operatividad mínima.

Operatividad mínima (%)	85
Número de paradas operativas por año	10
Duración máxima admisible de la parada operativa (hrs)	24

4.3 Requerimiento de obras de abrigo

El oleaje estimado producido por embarcaciones es de 25 cm aproximadamente por lo que no existe problemas de operatividad en cuanto a altura de ola, pero siempre se debe tener presente la regulación y control de las velocidades máximas permisibles de navegación en la zona, que permitan además de operatividad, seguridad y confort.

4.4 Requerimiento de obras de dragado

Las embarcaciones potenciales a operar en las futuras facilidades portuarias, no deben de calar más allá de los 0.6 m. Ver cuadro 4.6.

Cuadro 4.6. Dimensiones de embarcaciones

Eslora (m)	Manga (m)	Calado (m)
7 - 10	2 - 3	0.6-0.8

Las profundidades medidas durante el levantamiento batimétrico en el sitio y sus alrededores, donde se ubica la zona de estudio, presenta profundidades promedio de 6 m. Con lo cual y debido a que los calados de las embarcaciones que operan en la zona son menores a dichas profundidades, se determina que existen profundidades adecuadas para la operación de las embarcaciones sin necesidad de realizar obras de dragado.

UCR
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

iMARES

En el apéndice I se incluye el plano del levantamiento batimétrico realizado en donde se reflejan las profundidades frente a las facilidades de atraque.

5. CONCLUSIONES

Entre las labores realizadas se destacan la colocación de mojones, el levantamiento topográfico mediante fotogrametría en la desembocadura de las Lagunas de Tortuguero, el levantamiento batimétrico de aproximadamente 7 km de río y mediciones de velocidad y tirante en la zona de estudio.

El sitio de estudio ubicado en el pueblo de Tortuguero presenta, desde el ámbito hidrodinámico, las condiciones adecuadas para la creación de facilidades de atraque, de manera que haya una operatividad adecuada de dicha obra. El oleaje predominante en la zona es debido a las embarcaciones, que es de aproximadamente 25 cm. Las velocidades de corriente medidas durante el intervalo de tiempo en el que se colocó el equipo no superan los 0.1 m/s, siendo corrientes aptas para el atraque de embarcaciones. No obstante, debido a las variaciones morfológicas que se han evidenciado a lo largo de los años, dicha zona presenta problemas de erosión que se deberán de tomar en cuenta a la hora de diseñar las facilidades de atraque.

A partir del modelado numérico, y teniendo presente que los resultados de las magnitudes de velocidades no representan la realidad o un evento en específico, se observó que frente al pueblo de Tortuguero se presenta un aumento en las magnitudes de velocidad en las corrientes con respecto a otras zonas de la Laguna, las cuales por efecto de la distribución espacial de los contornos son las que han originado la erosión paulatina de la rivera a lo largo del pueblo de Tortuguero.

La zona de estudio se ve influenciada tanto por la marea como por el caudal proveniente de los ríos afluentes. Por lo que para nivel de proyecto final se debe realizar mediciones de velocidad y tirantes tanto aguas arriba como aguas abajo del sitio de estudio simultáneamente, así como caracterizar el sedimento del río y su forma de fondo para poder realizar hidrodinámicos calibrados que permitan determinar las variables de diseño ante eventuales condiciones extremas como crecidas de río.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda para nivel de proyecto final, realizar mediciones de velocidades y tirantes del río tanto aguas abajo como aguas arriba de la zona de estudio, que permitan realizar la calibración de un modelo hidrodinámico. Además, se debe realizar un estudio hidrológico en el cual se determinen caudales de diseño ante eventos extremos y por ende determinar la influencia del río en la zona de estudio mediante la realización de dicho modelo. Los resultados que se obtengan, velocidades de corrientes y niveles del tirante de agua, se deberán de tomar en cuenta para el diseño final de las facilidades de atraque a implementar.

La zona de Tortuguero es muy visitada por turistas nacionales y extranjeros por lo tanto se debe asegurar una operatividad portuaria adecuada, donde exista seguridad y confort. Por consiguiente se recomienda un control y regulación de las velocidades de navegación, de forma que no se genere oleaje que pueda perjudicar principalmente la seguridad de las personas en los momentos de las operaciones de embarque y desembarque.

Las facilidades de atraque que se realicen deben ser aptas para todo tipo de personas cumpliendo con la Ley 7600 y cumplir lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N°38171-TUR-MINAE-S-MOPT "Reglamento a la Ley de Concesiones y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos". De manera que se brinden servicios de calidad donde los usuarios disfruten de unas instalaciones óptimas.

La ribera frente a la Laguna de Tortuguero, a lo largo del pueblo, debe contar con un sistema contra la erosión, como por ejemplo una pantalla de tablestaca, de lo contrario el proceso de erosión que sucede en ese tramo de la ribera continuaría poniendo en riesgo no solo las inversiones que se lleven a cabo en cuanto a facilidades de atraque, sino también a las edificaciones existentes que actualmente se localizan frente a la ribera del cauce.

7. BIBLIOGRAFÍA

Puertos del Estado. (2000). *ROM 3.1-99 Proyecto de la configuración de los puertos, canales de acceso y áreas de flotación.* España.

The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan. (2009). *Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan.*

UCR
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA


iMARES

APÉNDICE I


PLANO BATIMÉTRICO

APÉNDICE II


ORTOFOTOGRAFÍA DE TORTUGUERO.




“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.



“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.


PROPUESTA ATRACADERO EN TORTUGUERO
PLAN MAESTRO - ESC. 1-250
N
TIENDA
ASEO
GUIA
ZONA FUTURA AMPLIACIÓN
3,5
1,6
TABLILLA MADERA TECA
PILOTES DE MADERA Ø 0.10cm
PILOTES DE MADERA Ø 0.20cm
LARGUEROS DE PINO MADERA 15 cm


PROPUESTA ATRACADERO EN TORTUGUERO
ESTRUCTURA METALICA CILINDRICA
Ø 0.10cm
3,90
PILOTES DE MADERA
6,20
3,10
FACHADA FRONTAL - ATRACADERO
VISTA 3D - ATRACADERO



Por Unanimidad SE ACUERDA: Pasar al Alcaldía, y a la Comisión Plan Regulador.

ACUERDO Nº 519

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
76	Unión Comercial de Costa Rica S.A	3101074154	Reparación de equipo electrónico, Dep. Pos Venta.	Limón, Pococí, Guápiles, 100 mts oeste de Asembis	81881-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 520

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
77	Yessica Chavarría Montoya	701950740	Centro de uñas	50 mts este de correos de Costa Rica	13503-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 521

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
78	Oho Store S.A	3101481311	Tienda de ropa y bazar	Contiguo al Ministerio de Trabajo, Calle Fruta de Pan	40555-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 522

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
79	Andrea Córdoba Chacón	701460197	Macrobiótica y Bazar	Perimercados, local 1, frene al Restaurante El Único	7774-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 523

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
80	Corporación Dieciocho de enero S.A	3101563737	Farmacia	50 mts oeste de la Escuela de San Antonio, El Humo, Roxana.	105722-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 524

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
81	Luis Carlos Rodríguez Salas	1779968	Oficina para pago de servicios	25 mts norte de la Iglesia Católica de La Rita.	39374-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 525

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
82	Luz Miriam Solano Castro	5195526	Venta de productos para el Hogar y Lencería	Frente al Banco Popular de Cariari, Pococí.	44372-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 526

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
83	Carlos Andrés Vargas Rojas	111910897	Tienda de ropa y zapatería por mayor y detalle	Comercial El Surá, Cariari, Pococí, Local 16	154701-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 527

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	*Solicitante*	*Nº de cédula*	*Tipo de Patente*	*Dirección*	*N° Finca*
84	Banco BAC San Jose S.A	3101012009	Agencia Bancaria Auxiliar	En las instalaciones de la empresa Coca Cola Femsa, 1 km oeste Cementerio de Guápiles.	744355-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 528

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	*Solicitante*	*Nº de cédula*	*Tipo de Patente*	*Dirección*	*N° Finca*
85	Blanca Cecilia Murillo Calderón	1331336	Verdulería	A un costado de la abogada Mayra	744355-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 529

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
86	Oscar Madrigal Hernandez	701960981	Tienda, Juguetería y sala de juegos de mesa	Costado oeste de Orange Blue, Local #9	56358-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 530

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
87	Aguilar Esquivel Guiselle	106580369	Pañalera	Centro Comercial Sura, Cariari, local N°12	154701-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 531

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
88	Casares Flores Deilyn Yoxary	702120374	Panadería y repostería	San Bosco, de la Escuela 150 mts al norte	27951-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 532

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
89	Almacenes Merlin EM S.A	3101722460	Tienda por departamentos	Costado oeste del Estadio Ebal Rodríguez., Guápiles.	18725-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 533

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
90	Inversiones Franliher del Este S.A	3101749229	Almacén de artículos de Bazar	Cariari Centro, frente Restaurant Caribean	44537-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 534

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
91	Rodríguez Barahona Yoselin	702160757	Clínica Dental Dra. Yoselin Rodríguez	Cariari, Urbanización el Llano, 130 oeste y 85 sur del Servicentro Cariari.	40472-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 535

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
92	Villalobos Sandi Marlen	701590756	Spa, sala de masajes relajantes y manicura	Cariari, frente a la terminal de buses de Caribeños	32218-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 536

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
93	Janellle Ariane Ramírez Romero	304070796	Oficina constructora	800 mts oeste de la entrada a la Ruta 32, vista El Volcán, Apartamento 1	141083-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 537

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Exp N°	***Solicitante***	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***
94	Instituto Técnico bilingüe ITB	3101724273	Instituto de Enseñanza	Guápiles, frente a la Universidad Latina, en el Centro Comercial local 8	101724-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 538

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, coordinadora de la Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°07.

Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes, para su respectivo referéndum, que cuenta con los respectivos requisitos.

Licencia Temporal.

Solicitante	***Nº de cédula***	***Tipo de Patente***	***Dirección***	***N° Finca***

Marta Elena Madrigal Villalobos	105630126	Feria de autos usados	Guápiles, Pequeño Munido Ruta 32, área anexa al parqueo	81852-000

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el refrendo de la patente. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 539

Se conoce informe de comisión suscrita por el Síndico Javier Jiménez Villalobos, del distrito de Colorado, dice:

El día 01-03-2018, el Dr. Eliecer Araya me nombra en comisión por motivo que realicé una gira con el vicealcalde Guido Sánchez, ingeniero de Japdeva y Geiner Alfaro encargado de la Maquinaria Municipal.

1- Iniciamos la gira a las 10:00 am para visitar las comunidades de línea vieja, San Gerardo, La Aurora y Tamex, La Morenita.

El objetivo era que Japdeva ocupaba conocer los caminos para facilitar la maquinaria que permita intervenir los caminos en mención.

Terminamos el recorrido a las 6:30 pm.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se recibe el informe y se aprueba el pago de viáticos para el síndico Javier Jiménez. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 540

Se conoce informe de comisión suscrita por la comisión del Proyecto Desarrollo Humano del Antiguo Radio España-Cariari, 04 de marzo 2018, dice:

Art.1. con el Quorum de ley se abre la reunión al ser las 5:00 p con la presencia de Ginnett Sequeira Granados (presidenta), Alexis Chavarría Villarreal (Suplente) y Juan Luis Gómez Gómez (Secretario) Luis Venegas Ávila (representante de la Cultura del Concejo Municipal) por parte de la fundación estuvieron: Seidy Cruz Segura, Anais Rodríguez, Felipe Centeno y Eladio García y por los dueños de propiedades donde se ubicará la carretera estuvieron: Geovanny Jiménez Montero, Carlos Abarca Mora,

Gerardo Torres Delgado, Danilo Torres Arias, Gerardo A. Torres Berrocal y Yorleny Fernández Arias.

Art. N°2. La presidenta explica de forma amplia el objetivo de la reunión que en común acuerdo se pretende la apertura de Calle Pública que permita el descongestionamiento de Cariari y pueblos aledaños y el apoyo al desarrollo del área de antigua Radio España.

Art. N3. El señor Eladio García Rodríguez, saluda a los presentes y manifiesta estar muy satisfecho por la presencia de los cuatro propietarios que colindan en el trayecto donde se pretende la apertura de camino y explica ampliamente todos los alcances del proyecto.

Art. N°4. El señor Juan Luis Gómez Gómez explica que la idea de la reunión es que la apertura del proyecto de camino todos los dueños de propiedades colaboren y así evitar el plazo que llevaría el debido proceso por parte de la Municipalidad de Pococí para la apertura de un camino público que se encuentra trazado en planos del antiguo ITCO, hoy INDER y que los colindantes y dueños de propiedades vean la posibilidad de Desarrollar y potencializar a Cariari y pueblos de la bajura, los invita a participar en una propuesta de Desarrollo para el Cantón de Pococí y no ver la posibilidad de una retribución económica, los invita a colaborar con el proyecto.

Art. N°5. Los propietarios de propiedades autorizan a la Municipalidad de Pococí autorizan a la Municipalidad de Pococí para que inicien los estudios técnicos para la viabilidad de la carretera pero muestran su preocupación por el posible impacto ambiental y de delincuencia y ocupan más información del proyecto.

Art. N°6. La Sesión termina a las 6.40 pm por no tener más asuntos que tratar.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba el informe de comisión, se autoriza el pago de viáticos y transporte para los miembros de la comisión y se traslada a la Alcaldía para el estudio de factibilidad para la carretera. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 541

Se conoce informe de comisión suscrita por la señora Adriana Fallas Gonzáles, Directora Festival de teatro comunitario y artes escénicas línea Vieja 2018, dice:

Reciban un cordial saludo de parte del Colectivo Artístico ECOS, agrupación artística comunitaria del cantón de Pococí. Como parte de las actividades organizadas por dicho colectivo se encuentra la realización de la tercera edición del Festival de Teatro

Comunitario y Artes Escénicas Línea Vieja, el festival nació en el año 2016 como un evento sin fines de lucro, con miras a fortalecer la capacitación artística comunitaria a través de la realización de espacios para la expresión y capacitación artística y cultural en la región, abiertos a todo tipo de público y en diferentes comunidades y cuenta con el respaldo y apoyo de la Asociación de Cultura del Cantón de Pococí y la Red de Manifestaciones Culturales de Pococí.

La edición 2018 del festival será realizada los días 20-21-22 de abril en diferentes comunidades del cantón de Pococí, así como en la Casa para la Cultura de Pococí y contará con la representación de colectivos artísticos y talleristas de diferentes partes de la región y del país.

Es por esta razón que en esta tercera edición queremos de la manera más respetuosa invitarles a ser parte de la organización de este festival, a través del apoyo por medio de la aprobación de un permiso para cerrar la avenida 2 de Guápiles, que se encuentra ubicada al costado sur de la Casa para la Cultura de Pococí, entre el Banco Nacional de Costa Rica y la Casa para la Cultura durante los días sábado 21 y domingo 22 de abril, de 8am a 6pm, esto con el fin de poder desarrollar una feria de exposición de productos artesanales locales.

Dejamos nuestros contactos para esclarecer cualquier duda: correo electrónico ecoscr@hotmail.com/adrifagon@gmail.com o a los teléfonos 8401-0641 / 6011-2714.
Sin más por el momento, agradecemos su valiosa colaboración.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba el permiso para la actividad denomina tercer festival de Teatro Comunitario así como el cierre de la avenida 2 de Guápiles, que se encuentra ubicada al costado sur de la Casa para la Cultura de Pococí, entre el Banco Nacional de Costa Rica y la Casa para la Cultura durante los días sábado 21 y domingo 22 de abril, de 8am a 6pm para desarrollar el. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 542

Se conoce nota para este Concejo suscrita por los Sres. Sergio Fallas Quirós, María Luisas Fallas Quirós, dice:

Asunto: Solución Apertura de servidumbre a calle pública.

Deseándoles éxitos en sus labores, les expongo un asunto de servidumbre. Desde hace muchas décadas mi padre Adrián Fallas Ramírez como propietario de la finca 7028856-000, ubicada en El Molino, 25 mts al sur de la Escuela El Molino, nuestro padre dono

dicho terreno a sus hijos, una área de 2 hectáreas. Como grupo familiar y con un lote correspondiente a cada uno, queremos construir casas o utilizar el terreno correspondiente sin embargo, nos obstaculiza no tener los derechos para los planos y escritura, ya que existe únicamente una entrada de 150 metros hacia adentro de servidumbre de 6 mts de ancho.

Solicitamos a ustedes representantes de la Municipalidad de Pococí, la apertura de calle pública.

Actualmente el terreno está a nombre de dos hermanos , Sergio Fallas Quiros

Y María Luisa Fallas Quiros, sin embargo el terreno está dividido en nueve lotes .

Correspondiente a 9 hermanos, las áreas de cada lote el mínimo es de 1000 metros y el máximo es 4000 metros cuadrados.

Los nombres de los hermanos son :

Fabio Fallas Quiros cédula 7032086

Rolando Fallas Quiros 90070893

Judith Fallas Quiros 7027 0270

Teresa Fallas Quiros 7037412

Zaira Fallas Quiros 70290720

Elmer Fallas Quiros 105860857

Zulay Fallas Quiros 70

Sandra Fallas Quiros 70620704

Agradecemos la atención que ustedes nos brinden al respecto con prontitud a la solución de apertura a calle pública para lograr titular los lotes.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Traslada a la Administración para que coordine con Urbanismo y presente un informe a este Concejo Municipal en un plazo de 15 días.

ACUERDO Nº 543

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Sr. Mario Alberto Rivera Lizano, Coordinador Unidad de Derechos de Personas con Discapacidad, dice:

En nombre de la Asamblea Legislativa, la Unión de Gobiernos Locales y la Fundación Konrad Adenauer les estoy solicitando una cita para reunirnos con los presentantes de la Comisión Municipal de accesibilidad y discapacidad COMAD, y representantes de la

Alcaldía para dar a conocer la propuesta de celebrar un Encuentro Regional con todos los Gobiernos Locales de la Provincia de Limón para tratar el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Analizar su situación y avanzar en la solución de los principales obstáculos que impiden el desarrollo y la inclusión de esta población.
La propuesta es que el Gobierno Local de Pococí sirva de anfitrión del Encuentro al cual asistirán los cinco diputados electos de la provincia los días 14 y 15 de junio del presente año. Los legisladores van a asistir y participar del Encuentro y recogerán las propuestas de cambio en la legislación Costarricense y vigilaran que las políticas públicas, con sus proyectos y programas lleguen a beneficiar a toda la población con discapacidad de la provincia caracterizada por su exclusión.

Síndico Geison Valverde Méndez.

Para los compañeros regidores que van a participar de ese encuentra regional, igual van a tocar los temas de políticas públicas. Dentro del Consejo Nacional de la Persona Joven hay un presupuesto muy grande de más de quinientos millones de colones para capacitación y recreación para jóvenes con discapacidad de 12 a 35 años. Igual tiene mecanismos casi que imposibles para poder ejecutar esos dineros.
Es importante que ustedes lleven ese tema y tal vez podamos sentarnos un día de estos a ver cómo se desarrolla este Asunto con el Consejo de la Persona Joven, porque tal vez ustedes puedan llevar ese tema, para ver qué mecanismos se podrían utilizar o se podrían reformar para tener un acceso más fácil a este tipo de dinero y bien que se ocupa en toda la región. Explica ampliamente.

ACUERDO Nº 544

Se conoce informe de comisión suscrita por la Comisión Permanente Municipal de Jurídicos, dice:

Informe de Jurídicos.
Fecha: de 16 febrero de 2018
Señores Concejo Municipal del Cantón de Pococí Dictamen de comisión de jurídicos respecto a los temas tratado en la comisión al ser las 4:15 pm se da inicio la sesión con ios siguientes miembros.

Regidores presentes Jurídicos
Presidente: Maricruz Chávez Alfaro
Secretaria: Patricia Aguilar Araya ausente
Freddy Hernández Miranda
Johnny Vargas Arrieta
Ginnette Sequeira Granados

Hacendarios
Ovidio Vives
Reynaldo Benavides
Eliecer Araya Brenes
Bernardo Veach Davin
Alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos

Agenda
Acuerdo No 472 actas No 22 Articulo
Tema donación de terreno escuela.

Se inicia al exponer los diferentes criterios del accionar del documento presentado por el secretario.
Se hace lectura del documento enviado por el departamento de Control Urbano Se interviene la información por parte de la señora Alcaldesa Elibeth Venegas.

PROPUESTA N-1
Johnny Vargas: Crear una comisión para contactar a la dueña del terreno para negociar con la señora para definir el interés de la señora es donado o no el terreno. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Quedando la comisión de la siguiente manera:

Johnny Vargas Arrieta	Freddy Rivera
Ovidio Vives Castro	Ginnette Sequeira Granados
Henry Madrigal	1 representante de Jurídicos

Elibeth hace mención del problema que está causando mala construcción del puente peatonal frente al colegio Guápiles por parte de COSEVI SE CLAUSURA DICHA CONSTRUCCION CON BASE AL ARTÍCULO.

Freddy Hernández: Se dirige con vehemencia, a la señora alcaldesa Elibeth Venegas Comenta sobre visita a casa presidencial como buen conocimiento mejoramiento de algunos departamentos.

Indica que se le perdió la órbita a la alcaldesa administrativamente.
Es reiteradamente el tema del problema de los visados y se está paralizando el Cantón. Solicita repuesta a la alcaldesa cuales son las disposiciones que usted tiene para corregir esos dos departamentos

Art-5 se cierra la sesión al ser las 4:30 pm

COMISION PERMANENTE MUNICIPAL JURIDICOS

PRESIDENTE

Maricruz Chaves Alfaro

Ced 7-0121-0393

SECRETARIA

Patricia Aguilar Araya

Ced 7-0092-0532

POCOCI

Lista de Asistencia
COMISION HACENDARIOS/JURÍDICOS

Fecha 16/03/2018

Nombre	***Firma***	***CORREO***
Bernardo Veach Davis		
Eliecer Araya Arreyes		
Ginnette Saqueira G. (Gina)		
Ovidio Vilves Castro		vovidioc@Yahoo.com
[illegible]		
Maricruz Chaves Alfaro		
Elibeth Venegas C		
Freddy Hernández		
Reinaldo Bermúdez Arayas		

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 432-18

Guápiles 14 de marzo 2018
SMP - 432-18

Señores:
Regidores

Estimados Señores:

Esperando su oportuna colaboración le transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pococí en Sesión **N° 22 Ordinaria** del **12-03-2018**, dice:

Acta Nº 22 ***Artículo II*** ***Acuerdo N° 472***

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Sr. Juan Carlos Hall Ugalde, Presidente Asociación para el Desarrollo Socioeconómico La Trocha Guápiles, dice:

El día 28 de febrero en reunión sostenida con sus subalternos, El Sr. Arnoldo Monge, Henry Madrigal y Fredy Madrigal, llegamos al acuerdo de que nos iban a visitar el día 13 de marzo a la 8:00 a.m., sin embargo; tenemos que cancelarla y paso a hacerle un resumen de la situación.

Como representante del La Asociación para el Desarrollo Socioeconómico La Trocha de Guápiles, en aras de solucionar un problema 'que tienen los niños de la Comunidad de la Trocha, con respecto a la carencia de una Escuela, donde no tengan que cruzar la Ruta 32, y a sabiendas que a mediano plazo tendremos la carretera a cuatro carriles y la sobrepoblación actual de la Escuela de Barrio Los Ángeles, habíamos solicitado una reunión con su persona en nuestra comunidad para plantarle, la idea de que unos vecinos tenían a bien donarnos una hectárea de terreno, y que dos vecinos más donaban el terreno para la calle pública si la Municipalidad daba el visto bueno.

De esto se desprende la reunión del 28 de febrero 2018, que paso a transcribir. Mientras nos poníamos de acuerdo con el señor Arnoldo Monge, Henry Madrigal y Fredy Madrigal, el primero, Don Arnoldo, manifiesta que de ser posible autorizar la declaratoria de calle publica, no debíamos dejarle acceso a la misma a la Sra. Donante de la hectárea de terreno, o sea ellos debían donar el terreno donde obstruyera salida a la calle pública. De alguna manera esto tuvo que haber llegado a oídos de la donante y el día viernes 09 de marzo, recibirnos un mensaje donde nos manifiesta que ya la Sra. no está de acuerdo en donar, sin dar mayor explicación.

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 432-18

Por tanto, agradecemos a usted la intención y solicitamos que se cancele la visita de campo del día 13-03-18, y dejamos en manos de la Municipalidad la problemática de los niños de la Trocha para poder asistir a una escuela segura, ya que a nosotros como Asociación se nos sale de la manos el poder buscar una solución que sea viable; ya que anteriormente habíamos presentado a los presupuestos participativos tres ofertas de ventas de terreno, (incluso el Ing. Henry Madrigal había visitado cada terreno propuesto), sin embargo a usted como representante del nuestro Cantón y las personas que aprobaban dichos presupuestos les pareció muy altos los precios (versión verbal y nada oficial porque nunca recibimos una respuesta por escrito donde nos indicaran cual había sido el motivo por el que no aprobaron el presupuesto). Debido a no contar con respuesta positivas decidimos buscar otra alternativa que al parecer ya no será posible por lo antes expuesto.

Personalmente creo que en estos tiempos nadie va a donar 10000 metros cuadrados y por otro lado una calle ,de 16 metros por 200 metros de fondo, sin obtener algún beneficio.

Esperamos una pronta respuesta, correo electrónico, juancarloshall@gmail.com o dirección física De Restaurante La Trocha 1 Kilómetro al Sur y 150 metros Oeste, Calle Palma Real.

PD: ¿Quiénes se benefician más, nuestros niños o las personas que iban a donar?

Hace uso de la palabra:

Reg. Pdte. Eliecer Araya Brenes.

Nosotros podemos servir de gestores con el Ministerio de Educación, porque no le puede echar la responsabilidad al Concejo de una Escuela ni mucho menos de los niños, eso el Ministerio de Educación.

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Tal vez Orozco, no viene ahí razonamiento de la dueña de por qué desiste de la venta del lote?

Ya escuchando, me queda todavía una duda de ahí de como se tomaron decisiones quizás sin que este Concejo tuviera conocimiento. Me gustaría hacer la propuesta

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

que ese documento pase a la Comisión de Jurídicos para analizarla, y posteriormente pues ya se tiene por la respuesta de la señora más sin embargo sería sano que en la parte de la Comisión de Jurídicos si se le dé un poco más de seguimiento, a que fue realmente el trasfondo de la decisión que la señora tomo porque me parece que ya están involucrado funcionarios de la Municipalidad.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal.

Es un grupo de vecinos de la comunidad muy esforzados que ellos están preocupados porque ahora con la construcción de la ampliación de la Ruta 32 por la seguridad de los niños, que tienen que cruzar la calle.
Nosotros hemos estado en reuniones con esta comunidad y ellos lo que están haciendo las gestiones y quieren de nuestra parte es el apoyo para gestionar una escuela para esta comunidad y reúnen los requisitos para iniciar una nueva escuela. Sin embargo si nos había hablado sobre ese terreno que estaba y la idea es, porque el Ministerio de Educación normalmente funciona con un terreno que exista ya. Un terreno y muchas veces una techito, un inicio.

Es importante como dar una primera mano con respecto al terreno para que de verdad decirle al Ministerio de Educación que aquí tenemos un lote que tiene un galerón y ahí se podría iniciar, por supuesto que a la par de eso se hacen gestiones con respecto a la matricula que sé que muchos de los dirigentes lo han hecho. Sobre esta situación hoy me llamo doña Cristina la esposa de don Juan Carlos y me dijo: que si habían ido dos funcionarios municipales y que la señora ya no quería vender porque parece que no, no sé, como que ella no le quedan salidas, pero me parece que esto es importante conversarlo con los funcionarios municipales con Henry y Arnoldo, que creo que fue los que fueron a la visita para saber realmente que fue lo que paso, a ver como solucionamos porque parece un proyecto sumamente valioso que es la creación de un centro educativo y sobre todo por la problemática que se va a dar con respecto a la ampliación de la Ruta 32.

Reg. Ovidio Vives Castro.

Este tema es muy conocido, inicie con este grupo se formó un comité, se formó la asociación específica, se empezó a trabajar y a Dios gracias que esta Municipalidad después de veinte y resto de años se pudo llevar maquinaria, material, y se le hizo unos arreglos muy importantes que han costado varios millones de colones. La comunidad Santa Fe, Los Helecho, todo ese sector muy contentos porque hace años no eran intervenidas las calles.

Por ahí nace la propuesta de construir una escuela del lado sur de la 32 por el asunto de la ampliación de la Ruta 32.

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 432-18

Empezamos ayudar con el Diputado Abelino Esquivel se hizo un censo se presentó todo lo que el circuito 01 se le pidió, que lo que el MEP pide para poder ir dando tramite a la solicitud, pero de repente me doy cuenta que ya la Alcaldía les está ayudando, que apareció una gente que quieren donar una hectárea y demás, por ahí perdimos comunicación, y yo dije: "que dicha que la Alcaldía les esté ayudando, van por buen camino", entonces Ovidio por ahí se aparta, hasta aquí llega.
Y hoy me llama la Sra. Ana Padilla y me informa de lo sucedido, bueno digo diay ese tema pues hay que conversarlo ya con la Sra. Alcaldesa para ver qué fue lo que paso, porque es un hectárea que nos estaban donando a la comunidad al estado, y es una lástima que de repente digan que ya no, que porque un funcionario dijo que no les va a quedar o no se le va a declarar calle publica por donde ellos quieren.

Yo creo que es un asunto más bien aquí de usar el sentido común y la lógica y si un funcionario ve que hay una señora que nos va a regalar una hectárea, hay que aprovechar y hay que hacer las gestiones que se necesitan realmente para ver de qué forma legalizamos eso y declaramos sea la calle, dos o tres públicas, cuanto cree que vale una hectárea en la Trocha en estos momentos, vale una millonada, y ahora nos salen con toda esta noticia pues la señora tiene razón, voy a donar una hectárea y no me van a dar el permiso para una declaratoria de calle publica diay queee, por dios, entonces yo le pido a la señora Alcaldesa que más bien podamos tener una reunión con el Departamento competente, porque eso hay que retomarlo no hay que dejar ir esa oportunidad, puede ser que la señora vuelva a tener ese corazón y diga que está bien que siempre y cuando se le cumpla, pero que si este le digo a todos los compañeros yo este caso lo conozco muy bien perfectamente nada más que me aparte porque después perdieron comunicación conmigo. Pero que quede claro que este servidor y don Abelino les estaba ayudando demasiado inclusive tocando puertas en el MEP y desde más o menos octubre o noviembre llegamos las gestiones nuestras porque venían muy bien con lo que es el asunto de la Administración Municipal.

Reg. Patricia Aguilar Araya.

Totalmente de acuerdo con lo que dice el resto de regidores y la propuesta que hizo la Reg. Ginnette muy acertada también en que podríamos mandar una comisión para darle seguimiento como lo merece en si el tema tan bueno, que seria se le done una hectárea para una escuela a un sector y también de paso para revisar.
Últimamente he estado viendo que esta Municipalidad tiene muchas áreas verdes en estos sectores también han nacido muchos proyectos y podría ser que también haya terrenos municipales en ese sector, no sé si eso se habrá estudiado para ver si en ese lado también tenemos algún inmueble que se podría utilizar pero si me gustaría que ojala se acoja la propuesta para pasarlo a la comisión de jurídicos y darle seguimiento a lo que conlleva este proyecto.

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 432-18

Reg. Reinaldo Benavides Vargas.

A veces aquí peleamos con acueductos y desgraciadamente los enemigos del cantón y del Concejo lo tenemos dentro de la misma Municipalidad, aquí hay que hacer un paquete de garrote con acueductos, topografía y construcciones. No es posible aquí, hace poco llego un empresario acá para construir un proyecto urbanístico y se fue para San Carlos, está bien que exijan los requisitos pero por ejemplo una persona que va a donar una hectárea aquí donde esta aproximadamente anda en un precio cómodo doscientos millones de pesos.
Y todo el que dona es normal que obtenga algo, entonces que lo pasen a Jurídicos, y la vez pasada hablábamos de poner una persona en topografía para que le socar los mecates a David y por qué andar con miedo, David a mí no me habla, a mí eso me interesa.

Es un problema y voy a recalcar mire aquí en Corbana sabemos que solo hay casas a la izquierda bajando y hay una señora que esta, bueno esperando la muerte y ha traído el plano 4 veces donde David y cada minuta se la redacta diferente. Lo que le salió por cuarta vez, es decirle que no, que tiene que tiene que correrse, porque no corren a Diamantes.

Entonces esto con base a la Sra. Alcaldesa para que le meta duro y la comisión de Jurídicos porque una hectárea no se puede despreciar, más aquí donde esta y más para el fin que es, para una escuela ya que prácticamente la Escuela Los Ángeles nos está quedando demasiado largo para estos niños.

Aquí la gente con todo respeto, y hoy me decía un señor: mira, aquí no hay mando en la Alcaldía, y a veces a mí me pone a pensar yo no sé cómo se puede hacer pero aquí a David y construcciones hay que intervenirlos, yo no sé cómo van hacer pero tienen que hacerlo. Están atrasando el desarrollo de este cantón.
Las familias le piden ayuda porque creen que uno como regidor tiene algún poder, yo no, yo salgo enfermo de ahí de esos departamentos.

Reg. Johnny Vargas Arrieta.

Yo diría que le pongamos fecha más bien para tener una reunión con la señora cuanto antes, porque si no se nos va el tiempo. Podría ser que salvemos esa negociación que sepamos qué fue lo que paso ahí, yo diría que le pongamos fecha. Está bien que lo pasemos a la comisión de Jurídicos.

Reg. Maricruz Chaves Alfaro.

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 432-18

A como está diciendo la compañera Patricia, viernes 16-03-18 nosotros estaríamos reuniéndonos a las 4pm los de Jurídicos para ver ese y otros puntos que ya teníamos agendados.

Reg. Johnny Vargas Arrieta.

Lástima traer la señora que viniera a una reunión.

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Yo creo don Johnny Vargas discúlpeme pero creo que más bien deberíamos reunirnos primeramente con los funcionarios, ellos son los que están dando más bien el informe del por qué no se puede. La señora estaba anuente más bien es primeramente con los funcionarios, que nos den las explicaciones del caso, por qué realmente ellos dieron pues negado el paso que ella estaba solicitando, que realmente merecía, y posteriormente ahí sí se puede reunir con la señora.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Voy a ser muy práctico. Para mí, con ciertas personas de ciertos departamentos no tengo que sentarme absolutamente hacer nada, si vamos a pasar y vamos a seguir con este palanganeo permítame porque yo me salgo de esa comisión. Es decir, hay que entrar ya a los hechos, que es la teoría que quieren más, hoy me di cuenta que a una señora en la calle de este taller de Richard, hacia el este un lote le negaron el visado porque dicen que no es público y nosotros le damos mantenimiento por 30/40 años y hoy precisamente el documento que me iba a mandar Guiselle esta codificado. Es absurdo permítame, y una persona de un rango menor a mí no me venga a tirar las directrices que nosotros de por Ley en el Código Municipal establece que tenemos que tirar las políticas de desarrollo de este Cantón, y hemos postergado dos años por andar en ese palanganeo.

Disculpas más bien a la población que nos ven, y nos están clamando que tomemos una acción al respecto. Le estamos diciendo A y A que sea más ejecutivo que implemente acciones en el cantón, y el principal obstruccionista de desarrollo del cantón que nosotros tenemos que administrar junto con la Alcaldía, es la Municipalidad de Pococí, inclusive, le dicen que es que camino de Incofer, óigame un funcionario de la Municipalidad de Pococí velando por los intereses de Incofer. Que vaya a pedir trabajo en el tren, tiene que saber que es funcionario municipal. Aquí los que hay con quien tiene que sentarse uno es con la cabeza de la Administración, es con la Alcaldesa, y de una vez tomar las acciones correspondientes y si así de rudo como lo dijo el compañero yo lo acuerpo y si hay que buscar financiamiento para hacer ciertas acciones las hacemos. Ya no se puede andar en esto, es más, ya tenemos dos años en este periodo, donde inclusive

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 432-18

nosotros vía acuerdo y tengo que reconocer que la Alcaldía lo avalo, implementamos que tenía que utilizarse el sello rojo, solo en este cantón de Pococí para segregar le piden servicios públicos, si una cosa es segregar para escriturar para poder activar económicamente este Cantón cuando tiene que transferir a otra figura cuando tiene que vender, hipotecar, o demás en un banco y otra cosa es construir. Usted para segregar mayor cosa, porque usted en ese momento no quiera construir, pero así estamos aquí.

No con ellos no me siento, discúlpenme, les respeto y les quiero mucho, pero lo hemos hablado mil veces, ya es suficiente yo con ellos no tengo que sentarme. Para que me vengan a decir los que tienen como un derecho propio de decir a todo NO, es más les voy a decir, les voy adelantar les van a decir que no, Gina, cuando un funcionario es un servidor y tiene que activar los mecanismos para decir que si, entonces ahora porque es de Incofer, nosotros en la Municipalidad de Pococí que sepa la gente que nosotros vamos a tomar cartas en el asunto les dicen que no les pueden visar un plano porque necesitan el visado de A y A, vean si están en un contubernio nosotros pidiendo detalles de A y A, y van a A y A y les dicen: no, es que necesitamos el visado de la Muni, y se acaba esta carajada.
A una señora frente a Chicharronera El Rubio, donde le dijeron que tenía que chapear el lote y tenía que enmallarlo. No, no ya es suficiente.

Chango un síndico de acá lo expuso hace unos meses, donde le dijeron que no se podía visar porque la calle publica estaba en mal estado. A eso llegamos. Porque ya esto no se puede ya andar en este palanganeo, permítame y discúlpame el término con algunos departamentos que lo único que saben decir que NO, y tienen a este Cantón totalmente estrangulada su desarrollo.

Reg. Johnny Vargas Arrieta.

Les voy a decir una cosa, le compro completito el discurso, y compañera yo sé que a usted le gusta mucho manejar las partes legal y que hagamos el debido proceso pero vea, aquí nos tienen sumidos hace tiempos sumidos en inoperancia, bajo esos términos legales y bajo algunas normativas no tienen sumidos yo quisiera estar sumido en la cárcel peleando por la gente, me tienen ya cansado de que nos pongan justificaciones y no se hace nada. Mientras tanto los inversionistas que han venido a este cantón se están yendo señores, para San Carlos, Guatuso, para un montón de pueblos se están yendo, porque la mediocridad de los departamentos y me declaro también enemigo, soy enemigo del Sr. David, porque yo entro a ese departamento y a todo mundo saludo y él no puede darme los ojos, no puede darme la mano, no puede ser gentil, en saludarme como regidor de esta Municipalidad, porque él se cree superior y se burla en mi cara, se ha burlado en mi cara de decir así: que yo no valgo nada en esta Municipalidad. Como algunos funcionarios hablan en esos términos, que me resbala.

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

Yo creo que te compro eso, y hasta más, yo hace días vengo conversando con doña Elibeth y con algunos regidores mi voto lo tienen ustedes por el tamaño que quieran, pero yo no me echo para atrás. Esta Municipalidad se termina ese jueguito, donde esta legislando con dos manejos de asignación donde un departamento le cubre las espaldas al otro departamento. Quien dice que está construyendo una persona, no tiene nada que ver, una segregación de una hipoteca para un préstamo cuando venga su proceso de construcción entonces tendrá que traer todos los trámites necesarios y la disponibilidad de agua, y todo lo que quieran sumar ahí.

Conozco montones de casos a mí me da vergüenza ya, ya yo hace días, usted cree que no me dan ganas de largarme de este Concejo Municipal porque me da vergüenza con la gente. Nosotros no tenemos autoridad en este Concejo Municipal, nos hemos vuelto unos pendejos, con todo respeto esa es la verdad. Y el día que nos amarremos los pantalones aquí ustedes van a ver el cambio de la misma gente, porque la gente tiene razón, arriesgo a que me acusen si es el caso pero estoy cansado de la mediocridad, de que la economía de este cantón está paralizada por 2/3 personas. Así es que, yo quiero un taller, de 5/6 regidores sentémonos los que quieran sumarse pero como Dios manda, para decir se hace esto porque se hace.

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Con base a lo que yo propuse simplemente igual que se pase a Jurídicos y creo que lo más direccionado directamente aquí todo tiene que recaer es en la Alcaldía, la Alcaldía es la que no ha tomado las acciones competentes meramente administrativas para poner en regla lo que está mal ahí, y quiere que nosotros lo hagamos, eso es lo que usted quiere que nos reunamos para resolver los problemas que debería resolver la Alcaldía. Esa es la parte también que a mí me parece un poco plasmada la parodia de la cual usted si comentan estoy de acuerdo, hay departamentos y hay que ponerse a subsanarlos, de hecho se había creado una comisión para ver esos departamentos creo que estaba usted don Johnny, Freddy, Ovidio para que, para poder analizar prácticamente esos dos departamentos que era el de construcciones y que era el de visados. Hasta donde avanzamos, hasta donde quedamos también es bueno que nosotros pues tomemos las decisiones y activemos ese tipo de comisiones, darle seguimiento ahí donde se puede hacer ese taller de trabajo don Johnny, creo que por ahí se puede empezar hacer las cosas. Pero meramente y directamente lo acaba de decir también el Reg. Freddy Hernandez y le compro también su discurso es de parte de la Alcaldía donde se tienen que se tienen tomar las direcciones.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 432-18

Por el orden, yo me comprometo y quisiera que más bien Elibeth venga usted personalmente a la sesión de Jurídicos y vengamos todos hagamos una adición de la Jurídicos con Hacendarios, me parece que es la oportunidad rica para hacer converger esas dos posiciones y yo me comprometo de tráele 2/3 escenarios para que de una vez también porque ha sido un lastre para la administración ese tema. Hay que tomar acciones correspondientes y tienen que salir de algún lado tienen que salir pero que salgan porque ya es suficiente, ya es hasta frustrante todo el tiempo el mismo tema, y vea el desgaste y los minutos que estamos en esto. Pero en algún momento tenía que reventar esto. Y si la administración está de acuerdo en que le metamos ese empujón yo creo que aquí no hay discusión en que las cosas cambien. Yo creo que sería la oportunidad en ese momento transcendental para que se mande un mensaje claro a la ciudadanía y a toda la Municipalidad, creo que la mayoría de los departamentos son muy buenos, pero hay dos que están dejándolos a todos los demás mal. Es así de práctico. Y eso dos los tenemos claros.

Para el día viernes si ustedes me permiten voy a traer dos propuestas, para entonces ese día debatirlos y nutrirlos.

Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal.

Nosotros ya estamos cansados de que se diga que NO, hay muchos criterios jurídicos, técnicos, que nos dicen no se puede por esto, y esto. Sin embargo aquí estamos porque el pueblo nos eligió, y estamos para resolver los problemas del pueblo. Yo los felicito a los señores regidores que hablan de un trabajo en equipo aquí no es señalar, aquí no es la Alcaldía sola, la Alcaldía puede querer hacer muchos cambios si no hay un respaldo del Concejo Municipal yo sola no puedo hacer nada. Entonces, yo felicito a los señores regidores que no apunta con el dedo a la Alcaldesa más bien dice: la vamos apoyar, vamos hacer un trabajo de equipo porque es muy fácil señalar nada más y decir que es la Alcaldía como dijo doña Gina, yo le respeto su posición no la comparto, aquí es un trabajo en equipo, aquí todos somos nombrados por el pueblo y tenemos la obligación responderle al pueblo, y esta Alcaldesa le quiere responder al Pueblo a la par de ustedes señores y señoras regidoras.

Reg. Pdte. Eliecer Araya Brenes.

Ya la gota de agua rebaso el vaso, la Sra. Alcaldesa o la administración son los jefes de todos allá arriba, pero recordemos que la máxima autoridad aquí es el Concejo, el Concejo es el que dice la última palabra aquí, diga si, o diga no, la Alcaldía. Y si vamos a trabajar en conjunto pues mejor todavía pero nosotros somos los que vamos a decir la última palabra, no es que por que la Alcaldesa no quiere o que nosotros vamos hacer el trabajo de la alcaldesa, no, vamos hacer cosas para enderezar esta Municipalidad, yo lo dije un día aquí, si la administración no toma

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 432-18

decisiones este Concejo tiene que tomarlas, pero si la administración dice trabajemos juntos vamos a trabajar juntos, y el trabajo va a ser más fácil, y cuando eso se dé le aseguro que todo el mundo va a andar con pies de lata ahí y no de plomo.

Propuesta presentada por la Reg. Ginnette Sequeira Granados.

La propuesta entonces seria para que se pase el documento igual a Jurídicos y entonces ya para que todos tengan entendido que se va ampliar la Comisión de Jurídicos para los nueve regidores a las 16:00 hrs, viernes 16, y principalmente con la asistencia de la Sra. Alcaldesa. Para ver en profundidad el tema este caso y obviamente abarcar los puntos aquí mencionados.

Reg. Bernardo Veach Davis.

Es para corregir a Gina, que es Hacendarios, usted dice que regidores propietarios es muy feo para los compañeros mejor decir Hacendarios entonces somos los nueve.

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

No haber compañero Bernardo, la Comisión que se está convocando no es Hacendarios, es Jurídicos, pero se va ampliar a que estén todos.

Entonces vamos a cambiar la comisión entonces a ser convocatoria de la Comisión de Hacendarios/Jurídicos, para que estén los nueve.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba la Propuesta presentada por la Reg. Ginnette Sequeira Granados, el viernes 16-03-2018 a las 16:00 hrs se convoca a la Comisión Hacendarios / Jurídicos, con la asistencia de la Sra. Alcaldesa. Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

Atentamente:

Guillermo Delgado Orozco
Secretario Municipal de Pococí

C/c-Archivo.

Reg. Maricruz Chaves.

Este informe es con respecto al documento que había entregado Henry Madrigal de la situación de la señora en Bella Vista. Este documento es un informe de jurídicos, en esta agenda habla de la donación de terreno para la escuela en el cual se nombró una propuesta por el compañero Johnny Vargas, la creación de una comisión para contactar

a la dueña del terreno, negociar con la señora para definir el interés ya sea donar o que no se dé el terreno.

Quedando en la comisión los señores **Johnny Vargas, Ovidio Vives, Henry Madrigal, Freddy Rivera, Ginnette Sequeira** y un representante de la parte de Jurídicos de la Municipalidad.

Solicito que se haga la juramentación de esta comisión para que empiecen a trabajar lo antes posible y se le había pedido a la señora Alcaldesa que vinieran las personas de parte de la Administración pero al ver que no están presentes entonces que lleguen en su momento para ser juramentados.

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Para agregar que la comisión se forma para ir con la persona que tenemos que ir directamente y personalmente que es la dueña del terreno que aparentemente no es solo una.

Entonces la intención de la comisión es ir y direccionarlo para buscar a la señora que es la que había de alguna manera manifestado lo del terreno de la donación y posteriormente entregar un informe de la decisión ya respectivamente y confirmada por parte de la señora.

El señor presidente procede a juramentar a los miembros de la comisión y que posteriormente se presenten los que falten.

Quedan Debidamente Juramentados.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba el informe y se inserta en el acta. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 545

Se conoce Informe de Comisión para este Concejo.

Comisión Plan de Amortización Acta 2

Fecha: 06-03-18	Hora: 2:20 pm Hasta: 4:05 pm	Lugar: Universidad de San José (aula 7)

Agenda del día:

a) Dinámica de las sesiones.
b) Revisión de Acuerdos.
c) Análisis de Informe de extras.
d) Análisis de Compras menores a ¢1.000.000,00
e) Asuntos varios.
f) Cierre.

Asistentes:

Nombre	Unidad de representa	Observaciones
1. Patricia Aguilar	Regidora C.M.	
2. Ginnette Sequeira	Regidora C.M.	
3. Andrea Camacho	Administración Financiera	
4. Mauricio Garita	Hacienda Municipal	
5. Brando Agüero	Obras Civiles	
6. Cyntia Ávila	Administración Tributaria	
7. Rosalyn Corrales	Planificación Institucional	

Puntos tratados:

Descripción:	Emisor
1. Se analiza, el reporte de horas extras enviado por la Unidad de RRHH, por monto mayores al millón.	Comisión
2. Se solicitan explicaciones sobre el resultado del déficit de 322 millones. Indica el Coordinador de Hacienda que el problema principal se da cuando la fuente de financiamiento del impuesto de patentes no se comporta de acuerdo con lo esperado y en ese sentido al tener cargas fijas y fuertes como los salarios y otros gastos administrativos, se dan estos resultados.	Mauricio

3. Se pide detallar compras menores al millón, el informe contiene todas las compras que no pasan por el Concejo Municipal. Se tiene pendiente, lo solicitado por los regidores respecto a las copias de órdenes de compra.	Andrea
4. El ingeniero Brandon Indica que se tramitaron 91 proyectos y 17 Partidas Específicas.	Brandon
5. Se indica que hay un superávit de 1.033 millones, de tipo específico, del cual la Administración Financiera entrega copia del resultado de la liquidación, dentro de las principales partidas por ejecutar se tienen: COSEVI 127 millones, Estrategias de protección al medio ambiente ¢3.800.000,00, UTGV 483 millones, Persona Joven ¢9.500.000,00. Aseo de Vías ¢ 3.700.000, Fondo de Basura: ¢ 44 millones y Parques 9 millones.	Andrea-Mauricio
6. Mauricio externa la importancia de buscar puntos trascendentales que ayuden en la situación financiera y no concentrarse en compras o proyectos menores.	Andrea
7. Se expone el creciente gasto por concepto de los centros de impresión, que se ha aumentado en más de 30 millones. Se nota un fuerte desperdicio de papel. Se debe revisar el Leasing de las computadoras del Concejo Municipal, tanto en su uso como en el objetivo del proyecto.	Patricia-Gina
8. En la búsqueda de recursos para atender el déficit se comenta sobre el pago de extras, viáticos y otros que se han aumentado en los últimos meses. Se pide criterio por parte del Concejo Municipal sobre criterio de reglamento sobre la disponibilidad.	Mauricio

Acuerdos:

Descripción:	Responsable
1. Se le solicita a RRHH el borrador de reglamento para el día martes 13 de enero de 2018.	RRHH
2. Para Recursos Humanos, se le solicita que la boleta previa sea el jefe quien solicite y que la justificación sea vasta en cuanto a las actividades extraordinarias por ejecutar. Proponer reglamento.	RRHH
3. Se solicita el detalle por departamento de horas extras.	RRHH
4. Se señala la importancia que todos los integrantes de la comisión para el Plan de Amortización, estén presentes en el	Comisión

Municipalidad de Pococí
Comisión Plan de Amortización
Acta 2
Seguimiento

día y hora acordada. se acuerda enviar nota a todos con copia a la Alcaldía al respecto.	
5. Informe sobre cada cuanto se realizan contrataciones de alimentos y bebidas.	Mauricio
6. Evitar la fragmentación que se observa con algunas partidas con respecto a alimentos y bebidas, por ejemplo.	Mauricio
7. Los representantes del Concejo Municipal, solicitan informe de exoneración para el próximo martes.	Cyntia
8. Se solicita un informe de gestión y apoyo, metas, otros. Con el objetivo de determinar si estas contrataciones impactaron verdaderamente la gestión. (Costo/beneficio)	Andrea

Firmas:

Nombre	Unidad de representa	Observaciones
1. Patricia Aguilar	Regidora C.M.	
2. Ginnette Sequeira	Regidora C.M.	
3. Andrea Camacho	Administración Financiera	
4. Mauricio Garita	Hacienda Municipal	
5. Brando Agüero	Obras Civiles	
6. Cyntia Ávila	Administración Tributaria	
7. Rosalyn Corrales	Planificación Institucional	

Secretaria
Ginnette Sequeira G

Presidenta
Patricia Aguilar.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se conoce.

ARTICULO II
Lectura, Discusión y Verificación de Actas

ACUERDO Nº 546

Se Conoce Acta N°20 Extraordinaria del 08-03-2018.

Reg. Patricia Aguilar Araya.

La Auditora solicitó audiencia y se estableció en el acta que hoy se estaría estableciendo la fecha de atención a ella y no se le ha puesto fecha, entonces quería hacer la salvedad para ver si se puede ver exactamente eso.

También en esa acta, felicitar, así como también he criticado lo que es los informes de las fiestas en algunas ocasiones, también felicitar que ya la actividad que se hizo para la donación para un joven Jafet ya presentaron el informe, eso es muy lindo ver que si hicieron los esfuerzos para que este rápido el informe de esa comisión ante este Concejo Municipal.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Verificación del Acta N°20 Extraordinaria del 08-03-2018. Se Dispensa del Trámite de Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 547

Se Conoce Acta N°21 Extraordinaria del 09-03-2018

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Se Acoge al Artículo 48 del Código Municipal, en su lugar vota el Reg. Supl. Luis Gdo. Venegas Ávila.

Reg. Patricia Aguilar Araya.

Se Acoge al Artículo 48 del Código Municipal, en su lugar vota el Reg. Supl. Osael Campos Bolaños.

Reg. Maricruz Chaves Alfaro.

Se Acoge al Artículo 48 del Código Municipal.

Reg. Virginia Hernandez Rivera.

Se Acoge al Artículo 48 del Código Municipal.

Reg. Ovidio Vives Castro.

Se Acoge al Artículo 48 del Código Municipal, en su lugar vota la Reg. Mariela Monge Araya.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Verificación del Acta N°21 Extraordinaria del 069-03-2018. Se Dispensa del Trámite de Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 548

Se conoce Acta N°22 Ordinaria del 12-03-2018, dice:

Reg. Ginnette Sequeira G.

En esa acta está incluida el acta de Hacendarios, ya que fue aquí que se analizaron y se aprobaron los proyectos por este Concejo Municipal o la comisión que prácticamente es la misma entonces para que se incorpore en el acta y se aprueben los proyectos ya con todas sus modificaciones por cuestiones de codificaciones y demás que algunos compañeros tuvieron que hacerlo.

Entonces para que se incorpore en el acta y de paso que aquí estaba ya incluido en el acta 22 el acuerdo de Hacendarios.

Por Unanimidad Se Acuerda: Aprobar la incorporación de los documentos solicitados por la regidora Ginnette Sequeira. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

Nota de Secretaría: se incorpora la documentación presentada por la regidora Ginnette para que se incorpore al acta de Hacendarios.

REGIDOR	FREDDY HERNANDEZ MIRANDA	
OBRA PÚBLICA		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
TRANSFERENCIA CRUZ ROJA, CÓMITE AUXILIAR DE GUÁPILES BANANO	TRANSFERENCIA	₡17 000 000,00
TERRENO PARQUE DIVERSIONES INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	TERRENO	₡20 000 000,00
MEJORAS SALÓN COMUNAL LAS PALMITAS, LA RITA	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	₡200 000,00
	MATERIALES METALICOS	₡1 500 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡1 500 000,00
	MATERIALES ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	₡800 000,00
MEJORAS GIMNASIO LA EMILIA, GUÁPILES	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	₡5 000 000,00
APORTE EXTRAORDINARIO CAPROBA BANANO	TRANSFERENCIA	₡10 000 000,00
MEJORAS PARQUE LA EMILIA, GUAPILES	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡2 500 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡786 215,94
	TOTAL	**₡59 286 215,94**

REGIDOR	FREDDY HERNANDEZ MIRANDA	
LEY 8114		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
SISTEMA DRENAJE SAN MARTIN	MATERIALES METALICOS	₡200 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡4 700 000,00
	MADERA Y SUS DERIVADOS	₡100 000,00
MEJORAS CAMINO CALLE 57 DISTRITO JIMENEZ	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡17 555 555,55
COMPRA MATERIAL BASE Y SUB-BASE CALLE LA CORTE	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡15 000 000,00
MEJORAS CALLE TABLON	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡8 000 000,00
	TOTAL	**₡45 555 555,55**

REGIDORA	MARICRUZ CHAVES	
NOMBRE PROYECTOS AUMENTAR	**MATERIALES**	**MONTO**
TERRENO PARQUE DIVERSIONES INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	TERRENO	₡20 000 000,00
EQUIPO (AUDIO) LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE POCOCI	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	₡4 000 000,00
CONSTRUCCIÓN AULA LICEO DE TORTUGUERO	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	₡80 000,00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	₡10 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	₡1 500 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡3 045 000,00
	MADERA Y SUS DERIVADOS	₡50 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	₡105 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	₡110 000,00
	OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	₡100 000,00
CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA CASCADAS, LA COLONIA	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	₡1 450 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡2 000 000,00
	OBRA POR CONTRATO	₡1 550 000,00
MEJORAS CASA DE LA CULTURA LA COLONIA	OBRA POR CONTRATO, MANO OBRA	₡1 000 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	₡1 000 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	₡3 000 000,00
MEJORAS AREA COMUNAL EL PORVENIR, LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	₡4 000 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡500 000,00
	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	₡500 000,00
PLAY ESCUELA LAS VEGAS DE PALACIOS	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡2 000 000,00
PLAY AREA COMUNAL MONTELIMAR, LA COLONIA	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡1 600 000,00
MEJORAS HOGAR ANCIANOS GUAPILES	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	₡1 000 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡2 000 000,00
	MADERA Y SUS DERIVADOS	₡350 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	₡500 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	₡400 000,00
	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	₡750 000,00
TRANSFERENCIA COMITÉ DEPORTES POCOCI(TEXTILES, IMPLEMENTOS VOLEYBOLL)	TRANSFERENCIA (ASOCIACIÓN DEPORTIVA VOLEYBOLL)	₡2 000 000,00
TRANSFERENCIA COMITÉ DEPORTES POCOCI(TEXTILES, IMPLEMENTOS BEISBOLL)	TRANSFERENCIA (ASOCIACIÓN DEPORTIVA BEISBOLL)	₡2 000 000,00
REPARACION CAMINO LAS MULAS, TICABAN	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡2 686 215,94
	TOTAL	₡59 286 215,94

REGIDORA	MARICRUZ CHAVES	
NOMBRE PROYECTOS AUMENTAR	**MATERIALES**	**MONTO**
LASTREO CALLES LLANO BONITO, ROXANA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡2 000 000,00
REPARACION CALLE CUN-LIMON, GUAPILES	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡7 500 000,00
REPARACIÓN CALLE LA CHAVA, GUAPILES	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡8 055 555,55
MEJORAS (ASFALTO) CAMINOS CAMPO 5	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡23 000 000,00
REPARACIÓN CAMINOS ASEMEBA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡5 000 000,00
	TOTAL	₡45 555 555,55

REGIDORA	PATRICIA AGUILAR	
OBRA A DISMINUIR	**INVERSIÓN OBRA PÚBLICA EN EL CANTÓN**	**₡59 286 215,94**
NOMBRE PROYECTOS AUMENTAR	**MATERIALES**	**MONTO**
TERRENO PARQUE DIVERSIONES INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	TERRENO	₡25 000 000,00
MEJORAS PARQUE ARTES DEL ZURQUI, GUAPILES	OBRA POR CONTRATO, MANO OBRA	₡1 500 000,00
MEJORAS CASA DE LA CULTURA LA COLONIA	OBRA POR CONTRATO, MANO OBRA	₡4 350 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	₡1 000 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡1 500 000,00
	MADERA Y SUS DERIVADOS	₡150 000,00
	MATERIALES ELECTRICOS. TELEFONICOS	₡1 000 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	₡2 000 000,00
ACERAS CAMINO 441 PORVENIR LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	₡100 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡3 850 000,00
	MADERA Y SUS DERIVADOS	₡50 000,00
TRANSFERENCIA COMITÉ CANTONAL DEPORTES POCOCI (UNIFORMES DE TRANSPORTE DISCIPLINAS DEPORTIVAS)	TRANSFERENCIAS	₡2 500 000,00
INSTRUMENTOS MUSICALES ADI SAGRADA FAMILIA CARIARI	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡1 500 000,00
PLAYS EN EL CANTÓN	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡4 786 215,94
MEJORAS AREA COMUNAL SANTA ROSA, LA RITA	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	₡2 000 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡1 000 000,00
I ETAPA CAMERINOS ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRIGUEZ	OBRAS X CONTRATO	₡5 000 000,00
ACERAS ACCESIBLES EN EL CANTÓN	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡2 000 000,00
	TOTAL	₡59 286 215,94

REGIDORA	PATRICIA AGUILAR	
OBRA A DISMINUIR	**INVERSIÓN OBRA PÚBLICA VIAL, LEY 8114**	**₡45 555 555,55**
NOMBRE PROYECTOS AUMENTAR	**MATERIALES**	**MONTO**
REPARACION CALLE CUN-LIMON, GUAPILES	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡6 100 000,00
REPARACIÓN CALLE LA CHAVA, GUAPILES	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡5 544 444,45
ALCANTARILLADO BARRIO SANTA CLARA 7-02-139 GUÁPILES, LEY 8114	OBRA POR CONTRATO, MANO OBRA	₡10 000 000,00
MANTENIMIENTO CAMINOS VARIOS	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡21 911 111,10
ALCANTARILLAS PARA EL CANTÓN, LEY 8114	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡2 000 000,00
	TOTAL	₡45 555 555,55

REGIDOR	OVIDIO VIVES CASTRO	
NOMBRE PROYECTOS AUMENTAR	**MATERIALES**	**MONTO**
MEJORAS CAMINOS DEL CANTÓN	MATERIALES MINERALES	3 000 000,00
PUENTE PEATONAL LOS MONGE SOBRE RÍO SAN RAFAEL, LA COLONIA	MATERIALES METALICOS MATERIALES MINERALES MADERA Y SUS DERIVADOS PINTURA Y DILUYENTES JORNALES OCACIONALES CON CARGAS	1 250 000,00 700 000,00 150 000,00 50 000,00 2 200 000,00
PLAY AREA COMUNAL CALLE GONZALEZ, LA COLONIA	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCATIVO, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1 600 000,00
COLOCACION ALCANTARILLAS Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL CANTÓN	ALQUILER DE MAQUINARIA	1 000 000,00
I ETAPA CAMERINOS FUTBOL FEMENINO ESTADIO EBAL RODRIGUEZ	OBRA POR CONTRATO	5 000 000,00
PARQUE COMUNAL EL PRADO, LA COLONIA	OBRA POR CONTRATO	19 500 000,00
EQUIPO FUERZA PUBLICA POCOCI	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA TINTAS PARA IMPRESORA	473 000,00 63 215,94
TEXTILES PARA EQUIPOS Y GRUPOS CULTURALES DEL CANTÓN	TEXTILES Y VESTUARIOS	3 000 000,00
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL EXTERIOR	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL EXTERIOR	3 000 000,00 3 400 000,00
APORTE EXTRAORDINARIO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE POCOCÍ (ALIANZA DE POCOCI) APORTE EXTRAORDINARIO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTOTES DE POCOCÍ (ASOC. FUTBOL SALA DE POCOCI)	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA	2 500 000,00 1 500 000,00
SERVICIOS DE GESTIÓN APOYO (POLITICA CANTONAL DE DISCAPACIDAD)	SERVICIOS DE GESTIÓN	2 500 000,00
AYUDA A TERCEROS	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1 500 000,00
ALCANTARILLAS EN EL CANTÓN	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	1 000 000,00
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS (TABLET) PARA INSPECTORES DE OBRAS CIVILES (ALVARO, MANUEL Y MARIO)	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1 000 000,00
PLANTA RECICLADORA BASURA BARRA DE TORTUGUERO	MATERIALES METALICOS	2 000 000,00
CIERRE PERIMETRAL ASADA EL ROTULO, LA RITA	MATERIALES METALICOS MATERIALES MINERALES	2 000 000,00 900 000,00
	TOTAL	**59 286 215,94**

REGIDOR	OVIDIO VIVES CASTRO	
NOMBRE PROYECTOS AUMENTAR	**MATERIALES**	**MONTO**
CONSTRUCCION DE ACERAS EN SAN BOSCO, LA COLONIA Y LOS SAUCES, CALLE PRINCIPAL LEY 8114	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	10 555 555,55
TRATAMIENTO TS3 CASCADAS UNO, LA COLONIA (CUADRANTE C-81 CASCADAS UNO), LEY 8114	OBRA POR CONTRATO	30 000 000,00
CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CUADRO COOPEVIGUA N° 3, LEY 8114	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES MATERIALES METALICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS MATERIALES DE PLASTICO JORNALES CON CARGAS SOCIALES	150 000,00 1 500 000,00 600 000,00 150 000,00 2 600 000,00
	TOTAL	**45 555 555,55**

REGIDORA	GINNETTE SEQUEIRA	
NOMBRE PROYECTOS AUMENTAR	**MATERIALES**	**MONTO**
CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNAL CEDRAL	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS MATERIALES METÁLICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 250 000,00 2 350 000,00 100 000,00 300 000,00 210 000,00 100 000,00
I ETAPA CAMERINOS ESTADIO EBAL RODRIGUEZ	OBRA POR CONTRATO, MANO DE OBRA	15 500 000,00
PLAY CALLE ABARCA, SEMILLERO DE CARIARI	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1 000 000,00
TRANSFERENCIA PARA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE COCOTALES (TECHO SALON COMUNAL SAN CARLOS 3,500,000 Y SALON COMUNAL COCOTALES 6,976,215.94	TRANSFERENCIA	10 476 215,94
CAMPAÑA DE CASTRACION BIENESTAR ANIMAL	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2 000 000,00
TERRENO PARQUE DIVERSIONES INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	TERRENO	20 000 000,00
ASOCIACION DE FUTBOL FEMENINO DE POCOCI	TEXTILES Y VESTUARIOS	3 000 000,00
MEJORAS ESCUELA BANAMOLA, LA RITA	MATERIALES METÁLICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 087 500,00 900 000,00 10 000,00 2 500,00
	TOTAL	**59 286 215,94**

REGIDORA	GINNETTE SEQUEIRA	
NOMBRE PROYECTOS AUMENTAR	**MATERIALES**	**MONTO**
ACERAS EL BAJILLO LA COLONIA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	650 000,00
MEJORAS CAMINO SARDINAS, CARIARI	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	5 000 000,00
RELASTREO ASENTAMIENTO PENITENCIA, CARIARI	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	5 000 000,00
II ETAPA REPARACIÓN CAMINOS CIUDADELA-HAMBURGO-TOURNON Y APROPORTICA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	25 000 000,00
ACERAS COLEGIO DE PALMITAS-LA CARLOTA	VIAS DE COMUNICACIÓN	5 000 000,00
ACERA CORBANA-ESCUELA PRADO	VIAS DE COMUNICACIÓN	4 905 555,55
	TOTAL	**45 555 555,55**

REGIDOR	BERNARDO VEACH	
OBRA PUBLICA		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
MEJORAS ACUEDUCTO SAN BOSCO, LA COLONIA	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	₡300 000,00 ₡8 700 000,00
MEJORAS SALÓN COMUNAL SAN ISIDRO, LA RITA	JORNALES OCASIONALES CON CARGAS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	₡1 000 000,00 ₡1 500 000,00 ₡486 215,94
MOBILIARIO CASA ADULTO MAYOR CAMPO 4. CARIARI	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡2 000 000,00
MEJORAS ACUEDUCTO LA SUERTE TICABAN, LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	₡200 000,00 ₡2 300 000,00
CORTADOR DE CESPED SUBCOMITE DEPORTES LA SUERTE, TICABAN	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡2 500 000,00
CORTADOR DE CESPED SUBCOMITE DEPORTES BARBADOS Y GUARANI, LA RITA	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡1 000 000,00
MEJORAS AREA COMUNAL SANTA ROSA, LA RITA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡1 000 000,00
MEJORAS CEMENTERIO CAMPO 5, CARIARI	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS	₡400 000,00 ₡2 500 000,00 ₡100 000,00
INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA EL PROGRESO, CARIARI	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡2 000 000,00
INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA DE CARIARI	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡2 000 000,00
ELECTRIFICACIÓN PARA SARDINAS	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	₡9 000 000,00
ENMALLADO LAS TORRES	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡1 100 000,00 ₡300 000,00
ACERAS LAS TORRES	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS	₡150 000,00 ₡1 400 000,00 ₡50 000,00
PURIFICADOR AGUA Y PINTURA LOS ANGELES	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡300 000,00 ₡700 000,00
MOBILIARIO HOGAR ANCIANOS CARIARI	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	₡3 000 000,00
TRANSFERENCIA COMITÉ CANTONAL DEPORTES POCOCI (ALIMENTOS ALIANZA)	TRANSFERENCIAS	₡2 000 000,00
TEXTILES EQUIPOS DEL CANTON Y ACTIVIDADES CULTURALES	TEXTILES	₡3 000 000,00
TRANSPORTE EQUIPOS DEL CANTON Y CULTURALES	TRANSPORTE	₡3 000 000,00
TIEMPO EXTRAORDINARIO CON CARGAS KATTIA CEDEÑO 03-06	TIEMPO EXTRAORDINARIO	₡1 300 000,00
MATERIAL KIOSKO LAS BRISAS	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	₡950 000,00 ₡700 000,00 ₡150 000,00 ₡100 000,00 ₡100 000,00
TRANSFERENCIA COMITÉ CANTONAL DEPORTES POCOCI (PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL CANTON)	TRANSFERENCIAS	₡4 000 000,00
	TOTAL	**₡59 286 215,94**

REGIDOR	BERNARDO VEACH	
LEY 8114		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
MEJORAS CAMINO CAÑO CHIQUERO 7-02-464, CARIARI	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡5 000 000,00
TRATAMIENTO ASFALTICO CALLE 6, 7-02-041, JIMENEZ	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	₡20 000 000,00
SISTEMA DRENAJE FORMOSA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡2 000 000,00
ACERAS CALLE 8-EL AMIGO FORMOSA, CARIARI	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡4 700 000,00
TRATAMIENTO ASFALTICO CAMPO 3 OESTE, CARIARI	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡13 855 555,55
	TOTAL	₡45 555 555,55

REGIDOR	ELISEO ARAYA	
OBRA PUBLICA		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
TERRENO PARQUE DIVERSIONES INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	TERRENO	₡20 000 000,00
MEJORAS CAMINO CAÑO CHIQUERO 7-02-464, CARIARI	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡5 000 000,00
IMPLEMENTOS ALIMENTICIOS CLINICA DEL DOLOR CARIARI	TEXTILES (PAÑALES)	₡1 500 000,00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS (SUPLEMENTO ALIMENTICIO)	₡1 500 000,00
CONSTRUCCIÓN AULA LICEO DE CARIARI	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	₡80 000,00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	₡10 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	₡1 500 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡3 045 000,00
	MADERA Y SUS DERIVADOS	₡50 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	₡105 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	₡110 000,00
	OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION	₡100 000,00
ACTIVIDAD NAVIDEÑA DISTRITO CARIARI	ALIMENTOS Y BEBIDAS	₡1 000 000,00
	JUEGO DE POLVORA	₡4 000 000,00
EQUIPO DE SONIDO ADI PROGRESO, CARIARI	EQUIPO DE SONIDO	₡1 695 000,00
SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	₡40 000,00
	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡270 000,00
	MADERA Y SUS DERIVADOS	₡40 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	₡450 000,00
ADOQUINADO CALLE LOS HERMANOS, CARIARI	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡10 000 000,00
TRANSFERENCIA COMITÉ DEPORTES POCOCI (CAMBIO GRAMILLA ESTADIO MUNICIPAL)	TRANSFERENCIA	₡5 000 000,00
ILUMINACIÓN CANCHA FUTBOL SANTA ROSA, LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	₡1 000 000,00
TIEMPO EXTRAORDINARIO CON CARGAS ALLAN ANGULO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	₡2 791 215,94
	TOTAL	**₡59 286 215,94**

REGIDOR	ELISEO ARAYA	
LEY 8114		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
MEJORAS CUADRANTES LAS ORQUIDEAS 7-02-468, CARIARI	VIAS DE COMUNICACIÓN	₡40 555 555,55
REPARACION ESPALDONES CARIARI CENTRO, CARIARI	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡5 000 000,00
	TOTAL	**₡45 555 555,55**

REGIDOR	JHONNY VARGAS ARRIETA	
OBRA PUBLICA		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
TERRENO PARQUE DIVERSIONES INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	TERRENO	₡20 000 000,00
MEJORAS REDONDEL LA SUERTE, LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	₡7 680 000,00
	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	₡585 000,00
	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡20 000,00
EQUIPO ASADA LA SUERTE, LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	₡100 000,00
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	₡100 000,00
	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	₡450 000,00
	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡1 565 000,00
MANTENIMIENTO CENTRO CIVICO GUAPILES	MATERIALES	₡3 000 000,00
MEJORAS PUENTE ELIA, GUAPILES	OBRA POR CONTRATO	₡7 000 000,00
CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO LIMBO ROXANA	MATERIALES	₡7 000 000,00
CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL PALMITAS 2, LA RITA	EDIFICIOS	₡11 786 215,94
	TOTAL	**₡59 286 215,94**

REGIDOR	JHONNY VARGAS ARRIETA	
LEY 8114		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
MEJORAS CAMINO CARTAGENA LA RITA	MATERIALES MINERALES	₡3 000 000,00
MEJORAS CAMINO BELLA VISTA (MATERIAL BASE)	MATERIALES MINERALES	₡8 000 000,00
MANTENIMIENTO CAMINOS CAÑO CHIQUERO (LASTRE RIO)	MATERIALES MINERALES	₡14 555 555,55
MANTENIMIENTO CAMINOS CHIRRIPOCITO LA RITA	MATERIALES MINERALES	₡10 000 000,00
MANTENIMIENTO CAMINOS LA FORTUNA (MATERIAL BASE), LA RITA	MATERIALES MINERALES	₡10 000 000,00
	TOTAL	**₡45 555 555,55**

REGIDOR	REINALDO BENAVIDES	
OBRA PUBLICA		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
CORTADOR DE CESPED (CHAPULIN CHAPEADORA) MOLINO JIMENEZ (FRANKLIN VARGAS)	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡1 500 000,00
CONSTRUCCION 2 CASETAS PARADAS DE BUS ENTRE GUAJIRA Y EL CRUCE DE JORDAN, LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡400 000,00 ₡200 000,00
CONSTRUCCION PLAY ESCUELA EL ENCANTO CAMPO 5, CARIARI		₡2 000 000,00
2 CORTADORAS DE CESPED BARRA DEL COLORADO NORTE Y SUR	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡700 000,00
CONSTRUCCION SALON COMUNAL AGROPORTICA, LA RITA	OBRA POR CONTRATO	₡5 000 000,00
CORTADOR DE CESPED (CHAPULIN CHAPEADORA) ASENTAMIENTO LA LIDIA, ROXANA	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡1 500 000,00
MEJORAS OFICINA ADI NAZARETH, CARIARI	MATERIALES METALICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡100 000,00 ₡900 000,00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	₡14 786 215,94
CORTADORA DE CESPED MONTERREY, CUATRO ESQUINAS DE CARIARI	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	₡400 000,00
COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS AYUDAS A TERCEROS	AYUDA A TERCEROS	₡500 000,00
TRANSFERENCIA UNION CANTONAL DE POCOCI, COMPRA DE TERRENO ASOCIACION SAN RAFAEL LA COLONIA	TRANSFERENCIA	₡20 000 000,00
CONSTRUCCION BAÑO ESCUELA LA SIRENA, LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡300 000,00 ₡700 000,00
CONSTRUCCION DE ACERAS ESCUELA LA SIRENA, LA RITA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡800 000,00
COMPRA ALCANTARILLAS ESCUELA LA SIRENA, LA RITA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS ALQUILER DE MAQUINARIA	₡200 000,00 ₡300 000,00
MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA, LA RITA	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	₡3 000 000,00
TRANSFERENCIA COMITÉ DE DEPORTES POCOCI (TRANSPORTE Y VIATICOS ATLETAS)	TRANSFERENCIA	₡2 000 000,00
TRANSPORTE AL EXTERIOR CONCEJO	TRANSPORTE AL EXTERIOR	₡1 000 000,00
VIATICOS AL EXTERIOR CONCEJO	VIATICOS AL EXTERIOR	₡1 000 000,00
TRANSFERENCIA COMITÉ DEPORTES (ASOCIACION DEPORTIVA ALIANZA DE POCOCI)	TRANSFERENCIA	₡2 000 000,00
	TOTAL	**₡59 286 215,94**

REGIDOR	REINALDO BENAVIDES	
LEY 8114		
NOMBRE OBRA	MATERIALES	MONTO
RELASTREO CAMINO CALLE BELLA VISTA-LA LEONA, GUAPILES	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡5 000 000,00
RELASTREO URBANIZACION LOS BOVINOS (DEL TALLER METRA HACIA EL NORTE CALLES DE ESTE A OESTE), GUAPIL	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡4 000 000,00
REPARACION CAMINOS CIUDADELA HAMBURGO, TOURNON, PRIMAVERA Y AGROPORTICA	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS	₡6 000 000,00
CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ELIA, GUAPILES	OBRA POR CONTRATO	₡7 000 000,00
CONSTRUCCION PUENTE ASENTAMIENTO LAS FLORITAS QUEBRADA SAMI, JIMENEZ	OBRA POR CONTRATO	₡20 000 000,00
MEJORAS CAMINOS DEL CANTON	MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS ALQUILER DE MAQUINARIA	₡2 555 555,55 ₡1 000 000,00
	TOTAL	**₡45 555 555,55**

Reg. Freddy Hernández Miranda.

Con base a lo que acaban de aprobar, es para solicitarle al departamento de Presupuesto la elaboración de la primera modificación presupuestaria con base a los datos que se están aportando.

Yo no quisiera pensar que la administración quiera irse en contra de la voluntad de los regidores. Yo no quisiera pensar que quieren amortizar en detrimento de la obra pública. O que estén tomando indicaciones para decirles a funcionarios que vayan en contra de esa decisión, esto fue colegiado, aprobado, firmado por la administración el año anterior desde agosto y la Contraloría lo aprobó en su totalidad el bloque de legalidad.

Quiero creer que están en la mejor disposición de trabajar en equipo pero en convergencia con el Concejo Municipal en pleno, ahí van proyectos casi en su totalidad de todo el Concejo Municipal.

Es decir, yo quiero pensar bien y que no haya ninguna disposición de írsele en contra a un parque como el que ha planteado las compañeras acá en la Colonia que sería un referente a nivel nacional de cómo se debe hacer las cosas.

Quiero pensar en la buena voluntad y no se contradiga la elaboración de la Modificación Presupuestaria N°01 buscándole algo en contra de lo que se ha hecho para obra Pública.

Y que se traslade ese acuerdo a la Unidad de Presupuesto y a la Alcaldía para lo que corresponda.

Reg. Johnny Vargas A.

Me preocupa lo que dice el compañero, usted sabe bien que todos votamos en armonía los proyectos. Yo desconozco que a nivel administrativo haya una molestia financiera sobre el tema. Explica ampliamente.

Reg. Patricia Aguilar.

Es que dentro del acta de Hacendarios están los documentos del terreno, entonces para que se le envíe a Alejandro Valerio para que se le vaya haciendo el Avalúo al terreno.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la petición de la regidora Patricia trasladar la documentación al Ing. Alejandro Valerio para que vaya haciendo el avalúo respectivo.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba la ratificación del Acta N°22 Ordinaria del 12-03-2018. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ARTICULO III
Asuntos del Sr. Alcalde

ACUERDO Nº 549

Se conoce nota para este Concejo suscrita por Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0065-2018
Asunto: Se solicita Adjudicar y acuerdo de pago.

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 149 folios, correspondiente a la Compra Directa No. 2018-CD-000031-CL01, servicios profesionales, Geólogo, solicitud presentada por el Ing. Freddy Rivera Varela, coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

A la hora de la apertura se recibió oferta de los señores:

- Kenneth Pérez Campos, oferta por un monto de ₡445.089.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil cero ochenta y nueve colones exactos) aportando especificaciones solicitadas completas según Cartel.
- Yannye Fallas Rodríguez, oferta por un monto de $ 950.00 = ₡543.153.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil cero ochenta y nueve colones exactos) aportando especificaciones solicitadas completas según Cartel.
- Gino González Llama, oferta por un monto de ₡729.700.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil cero ochenta y nueve colones exactos) aportando especificaciones solicitadas completas según Cartel.

Evaluación de Ofertas.

De acuerdo a los parámetros a evaluar Experiencia en trámites de permisos de extracción ante la DGM, SETENA y CNE relacionado con entes municipales 20 pts.

Experiencia en elaboración de términos de referencia para carteles de licitación en entidades municipales 10 pts.

Experiencia en procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, regencias y conocimientos de los reglamentos de SETENA 10 pts y el precio 60 pts.

	OFERTA			
Razon social	Precio	Experiencia Tramites DGM SETENA CNE	Experiencia Carteles de Licitacion	Experiencia Estudio Impacto Ambiental
Kenneth Perez Campos	¢445.089,00	mas 10 años	mas 5 procesos	mas 5 expedientes
Yannye Fallas Rodriguez	¢543.153,00	mas 10 años	mas 5 procesos	mas 5 expedientes
Asoc. Volcanes sin Fronteras	¢727.200,00	Mas 5 años	No presenta info	3 expedientes

	EVALUACION				
Razon social	Precio	Experiencia Tramites DGM SETENA CNE	Experiencia Carteles de Licitacion	Experiencia Estudio Impacto Ambiental	Total
Kenneth Perez Campos	60,00	20,00	10,00	10,00	100,00
Yannye Fallas Rodriguez	49,17	20,00	10,00	10,00	89,17
Asoc. Volcanes sin Fronteras	36,72	10,00	0,00	5,00	51,72

De acuerdo al análisis y revisión del proceso, por parte del el Ing. Freddy Rivera Varela, coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, determino que el señor: Kenneth Pérez Campos**,** cumple con todo lo solicitado en el cartel, oficio visible en los folios No.145-146.

POR TANTO:

Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la señora Alcaldesa a pagar a la empresa:

- Kenneth Pérez Campos, por un monto de ¢5.341.068.00 (cinco millones trescientos cuarenta y un mil cero sesenta y ocho colones exactos) por un periodo de 12 meses, monto que se ajusta de acuerdo al contenido presupuestario existente por recomendación del Ing. Freddy Rivera Varela, Coordinador de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Autoriza a la Sra. Alcaldesa a pagar a la empresa: Kenneth Pérez Campos, por un monto de ¢5.341.068.00, Compra Directa No. 2018-CD-000031-CL01, servicios profesionales, Geólogo por un periodo de 12 meses. Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

Propuesta presentada por el Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Solicitar el Ing. Freddy Rivera un informe de los tajos que están en función y están siendo explotados en estos momentos, el nombre de las empresas que los están explotando y la fecha de vencimiento de su función, en 10 días hábiles.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba la Propuesta. Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 550

Se conoce nota para este Concejo suscrita por Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0067-2018
Asunto: Se solicita acuerdo de pago.

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 84 folios, correspondiente a la Compra Directa No. 2018-CD-00039-CL01: compra de materiales de limpieza para Edificio Municipal, solicitado por la señora Emilia Masis Alfaro, Coordinador de Salud Ocupacional.

En el momento de la apertura se recibe oferta de las empresas:

- Interquin de Grecia S.A, oferta por un monto de ¢3.432.810.00 (tres millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos diez colones exactos) cumpliendo con las especificaciones completas según cartel de Invitación. Oferta Incompleta.
- Soluciones Totales de Sarapiquí S.A, oferta por un monto de ¢7.924.500.00 (siete millones novecientos veinte y cuatro mil quinientos colones exactos) cumpliendo con las especificaciones completas según cartel de Invitación.
- Insoma de Turrialba S.A, oferta extemporánea.

De acuerdo al análisis y revisión de las ofertas y precios unitarios recibidos, la Lic. Emilia Masis Alfaro, Coordinadora de Salud Ocupacional, indica que la oferta de la empresa: Soluciones Totales GRV de Sarapiquí S.A, cumple con lo solicitado en el cartel, oficio visible en el folio No 81.

POR TANTO:

Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la Sra. Alcaldesa a pagar a la empresa:

Soluciones Totales GRV de Sarapiquí S.A, por un monto de ¢7.924.500.00 (siete millones novecientos veinte y cuatro mil quinientos colones exactos) monto de acuerdo al contenido presupuestario existente, por recomendación de la Licda. Emilia Masis Alfaro.

Nota:

Interquin de Grecia S.A, oferta incompleta.
Insoma de Turrialba S.A, oferta extemporánea.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Autoriza a la Sra. Alcaldesa a pagar a la empresa: Soluciones Totales GRV de Sarapiquí S.A, por un monto de ¢7.924.500.00. Compra Directa No. 2018-CD-00039-CL01: compra de materiales de limpieza para Edificio Municipal. Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 551

Se conoce nota para este Concejo suscrita por Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0066-2018
Asunto: Se solicita acuerdo de pago.

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 143 folios, correspondiente a la Compra Directa No. 2018-CD-000038CL01: compra materiales de seguridad y resguardo, solicitado por la señora Emilia Masis Alfaro, Coordinador de Salud Ocupacional.

En el momento de la apertura se recibe oferta de las empresas:

- Renta Empresarial de Equipo de Construcción S.A (Reeco), oferta por un monto de ¢10.980.549.38 (diez millones novecientos ochenta mil quinientos cuarenta y nueve colones con 38/100) cumpliendo con las especificaciones completas según cartel de Invitación.
- Innovaciones Givan S.A, oferta por un monto de ¢11.508.400.00 (once millones quinientos ocho mil cuatrocientos colones exactos) cumpliendo con las especificaciones completas según cartel de Invitación.

De acuerdo al análisis y revisión de las ofertas y precios unitarios recibidos, la Lic. Emilia Masis Alfaro, Coordinadora de Salud Ocupacional, indica que las ofertas de las empresas: Renta Empresarial de Equipo de Construcción S.A (Reeco) e Innovaciones Givan S.A, cumple con lo solicitado en el cartel, oficio visible en el folio No 133 al 140.

POR TANTO:

Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la señora Alcaldesa a pagar a las empresas:

- Renta Empresarial de Equipo de Construcción S.A (Reeco), por un monto de ¢5.908.035.00, (cinco millones novecientos ocho mil cero treinta y cinco colones exactos) monto de cuerdo al contenido presupuestario existente, por recomendación de la Licda. Emilia Masis Alfaro. Según detalle:

Producto	Cantidad	Costo	Total
Casco Modular	11	₡54 000	₡594 000
Gorro para soldador	7	₡15 400	₡107 800
Orejera	26	₡1 500	₡39 000
Kit de Respirador	10	₡11 952	₡119 520
Cartuchos	10	₡4 750	₡47 500
Mascarilla n95 Caja de 12 unidades	34	₡8 175	₡277 950
Careta para chapear	10	₡3 650	₡36 500
Mascara de soldar	14	₡7 000	₡98 000
Mangas para sol M	90	₡2 000	₡180 000
Mangas para sol L	138	₡2 000	₡276 000
Mangas para sol XL	138	₡2 000	₡276 000
Manga para soldador en cuero	16	₡4 270	₡68 320
Manga Retardante al calor	30	₡4 000	₡120 000
Guante desechable LÁTEX DE ALTO RIESGO Cjs	14	₡7 560	₡105 840
Guante Soldador que cumpla EN-12477	22	₡5 795	₡127 490

Guante revestido latex, palma y dorso	307	₡1 304	₡400 328
Guante tejido nylon recubierto poliuretano	143	₡575	₡82 225
Guante Nitrilo	312	₡825	₡257 400
Guante Basura	500	₡1 250	₡625 000
Guante Antivibracion y anti impacto	60	₡9 100	₡546 000
Poncho nylon	125	₡2 850	₡356 250
Capa PVC 2 Piezas	52	₡7 950	₡413 400
Delantal de cuero para soldador	10	₡6 972	₡69 720
Polainas de Cuero	10	₡4 088	₡40 880
Delantal PVC	16	₡1 692	₡27 072
Cinta Precaución	32	₡2 500	₡80 000
Cono 36"	28	₡9 000	₡252 000
Malla Perimetral	16	₡17 740	₡283 840
	Total General		**₡5 908 035**

- Innovaciones Givan S.A, por un monto de ¢4.259.400.00, (cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos colones exactos) monto de cuerdo al contenido presupuestario existente, por recomendación de la Licda. Emilia Masis Alfaro. Según detalle:

Producto	Cantidad	Costo	Total
Gorra	132	₡3 200	₡422 400
Sombrero ala ancha	124	₡5 200	₡644 800
Lente espejizado antirayadura antiempañante Oscuro	174	₡1 000	₡174 000
Lente antirayadura antiempañante claro Monolente	74	₡1 000	₡74 000

Careta para Esmerilar	16	₡3 000	₡48 000
Guante Bi- Polymer	24	₡1 250	₡30 000
Chaleco Tipo Arnés	191	₡3 200	₡611 200
Camisa reflectiva Ocasional	124	₡6 500	₡806 000
Capa para Moto	17	₡22 000	₡374 000
Espaldero	10	₡3 000	₡30 000
Chaqueta de cuero para soldar	10	₡23 000	₡230 000
Traje Impermeable Tyvek	230	₡2 500	₡575 000
Poste delimitador con reflejante	16	₡15 000	₡240 000
	Total General		**₡4 259 400**

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Autoriza a la Sra. Alcaldesa a pagar a la empresa: Renta Empresarial de Equipo de Construcción S.A (Reeco), por un monto de ¢5.908.035.00. Innovaciones Givan S.A, por un monto de ¢4.259.400.00. Compra Directa No. 2018-CD-000038CL01: compra materiales de seguridad y resguardo. Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 552

Se conoce nota para este Concejo suscrita por Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0068-2018
Asunto: Se solicita Adjudicar y acuerdo de pago.

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 168 folios, correspondiente a la Compra Directa No. 2018-CD-000036-CL01: Servicio de Gestión y Apoyo (2 inspectores para la unidad de Inspector), solicitud presentada por el señor: Julio C. Pérez Rivera, Opto. Inspectores.

A la hora de la apertura se recibió oferta de los señores:

- Edén Josué Villalobos Vega, por un monto de la oferta de ¢ 380.000.00, (trescientos ochenta mil colones exactos) por meses, con certificaciones solicitadas completas.
- Francisco Alonso Duarte Céspedes, por un monto de la oferta de ¢ 429.600.00, (cuatrocientos veinte y nueve mil seiscientos colones exactos) por meses, con certificaciones solicitadas completas.
- Hugo Cubillo Cordero, por un monto de la oferta de ¢ 435.000.00 (cuatrocientos treinta cinco mil colones exactos) por meses, con certificaciones solicitadas completas.
- Steven Alpizar Diaz, por un monto de la oferta de ¢ 450.000.00, (cuatrocientos cincuenta mil colones exactos) por meses, con certificaciones solicitadas completas.

- Fabián López Martínez, por un monto de la oferta de ¢ 475.000.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil colones exactos) por meses, con certificaciones solicitadas completas.
- Héctor Eduardo Fuentes Martínez, por un monto de la oferta de ¢ 485.000.00 (cuatrocientos ochenta y cinco mil colones exactos) por meses, con certificaciones solicitadas completas.
- Miguel Yardany Cerdas Carrillo, por un monto de la oferta de ¢ 500.000.00 (quinientos mil colones exactos) por meses, con certificaciones solicitadas completas.
- Cesar Gamboa Sancho, por un monto de la oferta de ¢500.000.00 (quinientos mil colones exactos) por meses, con certificaciones solicitadas completas.

Evaluación

		DESEABLE	REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD					
Participante	Perfil Académico OBLIGATORIO Bachiller Educ. Media	*Experiencia en gestion de cobro, mensajeria y similares, conocimiento del canton(geografía, ubicación de lugares, zonas, etc.)*	*Experiencia demostrable comoinspector notificador no menor a 2 mesesdemostrable mediante constancia de la empresa(pública o privada) en la haya laborado*	*Equipo con que dispone para desarrollar el proyecto (vehículo)*	*2 cartas de recomendación de trabajos anteriores*	*Disponibilidad de horario*	*PRECIO 100%*	*PORCENTAGE OBTENIDO*
Eden Josué Villalobos Vega	si	si	si	si	si	si	₡ 380 000,00	100%
Francisco Duarte Cespedes	si	si	si	si	si	si	₡ 429 600,00	88%
Hugo Cubillo Cordero	si	no	no	si	presenta 1 carta	no indica	₡ 435 000,00	87%
Steven Alpizar Diaz	si	no	no	si	presenta 1 carta	si	₡ 450 000,00	84%
Fabián López Martínez	si	no	no	no indica	si	no indica	₡ 475 000,00	80%
Hector Fuentes Martínez	si	si	si	si	si	si	₡ 485 000,00	78%
Miguel Cerdas Carrillo	si	si	si	si	no	si	₡ 500 000,00	76%
Cesar Gamboa Sancho	si	si	si	si	no	si	₡ 500 000,00	76%

De acuerdo al análisis y revisión del proceso, por parte del señor Julio C. Pérez Rivera, Dpto. Inspectores., determino que los señores: Edén Josué Villalobos Vega, Francisco Alonso Duarte Céspedes, cumple con todo lo solicitado en el cartel, oficio visible en los folios N°.164-165.

POR TANTO:

Se le solicita al Concejo Municipal se autorice a la señora Alcaldesa a pagar a los señores:

Edén Josué Villalobos Vega, por un monto de ¢3.800.000.00, (trescientos ochenta mil colones exactos) por un periodo de 10 meses, monto de acuerdo al contenido presupuestario existente por recomendación del señor: Julio C. Pérez Rivera, Dpto. Inspectores.

Francisco Alonso Duarte Céspedes, por un monto de ¢ 4.296.000.00, (cuatrocientos veinte y nueve mil seiscientos colones exactos) por un periodo de 10 meses, monto de acuerdo al contenido presupuestario existente por recomendación del Sr. Julio C. Pérez Rivera, dpto. Inspectores.

Razonamiento de voto positivo Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Lo voy a votar con base quiero que quede en actas el artículo 158, del Código Municipal, es el razonamiento de voto positivo. Articulo 26 y el 158 porque creo que ya quedo claro la contratación que están llevando y se lo tengo que decir porque fue el compañero Maikol, lo dijeron públicamente entonces al hacerlo público ya no puedo aducir que no tenía conocimiento.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Autoriza a la Sra. Alcaldesa a pagar a los Sres. Edén Josué Villalobos Vega, por un monto de ¢3.800.000.00, Francisco Alonso Duarte Céspedes, por un monto de ¢ 4.296.000.00, por un periodo de 10 meses. Compra Directa No. 2018-CD-000036-CL01: Servicio de Gestión y Apoyo (2 inspectores para la unidad de Inspector). Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 553

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0069-2018.
Referencia: Solicitud de Adjudicación – Acuerdo de pago.

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 1021 folios, correspondiente a la Licitación Abreviada No.2018LA-000002-CLOl por la Contratación de: Ítem No. 1 Servicio de Seguridad y vigilancia Privada para las instalaciones

municipales, Ítem No. 2 Servicio de seguridad y vigilancia privada Centro de Cuido Infantil Cariari.

El departamento de proveeduría realiza la gestión de invitar mediante correo electrónico a todos los potencias proveedores inscritos registro de proveedores vigente, además realiza una publicación en la página del Facebook de la Municipalidad de Pococí, obteniendo como resultado él envió de 34 correos a diferentes empresas o personas interesadas en participar en este proceso, visible en el folio 134 expediente original.

En el momento de la apertura de ofertas se reciben ofertas de las empresas:

	Empresa Concursante	Cedula Jurídica	Representante Legal
1	AMC de Sarapiqui SA	3-101-638184	Aquilino Carrillo Carrillo
2	Seguridad Privada Sileva Obando SA	3-101-595676	Evangelista Obando Mata

3	Seguridad y vigilancia Sevin Ltda	3-102-06171-28	Jorge Hernández Soto
4	Enosh Sociedad Anónima	3-101-615971	César Carvajal Naranjo
5	Seguridad Wis SA	3-101-605187	Juan José Figueroa Alfaro
6	Seguridad Estratégica JGR SA	3101-662424	Hugo Espinoza Rodríguez
7	Seguridad Rajoma SPS SA	3-101-628971	Rafael Ángel Gutiérrez Artavia.
8	Grupo Corporativo Alfa SA	3-101-174285	José de Dios Cruvelier.

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

Guápiles, 19 de marzo de 2018.
DACM-0069-2018.

El expediente es trasladado al departamento de Hacienda Municipal, en donde el MBA Mauricio Garita Varela, determina lo siguiente una vez hecha la revisión y análisis de cada una de las 8 ofertas recibidas en tiempo y forma: Apéndice A

Análisis de Licitación Abreviada														
Concursante	Cédula jurídica	Representante	Garantía de Participación	C.C.S.S.	FODESAF	Declaración Jurada	Impuestos al día	Póliza Riesgos del Trabajo	Póliza Responsabilidad Civil	Experiencia comprobada	Acatamiento de Hallazgos de Seguridad	Otras observaciones
AMC de Sarapiquí S.A.	3-101-638184	Aquilino Carrillo Carrillo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pendiente Póliza Civil Umbrella.
Seguridad Privada SILEVA Obando S.A.	3-101-595676	Evangelina Obando Mata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Declaración Jurada de experiencia no evidencia ni indican periodos en que se prestan los servicios y este detalle fue prevenido mediante oficio DHM-24-2018
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3-102-067171-28	Jorge Hernández Soto	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	No presenta pago de impuesto pero indica en la declaración jurada que se encuentra al día, es subsanable. Pendiente Póliza Umbrella.
ENOSH Sociedad Anónima	3-101-615971	César Carvajal Naranjo	✓	☒	☒	☒	☒	✓	☒	✓	✓	No atendió oficio de prevención DHM-24-2018
Seguridad Wis S.A.	3-101-605187	Juan José Figueroa Alfaro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aportan declaración jurada sobre experiencia (no aporta evidencia, solicitada en oficio DHM-24-2018 e impuestos y presenta deudas con FODESAF
Seguridad Estratégica JGR S.A.	3-101-662424	Hugo Espinoza Rodríguez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pendiente Póliza Civil Umbrella.
Seguridad RAJOMA SPS S.A.	3-101-628971	Rafael Ángel Gutiérrez Artavia	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	Presenta declaración jurada, pero no recibo de pago de impuestos. Subsanable
Grupo Corporativo ALFA S.A.	3-101-174285	José de Dios Cruvellier	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	Aportan declaración jurada sobre experiencia e impuestos pero no respaldo. Subsanable

Nota: Con respecto a la presentación de pólizas, en el cartel 7.2.11 del cartel se indica: "La empresa adjudicada deberá presentar al momento de firma el contrato respectivo, una póliza de fidelidad de posiciones, póliza Civil Umbrella, póliza de riesgos de trabajo, debidamente al día y vigente."

☒	No lo presenta
✓	Cumple con lo solicitado

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

Guápiles, 19 de marzo de 2018.
DACM-0069-2018.

Apéndice B

Análisis de Admisibilidad

	Concursante	Cédula jurídica	Representante	Certificación SP	Experiencia > 2 años (1000m2)	Protocolo de Emergencia	Listado de Candidatos	Requisitos de los candidatos	Observaciones
1	AMC de Sarapiquí S.A.	3-101-638184	Aquilino Carrillo Carrillo	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Seguridad Privada SILEVA Obando S.A.	3-101-595676	Evangelina Obando Mata	✓	✓	✓	☒	☒	INADMISIBLE
3	Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3-102-067171-28	Jorge Hernández Soto	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ENOSH Sociedad Anónima (Golán)	3-101-615971	César Carvajal Naranjo	✓	✓	✓	☒	☒	INADMISIBLE
5	Seguridad Wis S.A.	3-101-605187	Juan José Figueroa Alfaro	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Seguridad Estratégica JGR S.A.	3-101-662424	Hugo Espinoza Rodríguez	✓	✓	☒	✓	✓	INADMISIBLE
7	Seguridad RAJOMA SPS S.A.	3-101-628971	Rafael Ángel Gutiérrez Artavia	✓	✓	✓	☒	☒	INADMISIBLE
8	Grupo Corporativo ALFA S.A.	3-101-174285	José de Dios Cruvelier	✓	✓	✓	✓	✓	

☒	No lo presenta
✓	Cumple con lo solicitado

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

Guápiles, 19 de marzo de 2018.
DACM-0069-2018.

Las empresas declaradas como INADMISIBLES, fueron aquellas que pese a la prevención y las condiciones señaladas en el cartel no cumplieron con los requerimientos básicos para que su propuesta económica, fuera analizada. **Importante rescatar que todas las empresas ofertaron tres jornadas laborales, para los diferentes puestos.**

Aplicación factores de evaluación a las ofertas admisibles

Apéndice C

Cantidad	Concursante	Cédula jurídica	Precio Ítem 1 (mensual)	Monto total	Puntos Obtenidos	Cantidad de años en Experiencia	Puntos Obtenidos	Precio Ítem 2	Puntos Obtenidos	Cantidad de años en Experiencia	Puntos Obtenidos
1	AMC de Sarapiquí S.A.	3-101-638184	₡ 6,310,708.00	₡ 69,417,788.00	70%	6 años y 9 meses	20%	₡ 2,463,438.00	70%	6 años y 9 meses	20%
2	Seguridad Privada SILEVA Obando S.A.	3-101-585676	INADMISIBLE								
3	Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3-102-067171-26	₡ 8,729,141.82	₡ 96,020,560.02	51%	más de 8 años	30%	₡3,273,428.17	53%	más de 8 años	30%
4	ENOSH Sociedad Anónima	3-101-615971	INADMISIBLE								
5	Seguridad Wis S.A.	3-101-665187	₡ 8,400,000.00	₡ 92,400,000.00	53%	entre 2 y 5 años	10%	₡ 3,150,000.00	55%	entre 2 y 5 años	10%
6	Seguridad Estratégica JGR S.A.	3-101-662424	INADMISIBLE								
7	Seguridad RAJOMA SPS S.A.	3-101-628971	INADMISIBLE								
8	Grupo Corporativo ALFA S.A.	3-101-174285	₡ 9,210,865.41	₡ 101,319,519.51	48%	más de 8 años	30%	₡ 3,607,237.49	48%	más de 8 años	30%

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

Guápiles, 19 de marzo de 2018.
DACM-0069-2018.

Cuadro Puntuación Obtenida por empresa

Ítem No. 1 Servicio Seguridad y Vigilancia Instalaciones municipales.

ITEM 1			
Cantidad	Concursante	Cédula jurídica	Nota Final
1	AMC de Sarapiquí S.A.	3-101-638184	90%
2	Seguridad Privada SILEVA Obando S.A.	3-101-595676	INADMISIBLE
3	Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3-102-067171-28	81%
4	ENOSH Sociedad Anónima	3-101-615971	INADMISIBLE
5	Seguridad Wis S.A.	3-101-605187	63%
6	Seguridad Estratégica JGR S.A.	3-101-662424	INADMISIBLE
7	Seguridad RAJOMA SPS S.A.	3-101-628971	INADMISIBLE
8	Grupo Corporativo ALFA S.A.	3-101-174285	78%

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

Guápiles, 19 de marzo de 2018.
DACM-0069-2018.

Cuadro Puntuación Obtenida por empresa

Ítem No. 2 Servicio Seguridad y Vigilancia Centro de Cuido Infantil Distrito Cariari (CECUDI Cariari)

ITEM 2			
Cantidad	Concursante	Cédula jurídica	Nota Final
1	AMC de Sarapiquí S.A.	3-101-638184	90%
2	Seguridad Privada SILEVA Obando S.A.	3-101-595676	INADMISIBLE
3	Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3-102-067171-28	83%
4	ENOSH Sociedad Anónima	3-101-615971	INADMISIBLE
5	Seguridad Wis S.A.	3-101-605187	65%
6	Seguridad Estratégica JGR S.A.	3-101-662424	INADMISIBLE
7	Seguridad RAJOMA SPS S.A.	3-101-628971	INADMISIBLE
8	Grupo Corporativo ALFA S.A.	3-101-174285	78%

POR TANTO: El MBA. Mauricio Garita Varela, Coordinador de Hacienda Municipal, determina que la empresa: **AMC de Sarapiquí S.A.** Cumple con lo solicitado en el cartel tanto para los ítems No. 1-2, obteniendo esta la mayor puntuación (90 %) una vez atravesado todos los filtros de análisis así como aspectos normativos señalados por la ley de contratación administrativa y su reglamento. Cabe resaltar que tal como lo establece el cartel, esta empresa debe contar con todas las pólizas indicadas en el concurso, de una revisión preliminar se tiene que la única faltante es la Umbrella. Misma que como se señaló en la licitación, debe tenerla al momento de firmar el contrato y adquirir su eficacia.

Por lo que se le solicita al Concejo Municipal, Adjudiquen y autoricen a la señora Alcaldesa a pagar a la empresa:

Ítem N°1 Servicio Seguridad y Vigilancia Instalaciones Municipales.

AMC de Sarapiquí S.A por un monto de ¢56.796.372.00, correspondiente a 9 meses.

Ítem N°2 Servicio Seguridad y Vigilancia Centro de Cuido Infantil Distrito Cariari (Cecudi Cariari)

AMC de Sarapiquí S.A por un monto de ¢2.463.438.00, correspondiente a 1.5 meses.

Hace uso de la palabra:

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Tal vez don Villa si nos aclara ahí también porque tiene que venir cual es el modo que se está implementando conforme a la ley que corresponde a lo que implica el Código de trabajo.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Alcalde Municipal a.i

En ese sentido todos los oferentes se someten a cumplir lo que emana el Código de Trabajo y ofrecen todos ofrecieron los 3 turnos. Ninguno de los 8 oferentes que dijera caso contrario a ese punto.

Se subsanaron algunos requisitos de ley.

Reg. Pdte. Eliecer Araya Brenes.

No sé si estoy equivocado, pero en una contratación se contrata la empresa, si la empresa pone a trabajar a sus trabajadores más de las 8 horas es problema de ellos. Si quieren que demanden a la empresa. La Municipalidad está pagando un contrato y el dueño de la empresa busca sus trabajadores.

Reg. Ovidio Vives Castro.

Con todo el respeto pero las especificaciones y el cartel quien lo dirige es la Municipalidad. La Municipalidad contrata bajo estas condiciones…no le sirve, va jalando entonces. Viene el que acepta las condiciones que el patrón, les presenta a cualquier empresa. Explica ampliamente.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Ese monto era el mismo para dos turnos, así es? Es el mismo para tres turnos.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Alcalde Municipal a.i

Lo que pasa es que inicialmente era para 11 meses pero nos hemos atrasado tanto en el proceso.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Lo que me refiero nada más, es que no tiene que ver una cosa con otra. Es puntual, la plata reservada en primera instancia era para dos turnos y ahora la misma plata para tres turnos. No encareció?

Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Alcalde Municipal a.i

Es que el contrato siempre ha sido por un servicio.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Es decir no esta tan difícil, los cincuenta y seis millones igual la plata reservada era, se hizo mención y los compañeros hicieron mención que era para dos turnos y hubo críticas que debería ser para tres turnos.

Entonces la pregunta nuevamente: La misma plata, la plata reservada que era para dos turnos, es la misma que para tres turnos?

Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Alcalde Municipal a.i

Nos alcanzó.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Pero es el mismo monto?

Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Alcalde Municipal a.i

No lo puedo decir Freddy, no se me de memoria la partida. Es que hay un monto presupuestado para todo el año.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Yo entiendo esa parte. Lo que pasa es que si es nada más es antes era para dos turnos, ahora era para tres, es la misma plata, la misma subpartida presupuestaria.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Alcalde Municipal a.i

Si es la misma.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

La pregunta secretario, y la respuesta que quede en actas.

Por Mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra, SE ACUERDA: Se Adjudica y se Autoriza a la Sra. Alcaldesa a pagar a la empresa: Ítem N°1 Servicio Seguridad y Vigilancia Instalaciones Municipales, AMC de Sarapiquí S.A por un monto de ¢56.796.372.00, correspondiente a 9 meses. Ítem N°2 Servicio Seguridad y Vigilancia Centro de Cuido Infantil Distrito Cariari (Cecudi Cariari), AMC de Sarapiquí S.A por un monto de ¢2.463.438.00, correspondiente a 1.5 meses. Los Reg. Freddy Hernandez Miranda, Reinaldo Benavides Vargas votan en contra. Dispénsese de trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

Reg. Freddy Hernandez Miranda.

Con base a esa falta de información yo no puedo votarla a favor. No me queda claro, si era de tres turnos, o dos turnos, porque eventualmente se va a encarecer si es para tres turnos. Por esa incógnita, es más usted hizo bien alusión de que todavía está la incógnita, entonces lo estoy votando negativo, razono el voto con base al faltante de esa

información, yo lo hubiera más fácilmente si me hubieran dicho uno u otra cosa. Al no tener claridad al respecto mejor salvo el voto negativo.

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Quiero razonar mi voto positivo con base a lo que también está quedando en actas Sr. Secretario que fue la respuesta del Sr. Alcalde donde indica que el monto presupuestado que se había conservado para la contratación para dos turnos está haciendo la contratación pero para tres turnos con ese mismo monto que no está encareciendo el costo, eso fue lo que dijo el señor Alcalde para que quede en actas Sr. Secretario.

ACUERDO Nº 554

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

Comentario por parte del Vice Alcalde Edgar Villarreal R.

La semana pasada se suscitó una situación en la ruta 247 con el puente peatonal que se está construyendo frente al Colegio Técnico Profesional.

He de reconocer que esta Administración no fue consultada en el alcance del proyecto mismo a pesar de que fue doña Elibeth cuando era Diputada que se colgó que ese proyecto se hacía porque se hacía. Y bueno ahí se está haciendo una obra que cuesta alrededor de 222 millones de colones y yo le reclamé al ingeniero del Cosevi que ni siquiera tuvo la delicadeza de someter a conocimiento de la Municipalidad el proyecto, de una manera un poco grosera me dijo que eso no era competencia Municipal prácticamente que no me metiera, yo le dije que lo sentía mucho pero lo que se está desarrollando en el cantón si nos compete y aunque sean recursos del Cosevi no hay manera en como yo pueda decirle al Concejo Municipal que lo están haciendo y que nosotros no intervenimos en una situación como la que se estaba dando, en donde ellos están haciendo una desviación de lo que es recto a torcido, cuando en realidad nosotros siempre buscamos lo contrario, por visibilidad, etc.
En aquel momento me argumenta que ellos hicieron las gestiones correspondientes y que no consiguieron los permisos de los vecinos para ampliar el proyecto y que tienen que hacerlo en el derecho de vía, y valga la oportunidad para decirles que me consegui 3 planos de distintos años, uno del 91 otro del 84 y otro del 99 y conseguí 13 metros, 14 metros, y 15 metros para que tengan una idea de lo que hay en nuestros registros en Topografía, en esos momentos doña Elibeth abocó ante el Colegio y el Colegio cedió 4 metros dentro de la propiedad del Colegio y extrañamente al frente el grupo Suerre no había cedido los tres metros, sin embargo el grupo Suerre tiene en trámite en Control

Constructivo un proyecto de un centro comercial, le pedí a Jean Carlo que me ponga en auto sobre el proyecto y él consigue un alineamiento de el Mopt donde por ley dice que en tres metros no pueden construir pues está el derecho de vía. Entonces esta mañana jalamos a Cosevi, a la empresa constructora, al ingeniero del proyecto privado y jalé hasta la policía de tránsito y unos representantes del Conavi porque el Conavi tiene que ver con la conservación y no sabían nada. Explica ampliamente.
La otra situación que se estaba dando y les pregunté ¿qué pasó con la parada del bus, pues al estrecharlo le está quitando espaldón y está quitándole el campo a la parada del bus y yo le dije que no se podía quedar ahí mismo…entonces habían tantas inconsistencias que al final agacharon un poquito el tono y el viernes mismo colocamos sellos, no podíamos permitirlo aunque dijeran los señores de Cosevi que no nos competía, hacernos de la vista gorda con el tema y en estos momentos tiene los sellos y no los vamos a quitar hasta que el Cosevi haga una orden de modificación y hagan toma de esos tres metros que por ley ya les corresponde en alineamiento del Mopt

Reg. Ovidio Vives C.

Felicitar la buena gestión que hizo este fin de semana por parte de la Administración Municipal y sobre todo agradecerle al Diputado Gerardo Vargas Varela que fue la persona que inició esto en las redes sociales esta denuncia más abierta, de ahí fue producto que todos nos pusiéramos las pilas, pero reconocer la gestión que hizo el diputado.

Por otro lado no sé si será cierto pero yo pregunté si la gestión vial Municipal tenía conocimiento y me dijeron que el Ing. Freddy Rivera si tenía conocimiento de todo esto. Entonces presten atención porque nuestra Municipalidad si se está dando cuenta.
Y me gustaría hacer una propuesta para invitar el Ing. Adrián Rojas ingeniero de Cosevi y nos dé una explicación clara el por qué se iba a hacer eso así, con qué criterio técnico, con cual directriz, porque debemos montar un precedente. Porque tenemos que velar por la seguridad de los ciudadanos de nuestro cantón y el ingeniero tendrá que dar una buena explicación porque no se en que universidad estudió o en donde le dieron el carnet. Pero gracias a Gerardo Vargas y las redes sociales esto se pudo parar a tiempo.

Hago la propuesta para que venga el ingeniero de Cosevi, el que está encargado de esta obra el señor el señor Adrián Rojas.

Sr. Pdte. Eliecer Araya B.

Yo no sé si el Ing. Freddy tenía conocimiento porque yo pasé ahí la semana pasada y él estaba ahí con ellos, anotando algo en una libreta, él dice que él estaba recibiendo unos documentos pero que él no tenía conocimiento sobre eso pero sí estuvo presente.

Ing. Edgar Villarreal R.

Yo también le pregunté a Freddy y me argumentó que el día de su visita andaba cerrando bitácora del otro proyecto de Los Lagos que llevaba la misma empresa y les adelanto que esa misma empresa le adjudicaron el puente de la 810 entonces van a estar por la zona un buen tiempo. Entonces ese fue el argumento que me dio Freddy pero él no había tenido a la vista los planos.

ACUERDO Nº 554-1

Reg. Freddy Hernández M.

La semana pasada yo presenté una moción respecto a solicitarle a Japdeva a ver si a través del Canon financiara el plan regulador y están viendo a ver si se le puede cargar eso y están viendo a ver si el INVU de los profesionales, entonces me llamaron a mi voy a ir con Bernardo, me va a acompañar. Nos podríamos ahorrar como 400 millones y recuerden que toda la documentación que requieren los profesionales tiene que pasar por el INVU, el Canon pagaría esos profesionales y ellos mismos unirían todos los requisitos y demás. Entonces voy a ir en mi carro y voy a ir con Bernardo entonces que se nos aprueben los viáticos y transporte porque la verdad es que voy a ir.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar Viáticos y transporte para los regidores Freddy Hernández M y Bernardo Veach D. Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ARTICULO IV
Mociones

ACUERDO Nº 555

MOCIÓN.
Por el Reg. Eliecer Araya Brenes. Avalada por el Concejo en Pleno.

En el presupuesto inicial 2018 de la Municipalidad de Pococí se incluyó una partida denominada "Mejoras campo Feria! Cariari" por un monto de ¢50.000.000.00 (cincuenta millones de colones

con 00/100L sin embargo, para realizar dicho proyecto se necesita una mayor cantidad de recursos.

Tomando en cuenta que en la comunidad de Cariari existen gran cantidad de necesidades y, como es de su conocimiento la población joven es vulnerable y no tiene muchos lugares de recreación en el Distrito. Es necesario promover la creación de lugares o áreas de recreo acorde a las necesidades de desarrollo juvenil.

Por lo mencionado anteriormente y, con el fin de utilizar los recursos, solicito que se incorpore en la modificación presupuestaria 01-2018 que se disminuya de la partida Mejoras Campo Ferial Cariari" por ¢50.000.000.00 y se aumente para ser usado en los proyectos “Skv-Park Cariari y Mejoras Salón Multiusos Cariari, pero que sea presupuestado como Transferencia al Comité Cantonal de Deportes de Pocod" por ¢50.000.000.00, específicamente en el código Transferencias, para que estos proyectos sean ejecutados por el comité Cantonal de Pococí.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Moción, Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 556

Moción presentada por el regidor Ovidio Vives.

Considerando:

- Que el colaborador Allan Angulo Artavia, laboró una cantidad de horas extras entre el día 02-03-2018 y el 19-03-2018.

- Que se requiere de un acuerdo Municipal para proceder con el pago de la totalidad de las horas extras y de los viáticos del día del 05-03-2018 al día del 19-03-2018.

Mociono:

Se tome el acuerdo para que la Administración Municipal proceda con el pago correspondiente.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Moción y se traslada al Departamento de Recursos Humanos. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 557

MOCIÓN:
Presentada por la regidora Ginnette Sequeira, avalada por: Reg. Maricruz Chaves A, Eliecer Araya B, Ovidio Vives C, Reinaldo Benavides, Patricia Aguilar Araya, dice:

CONSIDERANDO:

Que hace un mes y medio aproximadamente se intervino por parte del departamento de Junta Vial por los grandes huecos que se encuentran frente a la escuela de Palermo y considerando que por el mal procedimiento que se realizó hace mes y medio en la cual se descalificó el tramo más dañado y se procedió a hacer un arreglo para que pudieran pasar los vehículos ya que no se puede transitar.

MOCIONO:

Para que se realice otra vez el arreglo ya que las motos, bicicletas se tiran por la acera frente a la escuela ya que los huecos se encuentran nuevamente muy profundos y no se puede transitar solicitando a Junta Vial que se drene el área ya que anteriormente no se drenó y por ese motivo duró muy poco el arreglo.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Moción, Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 558

MOCIÓN:
Presentada por la regidora Ginnette Sequeira, dice:

CONSIDERANDO:

Ustedes saben que yo formo parte de la comisión del Coracto en el Minae, y quiero hacer una propuesta para que quede en actas y se dispense por la urgencia que tiene el tema. Tengo de conocimiento que el departamento de Jurídicos de la Municipalidad tiene conocimiento con respecto a este tema. Sin embargo este Concejo no tiene dicha

MOCIONO:

Para que se le solicite a la Licda. Mayra Montes entregar un informe a este Concejo Municipal con respecto al tema de Caño Chiquero. Y que entregue la documentación en 10 días hábiles.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Moción, Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 559

Informe de Comisión. Por parte del Regidor Oscar Garro.

Es para hacerles el informe de la pequeña reunión que tuvimos de la comisión que hicimos al iniciar esta sesión y la petición es para que se establezca una sesión extraordinaria el miércoles 21 de marzo y que coincidan aquí la Licda. Rocío Arguedas Rivera, Jefe regional del Inder y el Ing. Topógrafo David Quirós Aguilar para que podamos confrontar las posiciones que hay con relación al trámite de 196 planos que están pegados de los 78 asentamientos que hay en este cantón por parte del Inder.

Reg. Freddy Hernández.

Que se convoque al Ing. David por el artículo 40 del código Municipal.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el informe de Comisión convocar a las personas mencionadas para ser atendidas en la sesión del miércoles 21 de marzo en el Gimnasio de Coopevigua #1. Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 560

Reg. Maricruz Chaves A.

Es para convocar a la Comisión de Jurídicos para el 10 de abril a las 4:00 pm en la sala de sesiones.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Queda convocada la Comisión de Jurídicos. Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 561

Reg. Ginnette Sequeira Granados

Convocatoria Comisión de Obra Pública el miércoles 18 de abril a las 4:00 pm y que se le convoque al Ing. Freddy Rivera de la Junta Vial.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Queda convocada la Comisión de Obra Pública y el Ing. Freddy Rivera para el 18 de abril, 4:00 pm en la sala de sesiones del Concejo Municipal. Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 562

Reg. Eliecer Araya Brenes.

Para que se le aprueben viáticos y transporte al señor Guillermo Delgado Orozco que va mañana para San José.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueban Viáticos y Transporte. Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

AL SER LAS VEINTIDOS HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN

F-ELIECER ARAYA BRENES	**F-GUILLERMO DELGADO OROZCO**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SECRETARIO MUNICIPAL**

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS.
ARCH.